

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 6 1 号 鶴川地区北側護岸補修工事
工事地名	滋賀県高島市鶴川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	227日間	自 令和 8年 4月20日 至 令和 8年12月 2日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区北側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	69,839,577	
道路土工	式	1	3,487,940	
残土処理工	式	1	3,487,940	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
護岸工	式	1	9,753,698	
作業土工	式	1	336,494	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
根継工	式	1	9,417,204	コンクリート 120 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 型枠 1 式 化粧型枠(石あろう積)； 型枠 1 式 撤去しない埋設型枠； 目地板 11 m2 瀝青繊維質目地板t=10； チップング 109 m2 3cm以下；
仮設工	式	1	56,597,939	
工事用道路工	式	1	12,566,188	工事用道路盛土 1 式 ；積込、運搬含む 工事用道路撤去 1 式 土砂； 大型土のう 1 式 耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込、 運搬含む 大型土のう撤去 1 式

積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区北側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐荷重2t用 長期仮設3年対応； 袋詰玉石 1 式 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、 運搬含む 吸出防止材 1 式 合繊不織布 t=10mm； 吸出防止材撤去 1 式 合繊不織布 t=10mm； 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む
工事用道路工	式	1	7,741,763	(スロープ)； 工事用道路盛土 1 式 ；積込、運搬含む 工事用道路撤去 1 式 土砂； 大型土のう 1 式 耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込 、運搬含む 大型土のう撤去 1 式 耐荷重2t用 長期仮設3年対応； 袋詰玉石 1 式 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、 運搬含む 吸出防止材 1 式 合繊不織布 t=10mm； 吸出防止材撤去 1 式 合繊不織布 t=10mm； 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む ガードレール撤去・復旧 1 式 Gr-B-2B；

積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区北側護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	12,737,203	(スロープ)【夜間】； 掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；積込、運搬含む		
				工事用道路盛土	1	式
				；積込、運搬含む		
				工事用道路撤去	1	式
				土砂；		
				大型土のう	1	式
				耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込、運搬含む		
				大型土のう撤去	1	式
				耐荷重2t用 長期仮設3年対応；		
				袋詰玉石	1	式
2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、運搬含む						
吸出防止材	1	式				
合繊不織布 t=10mm；						
吸出防止材撤去	1	式				
合繊不織布 t=10mm；						
敷鉄板	1	式				
22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む						
ガードレール撤去・復旧	1	式				
Gr-B-4E；						
ブロック積天端撤去・復旧	1	式				
W=600 H=330 18-8-40(高炉)；とりこわし、コンクリート、型枠、削孔、鉄筋、積込含む						
水替工	式	1	1,073,370	ポンプ排水 0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水；設置・撤去含む	1	式
仮水路工	式	1	16,502	高密度ポリエチレン管 φ600 支給品；	1	式

積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区北側護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高密度ポリエチレン管撤去 φ600；	1 式
運搬処理工	式	1	5,185,285	支給品運搬 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 大型土のう；荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 袋詰玉石；積込、荷卸し含む	1 式
運搬処理工	式	1	3,430,118	【夜間】； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	7 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	7 m3
				現場発生品運搬 大型土のう；荷卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 袋詰玉石；積込、荷卸し含む	1 式
汚濁防止工	式	1	11,010,000	汚濁防止フェンス カーテン長3m 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
				汚濁防止フェンス カーテン長2m 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	1,313,900	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	1,523,610	【夜間】； 交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	69,839,577		
共通仮設費	式	1	12,024,822		
共通仮設費	式	1	2,005,822		

積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区北側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,158,592	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	783,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,019,000	
純工事費	式	1	81,864,399	
現場管理費	式	1	29,659,000	
工事原価	式	1	111,523,399	
一般管理費等	式	1	18,846,601	
工事価格	式	1	130,370,000	