

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 6 1 号 鶴川地区南側護岸補修工事
工事地名	滋賀県高島市鶴川地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	316日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月10日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区南側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	97,145,376	
道路土工	式	1	7,387,936	
掘削工(ICT)	m3	180	288,036	掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削 1000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；
残土処理工	式	1	7,099,900	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
護岸工	式	1	16,249,401	
作業土工	式	1	632,127	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	15,617,274	均しコンクリート 59 m2 18-8-40(高炉) t=100；均し型枠含む 現場打基礎コンクリート 42 m 18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 20cm；型枠、 目地材含む 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉)；型枠含む 大型ブロック積 167 m2 B1000；鉄筋、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止 材、調整コンクリート含む 胴込・裏込コンクリート 91 m3 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 264 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 22 m3 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む

# 積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区南側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	268,210	
管渠工	式	1	268,210	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     ヒューム管(B形管)                      φ600 外圧管1種 基礎無し；                      ヒューム管(B形管)                      φ600 外圧管1種 90° 巻き 18-8-40(高炉)；基                      礎材、基礎コンクリート、型枠含む                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     3 5 m m                 </div> </div>
構造物撤去工	式	1	1,040,340	
構造物取壊し工	式	1	648,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む <span style="float: right;">60 m3</span>
運搬処理工	式	1	392,340	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； <span style="float: right;">60 m3 60 m3</span>
仮設工	式	1	72,199,489	
工事用道路工	式	1	12,766,318	工事用道路盛土 ；積込、運搬含む 工事用道路撤去 土砂； 大型土のう 耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込 、運搬含む 大型土のう撤去 耐荷重2t用 長期仮設3年対応； 袋詰玉石 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、 運搬含む 吸出防止材 合繊不織布 t=10mm； 吸出防止材撤去 合繊不織布 t=10mm； 敷鉄板 <span style="float: right;">1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式</span>

# 積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区南側護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	11,475,335	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む		
				(スロープ)； 掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；積込、運搬含む		
				工事用道路盛土	1	式
				；積込、運搬含む		
				工事用道路撤去	1	式
				土砂； 大型土のう	1	式
				耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込、運搬含む		
				大型土のう撤去	1	式
耐荷重2t用 長期仮設3年対応；						
袋詰玉石	1	式				
2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、運搬含む						
吸出防止材	1	式				
合繊不織布 t=10mm；						
吸出防止材撤去	1	式				
合繊不織布 t=10mm；						
敷鉄板	1	式				
22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む						
ガードレール撤去・復旧	1	式				
Gr-B-4E；						
工事用道路工	式	1	10,270,927	(スロープ)【夜間】； 掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 路体(築堤)盛土	1	式

# 積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区南側護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.5m以上4.0m未満；積込、運搬含む 工事用道路盛土 1 式 ；積込、運搬含む 工事用道路撤去 1 式 土砂； 大型土のう 1 式 耐荷重2t用 長期仮設3年対応；製作・設置、積込、 運搬含む 大型土のう撤去 1 式 耐荷重2t用 長期仮設3年対応； 袋詰玉石 1 式 2t用 長期性能型 支給品(中詰材のみ)；積込、 運搬含む 吸出防止材 1 式 合繊不織布 t=10mm； 吸出防止材撤去 1 式 合繊不織布 t=10mm； 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む 転落防止柵撤去・復旧 1 式 H=1.1m 支柱間隔2m；
土留・仮締切工	式	1	12,305,000	鋼矢板 1 式 Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.9m 平均鋼矢板引抜長 7.9m；圧入、引抜、賃料、整 備費、不足分弁償金、充填、特許料、設備据付・解 体、ガス切断、スクラップ、溶接含
水替工	式	1	1,844,040	ポンプ排水 1 式 0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満 10m 常時排水；設置・撤去 含む
仮水路工	式	1	33,004	高密度ポリエチレン管 1 式 φ600 支給品； 高密度ポリエチレン管撤去 1 式 φ600；

# 積算内訳書

工事名	R7国道161号鶴川地区南側護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	5,701,089	支給品運搬 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管；積込、荷卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 大型土のう；荷卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 袋詰玉石；積込、荷卸し含む	1	式
運搬処理工	式	1	2,247,606	【夜間】； 現場発生品運搬 大型土のう；荷卸し含む	1	式
				現場発生品運搬 袋詰玉石；積込、荷卸し含む	1	式
汚濁防止工	式	1	12,326,160	汚濁防止フェンス カーテン長3m 設置・撤去；基本料、賃料含む	1	式
				汚濁防止フェンス カーテン長2m 設置・撤去；基本料、賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	2,027,160	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1,202,850	【夜間】； 交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	97,145,376			
共通仮設費	式	1	16,218,102			
共通仮設費	式	1	2,956,102			
運搬費	式	1	1,887,872	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,004,000			

