

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事
工事地名	自)滋賀県甲賀市土山町南土山地先 至)滋賀県甲賀市土山町北土山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	16, 884, 592		
道路土工	式	1	464, 363		
掘削工 (ICT)	m3	120	36, 168	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 1, 000m3未満 ;	
路体盛土工	m3	60	105, 155	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2. 5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2. 5m以上4. 0m未満 ;	
残土処理工	式	1	323, 040	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
舗装工	式	1	6, 692, 731		
アスファルト舗装工	式	1	1, 274, 643	下層路盤 (車道・路肩部)	51 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	
				上層路盤 (車道・路肩部)	51 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm ;	
				上層路盤 (車道・路肩部)	51 m2
				再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 100mm ; プライムコート含む	
				基層 (車道・路肩部)	51 m2
				再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ; タックコート含む	
				中間層 (車道・路肩部)	51 m2
				改質As粗粒II型 (20) DS5000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ; タックコート含む	
				表層 (車道・路肩部)	51 m2
				改質As密粒II型 (20) DS3000 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ; タックコート含む	
アスファルト舗装工	式	1	432, 952	下層路盤 (歩道部)	104 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	1,944,553	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；プライムコート含む	104	m2
				フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ；	459	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；	459	m2
				表層 開粒度アスコン(13) t=40mm 2.4m以上 ；	459	m2
切削オーバーレイ工	式	1	3,040,583	切削オーバーレイ 7cm以下 1層 段差すりつけ無 改質As密粒II型(20)DS3000 t=50mm ； 廢材積込、タックコート含む	696	m2
				殼運搬(路面切削)	35	m3
				殼処分 アスファルト殼(切削) ；	35	m3
排水構造物工	式	1	3,037,195			
作業土工	式	1	202,650	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	2,273,820	導水ブロックA F型 φ150 標準部 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	66	m
				導水ブロックB F型 φ150 乗入部 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	16	m
				導水ブロックC F型 φ150 切下部 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
管渠工	式	1	65,660	暗渠排水管 据付 直管 VP φ150 ；フィルター材含む	14	m
集水桝・マンホール工	式	1	495,065	プレキャスト集水桝 車道桝 一般部 ；基礎材、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	4	箇所
				既設桝嵩上	4	箇所

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				800×900 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、差筋、 削孔、コンクリートはつり、積込含む 蓋 (再利用) グレーチング 蓋 400×500用 歩道部 T-6 細目 ; 撤 去・据付け含む	4 枚
防護柵工	式	1	1, 539, 160		
路側防護柵工	式	1	241, 100	ガードレール Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満 ;	10 m
防止柵工	式	1	1, 298, 060	転落(横断)防止柵 A H=1100 塗装品(景観色塗装) ;	82 m
区画線工	式	1	106, 853		
区画線工	式	1	106, 853	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	99 m 32 m 20 m 18 m
道路付属施設工	式	1	101, 400		
道路付属物工	式	1	101, 400	車線分離標 固定式(貼付式) 10本未満 H=800 ;	4 本
擁壁工	式	1	724, 462		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁嵩上工	式	1	724, 462	擁壁嵩上① 18-8-40(高炉) ; はつり、削孔、差筋、型枠、コンクリート含む	41	m
				擁壁嵩上② 18-8-40(高炉) ; はつり、削孔、差筋、型枠、コンクリート含む	21	m
				擁壁嵩上③ 18-8-40(高炉) ; はつり、削孔、差筋、型枠、コンクリート含む	22	m
構造物撤去工	式	1	1, 104, 978			
防護柵撤去工	式	1	54, 295	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	7	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=1100 ;	83	m
構造物取壊し工	式	1	673, 976	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	7	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む	6	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	91	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 積込含む	200	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む	23	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 積込含む	330	m2
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込 ;	7	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ;	6	m3
運搬処理工	式	1	376, 707	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	42	m3
				殻処分	7	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) 機械積込； 殻処分 6 m3 コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻処分 42 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 ガートレール、転落防止柵；積込み・荷卸し含む	
仮設工	式	1	3, 113, 450		
交通管理工	式	1	639, 750	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	2, 473, 700	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	10, 704, 684		
道路土工	式	1	2, 106, 427		
掘削工 (ICT)	m3	20	20, 540	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 小規模；	
路体盛土工	m3	170	1, 613, 985	路体(築堤)盛土	1 式
				2. 5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2. 5m以上4. 0m未満；	
				土材料	1 式
				締固めた土；	
法面整形工	式	1	115, 154	法面整形(盛土部)	260 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート	式	1	356, 748	張りコンクリート	62 m2
				18-8-40(高炉) 厚さ10cm；基面整正、型枠、コンクリート、目地材、養生含む	
舗装工	式	1	569, 983		
透水性舗装工	式	1	523, 549	フィルター層	123 m2
				砂 仕上り厚 50mm；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；	123	m2
				表層 開粒度アスコン(13) t=40mm ；	123	m2
コンクリート舗装工	式	1	46, 434	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ；	12	m2
				コンクリート 18-8-25(高炉) t=7cm ；	12	m2
縁石工	式	1	467, 508			
作業土工	式	1	36, 204	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
縁石工	式	1	431, 304	歩車道境界ブロック (セミフラット部) B種 180/230×250×600(両面R) ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	21	m
				歩車道境界ブロック (バス停部) A種 150/170×200×600(片面R) ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	15	m
				歩車道境界ブロック (マウンドアップ部) C種 180/210×300×600(片面R) ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	25	m
				アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 200cm2 ；	8	m
防護柵工	式	1	1, 818, 180			
路側防護柵工	式	1	602, 750	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満 ；樹脂キャップ含む	25	m
防止柵工	式	1	891, 450	転落(横断)防止柵B H=1100 塗装品(景観色塗装) ；基礎材、コンクリート、型枠含む	45	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	60,340	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
車止めポスト工	式	1	263,640	車止めポスト φ114.3×L=1850 塗装品(景観色塗装) HB種；	4 本
道路付属施設工	式	1	2,751,571		
道路付属物工	式	1	2,584,891	距離標移設 150×300 再利用；撤去、設置含む	1 枚
				バス停 B2000-L1500-H2600；作業土工、基礎材、基礎コンクリート、アンカーボルト、パネルユニット・支柱他含む	1 基
照明工	式	1	166,680	照明柱基礎 φ500×1900；作業土工、コンクリート、電線管、接地、アンカーボルト、舗装他含む	1 基
				道路照明柱移設 H=10.0m；照明器具、専用ケーブル、自動点滅器、ターミナルキャップ、引込金具含む	1 基
法面工	式	1	83,030		
植生工	式	1	83,030	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	230 m2
構造物撤去工	式	1	519,585		
防護柵撤去工	式	1	24,097	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=1100；	45 m
作業土工	式	1	60,340	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
構造物取壊し工	式	1	344,105	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	12 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	16 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む	100 m2
				アスカーブ撤去	8 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				断面積 200cm ² ；積込含む バス停撤去 B2000-L1500-H2600；コンクリート基礎撤去を除く全 ての作業含む 道路照明柱撤去 H=10.0m；	1 基 1 基
運搬処理工	式	1	91,043	殻運搬 コンクリート殻（無筋）機械積込； 殻運搬 アスファルト殻（掘削）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）機械積込； 殻処分 アスファルト殻（掘削）； 現場発生品運搬 転落防止柵；積込み・荷卸し含む	13 m ³ 4 m ³ 13 m ³ 4 m ³ 1 式
仮設工	式	1	2,388,400		
交通管理工	式	1	2,388,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	27,589,276		
共通仮設費	式	1	5,519,030		
共通仮設費	式	1	611,030		
運搬費	式	1	198,800	建設機械運搬費 ；往復含む	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	348,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,908,000		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号南土山地区歩道整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	33,108,306	
現場管理費	式	1	12,826,000	
工事原価	式	1	45,934,306	
一般管理費等	式	1	8,635,694	
工事価格	式	1	54,570,000	