

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 滋賀国道管内防災対策工事
工事地名	自) 滋賀県高島市マキノ町野口地先 至) 滋賀県大津市南比良地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	54,033,218	
排水構造物工	式	1	198,231	
作業土工	式	1	4,991	; 床掘り含む
排水工	式	1	193,240	1号ヶ排水 6 m 増厚吹付 t=70mm 短繊維混入モルタル吹付; 2号ヶ排水 1 m 増厚吹付 t=70mm 短繊維混入モルタル吹付; 3号ヶ排水 2 m 増厚吹付 t=70mm 短繊維混入モルタル吹付;
法面工	式	1	44,406,930	
増厚吹付工	式	1	35,113,650	増厚吹付 429 m ² t=70mm 短繊維混入モルタル吹付(アンカーボルト SD345 D 19×600); のり面清掃、アンカーボルト削孔・挿入、結合プレート、結合ボルト、空隙充填注入、水抜きパイプ含む
鉄筋挿入工	式	1	9,293,280	鉄筋挿入 26 本 SD345 D19 削孔径φ90 削孔長2.34m 鉄筋長2.5m; 頭部処理材、グラウト材、箱抜き管、注入パイプ、受圧板含む 鉄筋挿入 30 本 SD345 D19 削孔径φ90 削孔長1.84m 鉄筋長2.0m; 頭部処理材、グラウト材、箱抜き管、注入パイプ、受圧板含む 削孔機械の上下移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式 W=3.0m; 設置、撤去含む
落石雪害防止工	式	1	797,430	
落石防護柵工	式	1	797,430	ロープ・金網 57 m 柵高 3.5m ロープ数11本 間隔保持材無 厚メッキ無(

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				索端金具・ワイヤロープ 流用品) ;
構造物撤去工	式	1	430,659	
構造物取壊し工	式	1	16,004	コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む 吹付法面取壊し 3 m2 集積積込有 人力施工 t=5~15cm ; 積込含む
落石雪害防止撤去工	式	1	395,751	落石防護柵撤去 57 m 柵高 3.5m ロープ・金網 ;
運搬処理工	式	1	18,904	殻運搬 0.5 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.5 m3 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 落石防護柵 ; 積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	8,199,968	
防護施設工	式	1	93,728	仮囲い 1 式 高さ 3.5m メッシュシート (1.8×5.1 2段) ; 設置、撤去、賃料、基本料含む
交通管理工	式	1	8,106,240	交通誘導警備員 1 式 24時間 2交替 ; 交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	20,787,995	
法面工	式	1	17,277,260	
増厚吹付工	式	1	17,277,260	増厚吹付 182 m2 t=70mm 短繊維混入モルタル吹付(アンカーボルト SD345 D 19×1000) ; のり面清掃、アンカーボルト削孔・挿入、結合プレート、結合ボルト、空隙充填注入、水抜きパイプ含む

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
落石雪害防止工	式	1	233,970	
落石防護柵工	式	1	233,970	ロープ・金網 柵高 2m ロープ 数6本 間隔保持材無 厚メッキ無(索 端金具・ワイヤロープ 流用品) ; 33 m
構造物撤去工	式	1	133,420	
落石雪害防止撤去工	式	1	130,812	落石防護柵撤去 柵高 2m ロープ・金網 ; 33 m
運搬処理工	式	1	2,608	現場発生品運搬 落石防護柵 ; 積込、荷卸し含む 1 式
仮設工	式	1	3,143,345	
防護施設工	式	1	15,105	仮囲い 高さ 2.0m メッシュシート (1.8×5.1) ; 設置、撤去、賃 料、基本料含む 1 式
交通管理工	式	1	3,128,240	交通誘導警備員 24時間 2交替 ; 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	74,821,213	
共通仮設費	式	1	10,800,230	
共通仮設費	式	1	842,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	778,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	9,958,000	
純工事費	式	1	85,621,443	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 滋賀国道管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	60,320,080	
法面工	式	1	37,254,500	
植生工	式	1	36,953,300	植生マット 2,050 m2 植生マット工 1000m2以上；法面清掃、アンカーピソ、止め釘含む 高強度ネット 2,050 m2 剥落・脱落対策型；削孔、アンカーピソ挿入、セメントミルク充填含む
かご工	式	1	301,200	ふとんかご 20 m 幅120cm 高さ50cm 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150mm～200mm；床拵え、埋戻し、吸出防止材含む
落石雪害防止工	式	1	20,989,100	
落石防止網工	式	1	4,524,300	ロックネット 330 m2 ポケット式 金網 線径 3.2mm 支柱高 3.0m；削孔、アンカー打込、充填材注入、クロスクリップ、結合コイル、ターンバックル含む
落石防護柵工	式	1	16,464,800	高エネルギー吸収型落石防護柵 88 m Emax=50kJ H=3.0m；削孔、アンカー、支柱、ワイヤーロープ、繊維ロープ、巻付クリップ、ターンバックル、緩衝装置、ベースプレート、アンカープレート、足場含む
構造物撤去工	式	1	627,760	
小割除去工	式	1	627,760	小割除去 8 個
仮設工	式	1	1,448,720	
交通管理工	式	1	1,448,720	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,320,080	

