

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	29,396,059		
道路清掃工		式	1	29,396,059		
路面清掃工(昼間)		式	1	6,412,900	路面清掃A1(昼間) 0.1m3/km未満；	500 km
					路面清掃A2(昼間) 0.1m3/km以上0.2m3/km未満；	400 km
					路面清掃A3(昼間) 0.2m3/km以上0.4m3/km未満；	50 km
					路面清掃 移動(昼間)	1,000 km
路面清掃工(夜間)		式	1	4,534,700	路面清掃A1(夜間) 0.1m3/km未満；	450 km
					路面清掃A2(夜間) 0.1m3/km以上0.2m3/km未満；	100 km
					路面清掃A3(夜間) 0.2m3/km以上0.4m3/km未満；	10 km
					路面清掃 移動(夜間)	300 km
トコ清掃工(昼間)		式	1	824,422	トコ清掃(昼間)	13.1 km
					トコ清掃 移動(昼間)	250 km
トコ清掃工(夜間)		式	1	359,769	トコ清掃(夜間)	4.3 km
					トコ清掃 移動(夜間)	70 km
管渠清掃工(昼間)		式	1	2,162,450	管渠清掃A1(昼間) 200≦φ<400 堆積率<50%；	800 m
					管渠清掃A2(昼間) 200≦φ<400 堆積率≧50%；	700 m
					管渠清掃A3(昼間) 400≦φ<800 堆積率<50%；	10 m
					管渠清掃A4(昼間) 400≦φ<800 堆積率≧50%；	10 m
					管渠清掃A5(昼間) 800≦φ≦1000 堆積率<50%；	10 m
					管渠清掃A6(昼間) 800≦φ≦1000 堆積率≧50%；	10 m

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				管渠清掃 移動(昼間)	600	km
管渠清掃工(夜間)	式	1	3, 095, 610	管渠清掃A1(夜間)	800	m
				200 ≤ φ < 400 堆積率 < 50% ;		
				管渠清掃A2(夜間)	700	m
				200 ≤ φ < 400 堆積率 ≥ 50% ;		
				管渠清掃A3(夜間)	10	m
				400 ≤ φ < 800 堆積率 < 50% ;		
				管渠清掃A4(夜間)	10	m
				400 ≤ φ < 800 堆積率 ≥ 50% ;		
				管渠清掃A5(夜間)	10	m
側溝清掃工(昼間)	式	1	455, 918	800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 < 50% ;		
				管渠清掃A6(夜間)	10	m
				800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 ≥ 50% ;		
				管渠清掃 移動(夜間)	600	km
				側溝清掃A1(昼間)	100	m
				S < 0. 125 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A2(昼間)	100	m
				S < 0. 125 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃A3(昼間)	10	m
側溝清掃工(夜間)	式	1	2, 504, 090	0. 125 ≤ S < 0. 5 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A4(昼間)	20	m
				0. 125 ≤ S < 0. 5 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃 移動(昼間)	160	km
				側溝清掃A1(夜間)	280	m
				S < 0. 125 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A2(夜間)	500	m
				S < 0. 125 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃A3(夜間)	300	m
				0. 125 ≤ S < 0. 5 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A4(夜間)	50	m
				0. 125 ≤ S < 0. 5 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃 移動(夜間)	180	km

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝清掃工(昼間)	式	1	57,170	集水桝清掃A1(昼間)	10	個
				泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(昼間)	10	個
				泥土堆積厚 25cm以上；		
集水桝清掃工(夜間)	式	1	170,330	集水桝清掃 移動(昼間)	10	km
				集水桝清掃A1(夜間)	30	個
				泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(夜間)	20	個
貸与建設機械回送	式	1	690,785	泥土堆積厚 25cm以上；		
				集水桝清掃 移動(夜間)	10	km
				路面清掃車 回送(昼間)	450	km
				散水車 回送(昼間)	1,700	km
標準外作業	式	1	2,694,515	トンボ清掃車 回送(昼間)	900	km
				排水管清掃車 回送(昼間)	400	km
				側溝清掃車 回送(昼間)	400	km
				一般土木世話役(昼間)	5	人
				一般土木世話役(夜間)	10	人
				特殊作業員(昼間)	5	人
				特殊作業員(夜間)	5	人
				普通作業員(昼間)	10	人
				普通作業員(夜間)	10	人
				運転手(一般)(昼間)	5	人
				運転手(一般)(夜間)	5	人
				助手(昼間)	5	人
				助手(夜間)	5	人
				路面清掃車 貸与(昼間)	5	時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級；		
				路面清掃車 持込(昼間)	5	時間
				ブラシ・四輪式 ホッパ 容量2.5～3.1m3級；		
				散水車 貸与(昼間)	100	時間
				6,500L；		
				散水車 持込(昼間)	5	時間
				5,500～6,500L；		
				ダンプトラック 持込(昼間)	5	時間

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積級 オンロード・ディーゼル車； トンネル清掃車 貸与(昼間)	5	時間
				2本ブラシ式 自動追従； 排水管清掃車 貸与(昼間)	30	時間
				ジェット式 タンク容量5.8m3； 排水管清掃車 持込(昼間)	5	時間
				ジェット式 タンク容量5.3～5.8m3； 側溝清掃車 貸与(昼間)	30	時間
				ロータリフロア式 ホッパ 容量4.5m3； 側溝清掃車 持込(昼間)	20	時間
				ロータリフロア式 ホッパ 容量4.5～5.0m3； 標識車 持込(昼間)	10	時間
				LED表示型 4×2昇降式照明装置付； 標識車 持込(夜間)	10	時間
				LED表示型 4×2昇降式照明装置付；		
塵埃投棄料	式	1	954,900	ゴミ混じり土砂処分	10	m3
				汚泥処分	200	m3
安全管理費	式	1	4,478,500	交通誘導警備員A(昼間)	30	人日
				交通誘導警備員B(昼間)	60	人日
				交通誘導警備員A(夜間)	30	人日
				交通誘導警備員B(夜間)	110	人日
直接工事費	式	1	29,396,059			
共通仮設費	式	1	4,468,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,468,000			
純工事費	式	1	33,864,059			
現場管理費	式	1	19,380,000			
工事原価	式	1	53,244,059			

積算内訳書

工事名	R 7 滋賀国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9, 845, 941	
工事価格	式	1	63, 090, 000	