

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	滋賀県大津市他 滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 情報技術課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	18,424,329	
道路照明設備工	式	1	5,618,450	
道路照明設備設置工	式	1	5,618,450	道路照明撤去 既設照明器具の撤去； 道路照明柱撤去 道路照明設置 LED照明器具の設置； 25 台 10 本 25 台
道路照明維持補修工	式	1	11,771,279	
補修費 一般部	式	1	333,927	高圧ナトリウムランプ取替（高所） 高圧ナトリウムランプNHT-180； 蛍光灯ランプ取替 蛍光灯ランプFL-15； 蛍光灯ランプ取替 蛍光灯ランプFL-20； 蛍光灯ランプ取替 蛍光灯ランプFLR-40； 蛍光灯ランプ取替 蛍光灯ランプFHF-32； 自動点滅器取替（高所） JIS 2型 プラグイン式 本体200V 6A（電子式）； 点灯管取替 E形； 3 個 13 個 4 個 12 個 17 個 1 個 16 個
補修費 トンネル部	式	1	203,622	高圧ナトリウムランプ取替 NHT-270LS； 高圧ナトリウムランプ取替 NHT-360LS； 蛍光灯ランプ取替 FHP-45； 3 個 2 個 17 個
補修移動費	式	1	3,576,070	補修出動 草津維持出張所管内 ライトバン； 23 回

積算内訳書

工事名		滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				補修出動（夜間） 草津維持出張所管内 ライトバン；	3	回	
				補修出動 草津維持出張所管内 ライトバン・高所作業車；	2	回	
				補修出動（夜間） 草津維持出張所管内 ライトバン・高所作業車；	1	回	
				補修出動 彦根維持出張所管内 ライトバン；	22	回	
				補修出動（夜間） 彦根維持出張所管内 ライトバン；	3	回	
				補修出動 彦根維持出張所管内 ライトバン・高所作業車；	4	回	
				補修出動（夜間） 彦根維持出張所管内 ライトバン・高所作業車；	2	回	
				補修出動 堅田維持出張所管内 ライトバン；	27	回	
				補修出動（夜間） 堅田維持出張所管内 ライトバン；	1	回	
				補修出動 堅田維持出張所管内 ライトバン・高所作業車；	5	回	
現地作業費	式	1	1,869,860	現地作業 2時間程度；	41	回	
				現地作業（夜間） 2時間程度；	6	回	
				現地作業 4時間程度；	20	回	
				現地作業（夜間） 4時間程度；	2	回	
巡回費	式	1	2,581,080	トンネル部巡回 草津維持出張所管内 ライトバン；	6	回	
				一般道巡回（夜間） 草津維持出張所管内 ライトバン；	6	回	
				トンネル部巡回 彦根維持出張所管内 ライトバン；	6	回	

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				一般道巡回（夜間）彦根維持出張所管内 ライトバン；	6	回	
				トンネル部巡回 堅田維持出張所管内 ライトバン；	6	回	
				一般道巡回（夜間） 堅田維持出張所管内 ライトバン；	6	回	
トンネル照明器具清掃費	式	1	3, 206, 720	トンネル照明器具清掃 鈴鹿トンネル上り（草津） 灯具台数：82台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 鈴鹿トンネル下り（草津） 灯具台数：96台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 藤ヶ崎トンネル（彦根） 灯具台数：200台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 賤ヶ岳トンネル（夜間）（彦根） 灯具台数：302台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 高月トンネル（彦根） 灯具台数：20台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 佐和山トンネル（夜間）（彦根） 灯具台数：68台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 宇佐山トンネル上り（堅田） 灯具台数：200台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 宇佐山トンネル下り（堅田） 灯具台数：198台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 山上トンネル上り（堅田） 灯具台数：96台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 山上トンネル下り（堅田） 灯具台数：54台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 長等トンネル下り（堅田） 灯具台数：208台；	1	回	
				トンネル照明器具清掃 佐和山歩道トンネル（彦根） 灯具台数：77台；	1	回	
仮設工	式	1	1, 034, 600				
交通管理工	式	1	1, 034, 600	交通誘導警備員A 日中	1	式	

積算内訳書

工事名	滋賀国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				11人； 交通誘導警備員A 夜間 2人； 交通誘導警備員B 日中 33人； 交通誘導警備員B 夜間 12人； 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	18,424,329	
共通仮設費	式	1	2,874,702	
共通仮設費	式	1	65,702	
技術管理費	式	1	65,702	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,809,000	
純工事費	式	1	21,299,031	
現場管理費	式	1	10,883,000	
工事原価	式	1	32,182,031	
一般管理費等	式	1	6,297,969	
工事価格	式	1	38,480,000	