

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	246日間	自 令和 7年 4月25日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	43, 226, 717	
道路土工	式	1	4, 025, 050	
路体盛土工	m3	1, 000	2, 562, 900	路体(築堤)盛土 1 式 4. 0m以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
路床盛土工	m3	500	1, 345, 950	路床盛土 1 式 4. 0m以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	116, 200	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
排水構造物工	式	1	795, 874	
作業土工	式	1	113, 754	; 床掘り、埋戻し含む
側溝工	式	1	389, 600	プレキャストU型側溝 40 m PU3-300-300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
集水桝・マンホール工	式	1	292, 520	現場打ち集水桝 4 箇所 G1-B500-L500-H900 18-8-25(高炉) ; 基礎材、コン クリート、型枠含む
縁石工	式	1	1, 936, 000	
縁石工	式	1	1, 936, 000	張コンクリート 50 m3 t=100mm ;
踏掛版設置工	式	1	2, 597, 400	
踏掛版設置工	式	1	2, 597, 400	踏掛版設置 37 m3 30-12-25(20) 高炉 ;
防護柵工	式	1	886, 700	

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	886,700	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E ;	100 m
橋梁付属物工	式	1	18,550,300		
橋梁用防護柵工	式	1	623,200	落下物等防止柵 H=1.1m 埋設アンカー型 景観塗装仕様 ;	20 m
目隠し板設置工	式	1	7,367,800	目隠し板設置工 H=2500 ;	22 m
桁かゝり設置工	式	1	10,559,300	桁かゝり設置工 ; 既設構造物計測工、下地鋼材設置、桁かゝり設置、コーキング工含む	23 m
構造物撤去工	式	1	178,930		
構造物取壊し工	式	1	109,800	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	10 m3
運搬処理工	式	1	69,130	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3
情報ボックス工	式	1	7,083,280		
作業土工	式	1	359,880	; 床掘り、埋戻し含む	
管路工(管路部)	式	1	6,723,400	埋設管路 合成樹脂製 径 50mm ;	100 m
				埋設表示シート	100 m
				露出管路 本体管 径300mm さや管 径50mm ;	400 m
				埋設鉋 プレート ;	5 個
付帯設備工	式	1	3,716,000		
ハントホル工	式	1	3,716,000	ハントホル (タイプE)	5 箇所

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1480×950×1500；基礎材、ヘルマウス含む	
				蓋	5 枚
				φ 600(車道用)；鉄蓋含む	
				蓋	5 枚
				タイプ A(歩道用)1480×750×950；鉄蓋含む	
機械設備工	式	1	3, 423, 683		
作業土工	式	1	238, 656	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂運搬含む	
排水ピット基礎	式	1	124, 175	基礎碎石	15 m2
				7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40；	
				基礎碎石	10 m2
				22.5cmを超え27.5cm以下 RC-40；	
				コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
現場打U型水路工	式	1	170, 052	コンクリート	3 m3
				24-12-25(高炉)；	
				鉄筋	0.06 t
				SD345 D13；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
排水ピット躯体工	式	1	2, 890, 800	躯体据付	4 本
仮設工	式	1	33, 500		
交通管理工	式	1	33, 500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	43, 226, 717		
共通仮設費	式	1	3, 542, 180		

積算内訳書

工事名	滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	63,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	3,479,000	
純工事費	式	1	46,768,897	
現場管理費	式	1	17,561,000	
工事原価	式	1	64,329,897	
一般管理費等	式	1	11,630,103	
工事価格	式	1	75,960,000	