

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事
工事地名	滋賀県栗東市他草津維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約日の翌日から 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	14, 115, 000		
植栽維持工		式	1	12, 105, 600		
補植		式	1	13, 004	サツキツツジ (A) 1 本 H=0. 2 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む サツキツツジ (B) 1 本 H=0. 3 W=0. 4 低木 樹高60cm未満；改良材含む トハナ 1 本 H=0. 4 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む イヌツゲ 1 本 H=0. 5 W=0. 2 低木 樹高60cm未満；改良材含む ホヅクスツツジ 1 本 H=0. 5 W=0. 25 低木 樹高60cm未満；改良材含む アハリア 1 本 H=0. 5 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む ネズミモチ 1 本 H=1. 2 W=0. 3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	
剪定		式	1	6, 992, 176	高木 (A) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (B) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (C) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (D) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (E) 100 本 樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木(F) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	100 本
				高木(G) 樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	8 本
				高木(H) 樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	8 本
				中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積 込、運搬含む	1 本
				中低木(B) 球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	100 本
				中低木(C) 球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	1 本
				中低木(D) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・ 積込、運搬含む	1 本
				中低木(E) 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100 本
				中低木(F) 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100 本
				中木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	13,200 m2
				低木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	2,000 m2

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐採	式	1	79,890	造園工	1	人
				普通作業員	1	人
				チェーン運転	1	日
				80cc 鋸長600mm；特殊作業員、ガソリン(6h稼働分))、機械損料含む		
除草	式	1	2,507,530	抜根(A)	1,000	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根(B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				芝刈	1	m2
				ハットカット式 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				除草	15,000	m2
				肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む		
				積込運搬(A)	5,000	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 6.5km以下；		
				積込運搬(B)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 11.5km以下；		
				積込運搬(C)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 14.5km以下；		
				積込運搬(D)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 17.5km以下；		
				積込運搬(E)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 19.5km以下；		
				積込運搬(F)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 21.5km以下；		
				積込運搬(G)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 23.5km以下；		
				積込運搬(H)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 26.0km以下；		
				積込運搬(I)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 28.0km以下；		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(J) ダンプトラック2t 片道運搬距離 30.0km以下；	1	m2
				積込運搬(K) ダンプトラック2t 片道運搬距離 32.0km以下；	1	m2
				積込運搬(L) ダンプトラック2t 片道運搬距離 34.5km以下；	1	m2
				積込運搬(M) ダンプトラック2t 片道運搬距離 35.0km以下；	10,000	m2
処分費	式	1	2,513,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分；大津市行政区域	30	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分；甲賀市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](E) 刈草処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](F) 刈草処分；栗東市・草津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](G) 刈草処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分；大津市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分；甲賀市行政区域	40	t
				一般廃棄物処分[枝葉](E) 枝葉処分；湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](F) 枝葉処分；湖南市行政区域	1	m3

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				一般廃棄物処分[枝葉] (G)	1	t
				枝葉処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉] (H)	1	t
				枝葉処分；栗東市・草津市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (A)	1	t
				幹処分；大津市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (B)	1	t
				幹処分；甲賀市行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (C)	1	m3
				幹処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (D)	1	m3
				幹処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (E)	1	t
				幹処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[幹] (F)	1	t
				幹処分；栗東市・草津市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (A)	1	t
				根処分；甲賀市行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (B)	1	m3
				根処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (C)	1	m3
				根処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[根] (D)	1	t
				根処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (A)	1	t
				木くず処分；甲賀市行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (B)	1	m3
				木くず処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (C)	1	m3
				木くず処分；湖南省行政区域		
				一般廃棄物処分[木くず] (D)	1	t
				木くず処分；湖南省行政区域		
仮設工	式	1	2, 009, 400			

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	2,009,400	交通誘導警備員A	60 人日
				交通誘導警備員B	60 人日
直接工事費	式	1	14,115,000		
共通仮設費	式	1	2,133,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,133,000		
純工事費	式	1	16,248,000		
現場管理費	式	1	7,723,000		
工事原価	式	1	23,971,000		
一般管理費等	式	1	4,459,000		
工事価格	式	1	28,430,000		