

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事
工事地名	滋賀県彦根市他彦根維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約日の翌日から 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	13, 828, 863		
植栽維持工		式	1	11, 389, 863		
補植		式	1	8, 886	サツキツツシ 1 本 H=0. 2 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む トベラ 1 本 H=0. 4 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む イヌツゲ 1 本 H=0. 5 W=0. 2 低木 樹高60cm未満；改良材含む ホックスウツト 1 本 H=0. 5 W=0. 25 低木 樹高60cm未満；改良材含む アベリア 1 本 H=0. 5 W=0. 3 低木 樹高60cm未満；改良材含む シャリンバイ 1 本 H=0. 5 W=0. 4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	
剪定		式	1	6, 637, 799	高木 (A) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (B) 50 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (C) 1 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (D) 1 本 樹高3. 0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (E) 250 本 樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む 高木 (F) 250 本 樹高3. 0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名		国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					高木 (G)	100	本
					樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					高木 (H)	100	本
					樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (A)	100	本
					球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (B)	1	本
					球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (C)	1	本
					球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (D)	300	本
					円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (E)	10	本
					円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中低木 (F)	100	本
					円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					中木	5,000	m2
					寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
					低木	2,000	m2
					寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む		
伐採	式	1	79,890		造園工	1	人
					普通作業員	1	人
					チェーン運転	1	日
					80cc 鋸長600mm；特殊作業員、ガソリン(6h稼働分)		

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				)、機械損料含む		
除草	式	1	2, 985, 488	抜根 (A)	5, 000	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根 (B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				芝刈	1	m2
				ハド`ガイト`式 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				除草	15, 000	m2
				肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む		
				積込運搬 (A)	10, 000	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 6. 5km以下；		
				積込運搬 (B)	3, 000	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 11. 5km以下；		
				積込運搬 (C)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 14. 5km以下；		
				積込運搬 (D)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 17. 5km以下；		
				積込運搬 (E)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 19. 5km以下；		
				積込運搬 (F)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 21. 5km以下；		
				積込運搬 (G)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 23. 5km以下；		
				積込運搬 (H)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 26. 0km以下；		
				積込運搬 (I)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 28. 0km以下；		
				積込運搬 (J)	1	m2
				ダ`ンプトラック2t 片道運搬距離 30. 0km以下；		
				積込運搬 (K)	1	m2

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 32.0km以下； 積込運搬(L)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 34.5km以下； 積込運搬(M)	2,000	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 35.0km以下；		
処分費	式	1	1,677,800	一般廃棄物処分[刈草](A)	1	t
				刈草処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](B)	1	t
				刈草処分；東近江市・竜王町行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](C)	1	t
				刈草処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](D)	20	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](E)	2	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](F)	2	t
				刈草処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](G)	2	t
				刈草処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](H)	2	m3
				刈草処分；東近江市行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](I)	2	t
				刈草処分；愛荘町行政区域		
				一般廃棄物処分[刈草](J)	2	t
				刈草処分；近江八幡市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](A)	2	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](B)	2	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](C)	2	t
				枝葉処分；長浜市・米原市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](D)	2	t
				枝葉処分；彦根市行政区域		
				一般廃棄物処分[枝葉](E)	2	m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				枝葉処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(F) 2 t 枝葉処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分〔枝葉〕(G) 2 t 枝葉処分；近江八幡市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(A) 1 t 幹処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(B) 1 t 幹処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(C) 1 m3 幹処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分〔幹〕(D) 1 t 幹処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(A) 1 t 根処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(B) 1 t 根処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(C) 1 t 根処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(D) 1 t 根処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(E) 1 m3 根処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(F) 1 t 根処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分〔根〕(G) 1 t 根処分；近江八幡市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(A) 1 t 木くず処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(B) 1 m3 木くず処分；長浜市・米原市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(C) 1 t 木くず処分；彦根市行政区域 一般廃棄物処分〔木くず〕(D) 1 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				木くず処分；東近江市行政区域 一般廃棄物処分[木くず] (E) 1 t 木くず処分；愛荘町行政区域 一般廃棄物処分[木くず] (F) 1 m3 木くず処分；近江八幡市行政区域
仮設工	式	1	2, 439, 000	
交通管理工	式	1	2, 439, 000	交通誘導警備員A 50 人日 交通誘導警備員B 100 人日
直接工事費	式	1	13, 828, 863	
共通仮設費	式	1	2, 194, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 194, 000	
純工事費	式	1	16, 022, 863	
現場管理費	式	1	7, 998, 000	
工事原価	式	1	24, 020, 863	
一般管理費等	式	1	4, 619, 137	
工事価格	式	1	28, 640, 000	