

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道161号野口地区堆雪帯設置工事
工事地名	滋賀県高島市マキノ町野口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	自 令和 8年 2月27日	契約日の翌日から
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道１６１号野口地区堆雪帯設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	40,955,836		
道路土工	式	1	65,926		
残土処理工	式	1	65,926	整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
舗装工	式	1	6,371,050		
切削オーバーレイ工	式	1	5,153,890	切削オーバーレイ	1,370 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；タックコート、廃材積込含む	
				殻運搬(路面切削) アスファルト殻（切削）；	69 m3
				殻処分 アスファルト殻（切削）；	69 m3
アスファルト舗装工	式	1	1,217,160	下層路盤(車道・路肩部)	92 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	92 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	92 m2
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm；フ ォームコート含む	
				基層(車道・路肩部)	92 m2
縁石工	式	1	368,682	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；タックコート含む	
				仮表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	1 式
縁石工	式	1	368,682	縁石A	49 m
				18-8-40(高炉) H250 W150；基礎材、コンクリート、	

積算内訳書

工事名	国道161号野口地区堆雪帯設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				型枠、間詰モルタル含む 縁石B 18-8-40(高炉) H250 W150 ; 基礎材、コンクリート、 型枠、間詰モルタル含む	8 m
防護柵工	式	1	20,369,110		
作業土工	式	1	259,350		; 床掘り、埋戻し、基面整生含む
路側防護柵工	式	1	20,109,760	ガードレール Gr-B-2B 景観色塗装 ; 支柱キャップ 含む 防護柵基礎 H=500 W=1000 ; 敷モルタル、調整版、吊り器、不陸調 整用モルタル、連結金具含む 小口径場所打杭 削孔Φ115 芯材SD345 D29mm HDZT77 芯材長10m 以下 ; 削孔、芯材組立・挿入、グラウト注入、加 圧・頭部処理、芯材、継手、スパーサー錨材、頭部 プレート含む キャビングビーム 24-12-25(高炉) ; 鉄筋、目地材、型枠、溶接金 網含む	56 m 48 m 121 本 46 m
区画線工	式	1	255,955		
区画線工	式	1	255,955	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 ; ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ;	180 m 73 m 370 m
擁壁工	式	1	2,345,680		
作業土工	式	1	221,250		; 床掘り、埋戻し、基面整生含む

積算内訳書

工事名	国道１６１号野口地区堆雪帯設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,124,430	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、 水抜きパイプ、吸出防止材、足場、補強鉄筋、 小口止め含む	31	m3
構造物撤去工	式	1	826,343			
防護柵撤去工	式	1	76,496	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	56	m
構造物取壊し工	式	1	407,154	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	25	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 30cm；泥水回収含む	75	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 30 c m；積込含む	35	m2
かご撤去工	式	1	92,416	ふとんかご撤去 スロープ式 高さ50cm×幅120cm；	32	m
運搬処理工	式	1	250,277	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	25	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	11	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	25	m3
				殻処分 アスファルト殻；	11	m3
				現場発生品運搬 ガードレール、ふとんかご；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	10,353,090			
足場工	式	1	607,500	足場 安全ネット必要；	1	式
防護施設工	式	1	755,300	仮設防護柵 Gr-B-2B 置き基礎式(支給品)；設置、撤去含む	1	式
機械作業足場工	式	1	889,650	機械作業足場 発砲スチロールブロック；設置・撤去、材料費（転用）	1	式

積算内訳書

工事名	国道161号野口地区堆雪帯設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む
交通管理工	式	1	3,015,520	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	5,085,120	(24時間) ; 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,955,836	
共通仮設費	式	1	6,049,344	
共通仮設費	式	1	1,116,344	
運搬費	式	1	556,164	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	497,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,933,000	
純工事費	式	1	47,005,180	
現場管理費	式	1	21,838,000	
工事原価	式	1	68,843,180	
一般管理費等	式	1	12,346,820	
工事価格	式	1	81,190,000	