

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 工事名  | 滋賀国道管内区画線設置他工事                     |
| 工事地名 | 自 滋賀県野洲市小篠原地先<br>至 滋賀県大津市逢坂 1 丁目地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 滋賀国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 151日間   | 自 令和 7年 9月30日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |     |           |                                                             |        |
|------------|----------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                     |        |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 9,352,896 |                                                             |        |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 3,533,473 |                                                             |        |
| アスファルト舗装工  |                | 式   | 1   | 6,839     | 下層路盤(歩道部)                                                   | 2 m2   |
|            |                |     |     |           | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;                                |        |
|            |                |     |     |           | 表層(歩道部)                                                     | 2 m2   |
|            |                |     |     |           | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; フライムコート含む |        |
| 薄層カー舗装工    |                | 式   | 1   | 3,526,634 | 薄層カー舗装(歩道上)                                                 | 229 m2 |
|            |                |     |     |           | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |        |
|            |                |     |     |           | 薄層カー舗装(車道上)                                                 | 185 m2 |
|            |                |     |     |           | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |        |
|            |                |     |     |           | 薄層カー舗装(車道上)                                                 | 54 m2  |
|            |                |     |     |           | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |        |
| 標識工        |                | 式   | 1   | 139,100   |                                                             |        |
| 小型標識工      |                | 式   | 1   | 139,100   | 標識柱                                                         | 1 基    |
|            |                |     |     |           | 単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下 ;                                   |        |
|            |                |     |     |           | 標識板                                                         | 1 枚    |
|            |                |     |     |           | 300×1200 広角プラスチック 裏面塗装 ; 取付金具含む                             |        |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 4,359,250 |                                                             |        |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 4,359,250 | 熔融式区画線                                                      | 9 m    |
|            |                |     |     |           | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有黄色 ;                             |        |
|            |                |     |     |           | 熔融式区画線                                                      | 13 m   |

## 積算内訳書

| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------|----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                         |  |  |
|              |                |     |           | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>白色；<br>溶融式区画線 3,210 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色；<br>溶融式区画線 14 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装有 黄色； |  |  |
| 構造物撤去工       | 式              | 1   | 6,913     |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 構造物取壊し工      | 式              | 1   | 6,110     | 舗装版切断 1 式<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎積込 2 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む                                                                                       |  |  |
| 運搬処理工        | 式              | 1   | 803       | 殻運搬 0.08 m3<br>アスファルト殻；<br>殻処分 0.08 m3<br>アスファルト殻(掘削)；                                                                                                          |  |  |
| 仮設工          | 式              | 1   | 1,314,160 |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 131,440   | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                                     |  |  |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 1,182,720 | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                                     |  |  |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 9,352,896 |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 2,174,000 |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 324,000   |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 324,000   |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 1,850,000 |                                                                                                                                                                 |  |  |

## 積算内訳書

|            |                |     |              |         |
|------------|----------------|-----|--------------|---------|
| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |              |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式              | 1   | 11, 526, 896 |         |
| 現場管理費      | 式              | 1   | 6, 496, 000  |         |
| 工事原価       | 式              | 1   | 61, 160, 502 |         |
| 一般管理費等     | 式              | 1   | 9, 459, 498  |         |
| 工事価格       | 式              | 1   | 70, 620, 000 |         |
|            |                |     |              |         |

# 積算内訳書

| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                            |
|--------------|----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                    |
| 道路維持         | 式              | 1   | 1,288,700 |                                                            |
| 区画線工         | 式              | 1   | 993,020   |                                                            |
| 区画線工         | 式              | 1   | 993,020   | 溶融式区画線 820 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色； |
| 仮設工          | 式              | 1   | 295,680   |                                                            |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 295,680   | 交通誘導警備員 1 式                                                |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 1,288,700 |                                                            |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 503,000   |                                                            |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 63,000    |                                                            |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 63,000    |                                                            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 440,000   |                                                            |
| 純工事費         | 式              | 1   | 1,791,700 |                                                            |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 1,336,000 |                                                            |
| 工事原価         | 式              | 1   | 3,127,700 |                                                            |
|              |                |     |           |                                                            |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |     |           |                                   |       |    |
|------------|----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                           |       |    |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 5,057,266 |                                   |       |    |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 457,968   |                                   |       |    |
| アスファルト舗装工  |                | 式   | 1   | 64,512    | 下層路盤(車道・路肩部)                      | 7     | m2 |
|            |                |     |     |           | 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;       |       |    |
|            |                |     |     |           | 基層(車道・路肩部)                        | 7     | m2 |
|            |                |     |     |           | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; フ |       |    |
|            |                |     |     |           | °ライムコート含む                         |       |    |
|            |                |     |     |           | 表層(車道・路肩部)                        | 7     | m2 |
|            |                |     |     |           | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タ |       |    |
|            |                |     |     |           | ックコート含む                           |       |    |
| 薄層カラー舗装工   |                | 式   | 1   | 393,456   | 薄層カラー舗装                           | 48    | m2 |
|            |                |     |     |           | (車道上)                             |       |    |
|            |                |     |     |           | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色 ; 下      |       |    |
|            |                |     |     |           | 地処理、プライマー含む                       |       |    |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 3,399,981 |                                   |       |    |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 3,399,981 | 溶融式区画線                            | 9     | m  |
|            |                |     |     |           | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無       |       |    |
|            |                |     |     |           | 白色 ;                              |       |    |
|            |                |     |     |           | 溶融式区画線                            | 4     | m  |
|            |                |     |     |           | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無      |       |    |
|            |                |     |     |           | 白色 ;                              |       |    |
|            |                |     |     |           | 溶融式区画線                            | 2,790 | m  |
|            |                |     |     |           | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm      |       |    |
|            |                |     |     |           | 排水性舗装無 白色 ;                       |       |    |
|            |                |     |     |           | 区画線消去                             | 12    | m  |
|            |                |     |     |           | 削取り式 ;                            |       |    |
| 道路付属施設工    |                | 式   | 1   | 59,640    |                                   |       |    |
| 道路付属物工     |                | 式   | 1   | 59,640    | 車線分離標                             | 2     | 本  |
|            |                |     |     |           | H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満     |       |    |
|            |                |     |     |           | ;                                 |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                              |        |
|--------------|----------------|-----|-----------|------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |        |
| 構造物撤去工       | 式              | 1   | 55,517    |                              |        |
| 作業土工         | 式              | 1   | 3,239     | ；床掘り含む                       |        |
| 構造物取壊し工      | 式              | 1   | 30,603    | 舗装版切断                        | 1 式    |
|              |                |     |           | アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎積込 | 3 m2   |
|              |                |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む      |        |
| 縁石撤去工        | 式              | 1   | 14,940    | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分；           | 1 式    |
| 運搬処理工        | 式              | 1   | 6,735     | 殻運搬                          | 0.1 m3 |
|              |                |     |           | アスファルト殻；                     |        |
|              |                |     |           | 殻運搬                          | 0.7 m3 |
|              |                |     |           | コンクリート殻（無筋）；                 |        |
|              |                |     |           | 殻処分                          | 0.1 m3 |
| 仮設工          | 式              | 1   | 1,084,160 | アスファルト殻（掘削）；                 |        |
|              |                |     |           | 殻処分                          | 0.7 m3 |
|              |                |     |           | コンクリート殻（無筋）；                 |        |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 1,084,160 | 交通誘導警備員                      | 1 式    |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 5,057,266 |                              |        |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 1,438,000 |                              |        |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 195,000   |                              |        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 195,000   |                              |        |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 1,243,000 |                              |        |
| 純工事費         | 式              | 1   | 6,495,266 |                              |        |





# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |     |         |                                                             |    |    |
|------------|----------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 |                | 単 位 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                     |    |    |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 655,982 |                                                             |    |    |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 108,491 |                                                             |    |    |
| アスファルト舗装工  |                | 式   | 1   | 6,839   | 下層路盤(歩道部)                                                   | 2  | m2 |
|            |                |     |     |         | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;                                |    |    |
|            |                |     |     |         | 表層(歩道部)                                                     | 2  | m2 |
|            |                |     |     |         | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む |    |    |
| 薄層カー舗装工    |                | 式   | 1   | 101,652 | 薄層カー舗装                                                      | 8  | m2 |
|            |                |     |     |         | (歩道上)                                                       |    |    |
|            |                |     |     |         | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |    |    |
|            |                |     |     |         | 薄層カー舗装                                                      | 2  | m2 |
|            |                |     |     |         | (車道上)                                                       |    |    |
|            |                |     |     |         | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |    |    |
| 標識工        |                | 式   | 1   | 139,100 |                                                             |    |    |
| 小型標識工      |                | 式   | 1   | 139,100 | 標識柱                                                         | 1  | 基  |
|            |                |     |     |         | 単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下 ;                                   |    |    |
|            |                |     |     |         | 標識板                                                         | 1  | 枚  |
|            |                |     |     |         | 300×1200 広角プラスチック 裏面塗装 ; 取付金具含む                             |    |    |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 13,275  |                                                             |    |    |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 13,275  | 熔融式区画線                                                      | 14 | m  |
|            |                |     |     |         | 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白色 ;                             |    |    |
|            |                |     |     |         | 熔融式区画線                                                      | 1  | m  |
|            |                |     |     |         | 熔融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有白色 ;                            |    |    |
|            |                |     |     |         | 熔融式区画線                                                      | 3  | m  |
|            |                |     |     |         | 熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有                                |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                              |         |
|------------|----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                      |         |
|            |                |     |           | 白色；                                                          |         |
| 道路付属施設工    | 式              | 1   | 59,640    |                                                              |         |
| 道路付属物工     | 式              | 1   | 59,640    | 車線分離標<br>H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満<br>；                  | 2 本     |
| 構造物撤去工     | 式              | 1   | 6,916     |                                                              |         |
| 構造物取壊し工    | 式              | 1   | 6,110     | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；                                   | 1 式     |
|            |                |     |           | 舗装版破碎積込<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む                           | 2 m2    |
|            |                |     |           |                                                              |         |
| 運搬処理工      | 式              | 1   | 806       | 殻運搬<br>アスファルト殻；                                              | 0.08 m3 |
|            |                |     |           | 殻処分<br>アスファルト殻(掘削)；                                          | 0.08 m3 |
| 仮設工        | 式              | 1   | 328,560   |                                                              |         |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 131,440   | 交通誘導警備員                                                      | 1 式     |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 197,120   | 交通誘導警備員                                                      | 1 式     |
| 道路維持       | 式              | 1   | 1,907,423 |                                                              |         |
| 舗装工        | 式              | 1   | 544,452   |                                                              |         |
| 薄層カー舗装工    | 式              | 1   | 544,452   | 薄層カー舗装<br>(歩道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-502 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む | 48 m2   |
|            |                |     |           | 薄層カー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ベンガラ色；下                | 6 m2    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                |     |           | 地処理、プライマー含む                                                                                                                                                                                                                               |
| 区画線工         | 式              | 1   | 1,165,851 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 区画線工         | 式              | 1   | 1,165,851 | 溶融式区画線 33 m<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；<br>溶融式区画線 15 m<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；<br>溶融式区画線 36 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；<br>溶融式区画線 310 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；<br>区画線消去（W J 式日当施工量未満） 1 式 |
| 仮設工          | 式              | 1   | 197,120   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 197,120   | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                                                                                                                               |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 2,563,405 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 913,000   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 111,000   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 111,000   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 802,000   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 純工事費         | 式              | 1   | 3,476,405 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                           |



# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |     |           |                                                                           |        |
|------------|----------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                   |        |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 2,175,614 |                                                                           |        |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 1,775,788 |                                                                           |        |
| 薄層カー舗装工    |                | 式   | 1   | 1,775,788 | 薄層カー舗装<br>(歩道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む              | 175 m2 |
|            |                |     |     |           | 薄層カー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む              | 21 m2  |
|            |                |     |     |           | 薄層カー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む              | 28 m2  |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 104,146   |                                                                           |        |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 104,146   | 溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色；                      | 86 m   |
| 仮設工        |                | 式   | 1   | 295,680   |                                                                           |        |
| 交通管理工      |                | 式   | 1   | 295,680   | 交通誘導警備員                                                                   | 1 式    |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 2,704,485 |                                                                           |        |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 622,922   |                                                                           |        |
| アスファルト舗装工  |                | 式   | 1   | 10,258    | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；                                  | 3 m2   |
|            |                |     |     |           | 表層(歩道部)<br>再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1<br>層当たり平均仕上り厚50mm以下)；プライムコート含む | 3 m2   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                                                                                              |                     |
|------------|----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                      |                     |
| 薄層カラー舗装工   | 式              | 1   | 612,664   | 薄層カラー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-601 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む                                                                | 86 m2               |
| 標識工        | 式              | 1   | 266,060   |                                                                                                                              |                     |
| 小型標識工      | 式              | 1   | 266,060   | 標識柱<br>単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3～4基；<br>標識板<br>300×1200 広角プリズム 裏面塗装；取付金具含<br>む                                                    | 2 基<br>2 枚          |
| 区画線工       | 式              | 1   | 1,308,434 |                                                                                                                              |                     |
| 区画線工       | 式              | 1   | 1,308,434 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有<br>白色；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色；<br>区画線消去（W J 式日当施工量未満） | 6 m<br>470 m<br>1 式 |
| 構造物撤去工     | 式              | 1   | 14,229    |                                                                                                                              |                     |
| 構造物取壊し工    | 式              | 1   | 12,220    | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎積込<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む                                                             | 1 式<br>4 m2         |
| 運搬処理工      | 式              | 1   | 2,009     | 殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>アスファルト殻(掘削)；                                                                                       | 0.2 m3<br>0.2 m3    |
| 仮設工        | 式              | 1   | 492,840   |                                                                                                                              |                     |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 197,160   | 交通誘導警備員                                                                                                                      | 1 式                 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                                                                                       |                |
|------------|----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                               |                |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 295,680   | 交通誘導警備員                                                                                                               | 1 式            |
| 道路維持       | 式              | 1   | 600,776   |                                                                                                                       |                |
| 舗装工        | 式              | 1   | 90,376    |                                                                                                                       |                |
| 薄層カラー舗装工   | 式              | 1   | 90,376    | 薄層カラー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 緑色；下地処理、プライマー含む                                                                | 11 m2          |
| 道路付属施設工    | 式              | 1   | 313,280   |                                                                                                                       |                |
| 道路付属物工     | 式              | 1   | 313,280   | 車線分離標<br>H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上<br>30本未満；穿孔、充填材含む                                                              | 11 本           |
| 仮設工        | 式              | 1   | 197,120   |                                                                                                                       |                |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 197,120   | 交通誘導警備員                                                                                                               | 1 式            |
| 道路維持       | 式              | 1   | 2,204,190 |                                                                                                                       |                |
| 舗装工        | 式              | 1   | 417,927   |                                                                                                                       |                |
| アスファルト舗装工  | 式              | 1   | 6,839     | 下層路盤(歩道部)<br>再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm；<br>表層(歩道部)<br>再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1<br>層当たり平均仕上り厚50mm以下)；プライムコート含む | 2 m2<br>2 m2   |
| 薄層カラー舗装工   | 式              | 1   | 411,088   | 薄層カラー舗装<br>(歩道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む<br>薄層カラー舗装<br>(車道上)                                     | 21 m2<br>25 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |         |                                                                                                                                |              |             |
|------------|----------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                        |              |             |
|            |                |     |         | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む<br>薄層カラー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む                     | 8            | m2          |
| 標識工        | 式              | 1   | 535,690 |                                                                                                                                |              |             |
| 小型標識工      | 式              | 1   | 535,690 | 標識柱<br>単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 3～4基；<br>標識柱<br>単柱式(Gr添架式) 径76.3 柱長さ 3.7m 景観色<br>；取付金具含む<br>標識板<br>300×1200 広角プラスチック 裏面塗装；取付金具含<br>む | 1<br>2<br>3  | 基<br>基<br>枚 |
| 区画線工       | 式              | 1   | 750,820 |                                                                                                                                |              |             |
| 区画線工       | 式              | 1   | 750,820 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色；                                                                           | 620          | m           |
| 構造物撤去工     | 式              | 1   | 6,913   |                                                                                                                                |              |             |
| 構造物取壊し工    | 式              | 1   | 6,110   | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎積込<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む                                                               | 1<br>2       | 式<br>m2     |
| 運搬処理工      | 式              | 1   | 803     | 殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>アスファルト殻(掘削)；                                                                                         | 0.08<br>0.08 | m3<br>m3    |
| 仮設工        | 式              | 1   | 492,840 |                                                                                                                                |              |             |
|            |                |     |         |                                                                                                                                |              |             |



## 積算内訳書

| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |            |             |
|--------------|----------------|-----|------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳     |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 197,160    | 交通誘導警備員 1 式 |
| 交通管理工        | 式              | 1   | 295,680    | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 7,685,065  |             |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 1,905,000  |             |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 275,000    |             |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 275,000    |             |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 1,630,000  |             |
| 純工事費         | 式              | 1   | 9,590,065  |             |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 5,566,000  |             |
| 工事原価         | 式              | 1   | 15,156,065 |             |
|              |                |     |            |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |     |           |                                                             |        |
|------------|----------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                     |        |
| 道路維持       |                | 式   | 1   | 1,664,024 |                                                             |        |
| 舗装工        |                | 式   | 1   | 649,624   |                                                             |        |
| アスファルト舗装工  |                | 式   | 1   | 10,258    | 下層路盤(歩道部)                                                   | 3 m2   |
|            |                |     |     |           | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;                                |        |
|            |                |     |     |           | 表層(歩道部)                                                     | 3 m2   |
|            |                |     |     |           | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む |        |
| 薄層カラー舗装工   |                | 式   | 1   | 639,366   | 薄層カラー舗装(車道上)                                                | 78 m2  |
|            |                |     |     |           | 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色 ; 下地処理、プライマー含む                     |        |
| 標識工        |                | 式   | 1   | 278,200   |                                                             |        |
| 小型標識工      |                | 式   | 1   | 278,200   | 標識柱                                                         | 2 基    |
|            |                |     |     |           | 単柱式 径76.3 柱長さ 4.6m 2基以下 ;                                   |        |
|            |                |     |     |           | 標識板                                                         | 2 枚    |
|            |                |     |     |           | 300×1200 広角プラスチック 裏面塗装 ; 取付金具含む                             |        |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 326,970   |                                                             |        |
| 区画線工       |                | 式   | 1   | 326,970   | 溶融式区画線                                                      | 270 m  |
|            |                |     |     |           | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm                                |        |
|            |                |     |     |           | 排水性舗装無 白色 ;                                                 |        |
| 構造物撤去工     |                | 式   | 1   | 14,950    |                                                             |        |
| 構造物取壊し工    |                | 式   | 1   | 12,220    | 舗装版切断                                                       | 1 式    |
|            |                |     |     |           | アスファルト舗装版 15cm以下 ;                                          |        |
|            |                |     |     |           | 舗装版破碎積込                                                     | 4 m2   |
|            |                |     |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 積込含む                                   |        |
| 運搬処理工      |                | 式   | 1   | 2,730     | 殻運搬                                                         | 0.2 m3 |
|            |                |     |     |           | アスファルト殻 ;                                                   |        |
|            |                |     |     |           | 殻処分                                                         | 0.2 m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |           |                                                              |       |
|------------|----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                      |       |
|            |                |     |           | アスファルト殻(掘削)；                                                 |       |
| 仮設工        | 式              | 1   | 394,280   |                                                              |       |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 197,160   | 交通誘導警備員                                                      | 1 式   |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 197,120   | 交通誘導警備員                                                      | 1 式   |
| 道路維持       | 式              | 1   | 1,855,631 |                                                              |       |
| 舗装工        | 式              | 1   | 172,137   |                                                              |       |
| 薄層カー舗装工    | 式              | 1   | 172,137   | 薄層カー舗装<br>(車道上)<br>樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色；下<br>地処理、プライマー含む | 21 m2 |
| 区画線工       | 式              | 1   | 1,289,254 |                                                              |       |
| 区画線工       | 式              | 1   | 1,289,254 | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白色；                 | 53 m  |
|            |                |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白色；                 | 5 m   |
|            |                |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色；         | 650 m |
|            |                |     |           | 区画線消去<br>削取り式；                                               | 477 m |
| 仮設工        | 式              | 1   | 394,240   |                                                              |       |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 394,240   | 交通誘導警備員                                                      | 1 式   |
|            |                |     |           |                                                              |       |

## 積算内訳書

|              |                |     |             |         |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 直接工事費        | 式              | 1   | 3, 519, 655 |         |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 1, 128, 000 |         |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 144, 000    |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 144, 000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 984, 000    |         |
| 純工事費         | 式              | 1   | 4, 647, 655 |         |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 3, 029, 000 |         |
| 工事原価         | 式              | 1   | 7, 676, 655 |         |
|              |                |     |             |         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|------------|----------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| 道路維持       | 式              | 1   | 343,515 |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 区画線工       | 式              | 1   | 70,625  |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 区画線工       | 式              | 1   | 70,625  | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；<br>溶融式区画線<br>溶融式手動 矢羽根 W0.6×L1.0 厚1.5mm 排水性舗装無 緑色；<br>区画線消去<br>削取り式； | 23<br>2<br>3<br>3<br>41<br>m<br>m<br>m<br>箇所<br>m |
| 道路付属施設工    | 式              | 1   | 129,650 |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 道路付属物工     | 式              | 1   | 129,650 | 車線分離標<br>H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；                                                                                                                                                                 | 5 本                                               |
| 構造物撤去工     | 式              | 1   | 11,800  |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 道路付属施設撤去工  | 式              | 1   | 11,800  | 車線分離標撤去<br>穿孔式(1本脚) 10本未満；                                                                                                                                                                              | 5 本                                               |
| 仮設工        | 式              | 1   | 131,440 |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 131,440 | 交通誘導警備員                                                                                                                                                                                                 | 1 式                                               |
| 直接工事費      | 式              | 1   | 343,515 |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
|            |                |     |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                   |

## 積算内訳書

|              |                |     |         |         |
|--------------|----------------|-----|---------|---------|
| 工事名          | 滋賀国道管内区画線設置他工事 |     |         |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 127,000 |         |
| 共通仮設費        | 式              | 1   | 10,000  |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 10,000  |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 117,000 |         |
| 純工事費         | 式              | 1   | 470,515 |         |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 350,000 |         |
| 工事原価         | 式              | 1   | 820,515 |         |
|              |                |     |         |         |