

積算内訳書

工事名	R 7 国道 8 号加田町地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	57,995,868	
道路土工	式	1	961,568	
掘削工 (ICT)	m3	360	130,320	掘削 (ICT) 1 式 土砂 1,000m3未満;
掘削工 (ICT)	m3	40	19,060	掘削 (ICT) 1 式 土砂 1,000m3未満;
残土処理工	式	1	709,632	整地 1 式 残土受入れ地での処理;
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む);
残土処理工	式	1	102,556	整地 1 式 残土受入れ地での処理;
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む);
舗装工	式	1	47,839,878	
舗装準備工	式	1	264,650	不陸整正 1,580 m2 補足材無し;
舗装準備工	式	1	59,306	不陸整正 236 m2 補足材無し;
コンクリート舗装工	式	1	24,617,355	上層路盤 (車道・路肩部) 1,580 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm;
				中間層 (車道・路肩部) 1,580 m2 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 40mm 3.0m超; プラ ムコート含む
				コンクリート舗装 1,240 m2 曲げ 4.5-2.5-40 (高炉) 舗装厚 280mm; 鉄網、 補強鉄筋、石粉散布含む
				コンクリート舗装 344 m2 (補強部) 曲げ 4.5-2.5-40 (高炉) 舗装厚 280mm; 鉄網、 補強鉄筋、石粉散布含む

積算内訳書

工事名	R 7 国道 8 号加田町地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				縦目地 (縦突合せ目地A) 紗付きタイプ D22×1000 ; クロスバー、チェアー、注入 目地材含む 222 m
				側目地 瀝青繊維質目地板 t10×240 ; 注入目地材含む 224 m
				横目地 (収縮目地A) ダウエルバー φ25×700 ; クロスバー、チェアー、注入目地 材含む 119 m
				横目地 (収縮目地B) ダウエルバー φ28×700 ; クロスバー、チェアー、注入目地 材含む 28 m
				膨張目地 キャップ付ダウエルバー φ28×700 ; クロスバー、チェアー、 目地材、注入目地材含む 14 m
コンクリート舗装工	式	1	22,898,567	上層路盤(車道・路肩部) 236 m ² 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;
				中間層(車道・路肩部) 236 m ² 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アス コン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ; プライムコート含む
				コンクリート舗装 236 m ² 超速硬コンクリート 舗装厚 280mm ; 鉄網、補強鉄筋 、石粉散布含む
				縦目地 49 m (縦突合せ目地A) 紗付きタイプ D22×1000 ; クロスバー、チェアー、注入 目地材含む
				側目地 30 m 瀝青繊維質目地板 t10×240 ; 注入目地材含む
				横目地 18 m (収縮目地A) ダウエルバー φ25×700 ; クロスバー、チェアー、注入目地

積算内訳書

工事名	R7国道8号加田町地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				材含む
区画線工	式	1	297,656	
区画線工	式	1	214,323	融融式区画線 220 m 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 融融式区画線 220 m 融融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 印印式区画線 180 m ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白色； 印印式区画線 47 m ペイント式溶剤型 破線 15cm 加熱 白色；
区画線工	式	1	83,333	融融式区画線 25 m 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 融融式区画線 43 m 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色； 融融式区画線 10 m 融融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 融融式区画線 22 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 印印式区画線 25 m ペイント式溶剤型 実線 15cm 加熱 白色；
構造物撤去工	式	1	4,731,072	
構造物取壊し工	式	1	2,013,840	舗装版切断 480 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；污水回収含む 舗装版破碎 1,150 m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 8 号加田町地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 23cm ; 積込含む 舗装版破碎 220 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm ; 積込含む 舗装版破碎 210 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm ; 積込含む
構造物取壊し工	式	1	458,532	舗装版切断 94 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 汚水回収 含む 舗装版破碎 140 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm ; 積込含む 舗装版破碎 95 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm ; 積込含む
運搬処理工	式	1	1,711,244	殻運搬 383 m3 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 383 m3 アスファルト殻(掘削) ;
運搬処理工	式	1	547,456	殻運搬 64 m3 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 64 m3 アスファルト殻(掘削) ;
仮設工	式	1	4,165,694	
仮舗装工	式	1	1,020,729	仮舗装 1 式 ; 路盤、基層、表層含む 仮舗装 1 撤去 1 式 ; 舗装版破碎・積込、殻運搬処分費、掘削積込 、土砂等運搬、整地含む
仮舗装工	式	1	319,125	仮舗装 1 1 式 ; 路盤、基層、表層含む 仮舗装 1 撤去 1 式 ; 舗装版破碎・積込、殻運搬処分費、掘削積込 、土砂等運搬、整地含む
交通管理工	式	1	2,234,480	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 国道 8 号加田町地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	591,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,995,868	
共通仮設費	式	1	10,342,180	
共通仮設費	式	1	1,498,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,435,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,844,000	
純工事費	式	1	68,338,048	
現場管理費	式	1	23,398,000	
工事原価	式	1	91,736,048	
一般管理費等	式	1	15,883,952	
工事価格	式	1	107,620,000	