

単 価 合 意 書

令和8年2月25日に契約したR 7 滋賀国道管内標識整備他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 3月 2日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市神領三丁目5番13号

氏名 株式会社アクト 代表取締役 山本 正雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	草津維持出張所管内【大津地区】 (1.横木2丁目)	式	1		20,418,608	
道路土工		式	1		21,745	
残土処理工 (夜間)		式	1		21,745	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,656	
残土等処分		式	1		3,089	
標識工		式	1		11,725,364	
作業土工 (夜間)		式	1		19,946	
小型標識工 (夜間)		式	1		68,926	
標識柱	Gr添架式支柱 φ76.3×4.2×3100	基	1	47,035	47,035	
標識板	警戒標識 450×450 カブセルプラスチック型	枚	1	21,891	21,891	
大型標識工 (夜間)		式	1		11,636,492	
標識基礎杭	H形鋼杭300×300 杭長4.00m	基	2	954,167	1,908,334	
標識基礎	24-12-25(高炉) 1.00×1.20×3.70	基	1	734,436	734,436	
片持標識柱	F型標識柱 H=7.30m 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 748kg/基	基	1	1,389,449	1,389,449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
門型標識柱	門型標識柱 スパシロン長L=12.35m 下地 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 1931kg/ 基	基	1	4,870,795	4,870,795	
標識板	案内標識 2.40×2.00 カブセルブリス M型 裏面塗装有	枚	1	506,435	506,435	
標識板	案内標識 3.00×2.50 カブセルブリス M型 裏面塗装有	枚	1	791,322	791,322	
標識板	案内標識 2.70×2.50 カブセルブリス M型 裏面塗装有	枚	2	712,172	1,424,344	
標識板	案内標識 0.80×1.30 カブセルブリス M型 裏面塗装無(流用品)	枚	1	11,377	11,377	
区画線工		式	1		5,950,488	
区画線工 (夜間)		式	1		5,950,488	
溶解式区画線	溶解式手動 実線15cm 厚1.5mm 排 水性舗装無 白	m	250	452.8	113,200	
溶解式区画線	溶解式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	1,114	6,684	
溶解式区画線	溶解式手動 破線15cm 厚1.5mm 排 水性舗装無 白	m	16	486.7	7,787	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 弁柄	m	38	1,349	51,262	
溶解式区画線	溶解式手動 矢羽根 厚1.5mm 排 水性舗装無 弁柄	箇所	54	28,206	1,523,124	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	410	1,187	486,670	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 緑	m	48	1,349	64,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢羽根 厚1.5mm 排水 性舗装無 緑	箇所	27	28,206	761,562	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,290	1,099	1,417,710	
区画線消去	削取り式	m	1,686	900.2	1,517,737	
道路付属施設工		式	1		429,913	
道路付属物工 (夜間)		式	1		429,913	
車線分離標	H=0.8m φ80 固定式(貼付式) 10 本以上30本未満	本	17	25,289	429,913	
構造物撤去工		式	1		141,562	
標識撤去工 (夜間)		式	1		116,984	
標識撤去	F型標識柱	式	1		93,690	
標識撤去	案内標識板 2.0m2以上	式	1		8,328	
標識撤去	案内標識板 2.0m2未満	式	1		14,966	
運搬処理工 (夜間)		式	1		24,578	
現場発生品運搬	F型標識柱、案内標識板	式	1		24,578	
仮設工		式	1		2,149,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工 (夜間)		式	1		2,149,536	
交通誘導警備員		式	1		2,149,536	
直接工事費		式	1		20,418,608	
共通仮設費		式	1		2,660,017	
共通仮設費		式	1		265,512	
技術管理費		式	1		57,413	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用		式	1		57,413	
現場環境改善費(率計上)		式	1		208,099	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,394,505	
純工事費		式	1		23,078,625	
現場管理費		式	1		9,029,146	
工事原価		式	1		79,775,746	
一般管理費等		式	1		11,924,254	
工事価格		式	1		91,700,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		9,170,000	
工事費計		式	1		100,870,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (2. 頓宮交差点)	式	1		735,291	
舗装工		式	1		34,519	
アスファルト舗装工		式	1		34,519	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	11	878.1	9,659	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11	2,260	24,860	
防護柵工		式	1		366,706	
路側防護柵工		式	1		272,305	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 景観色 50m以上100m未満 曲線部補正有	m	3	24,871	74,613	
カーブパイプ	Gp-Bp-2B(特) 景観色 20m未満 曲線部補正有	m	5	28,016	140,080	
防護柵基礎工	カーブパイプ用 500×500×500 18-8-40(高炉)	基	4	14,403	57,612	
作業土工		式	1		32,327	
車止めポスト工		式	1		62,074	
車止めポスト	コンクリート基礎建込 HB種 車止めポスト径 114.3mm 設置高 850mm 車止めポスト長さ 1250mm 景観色	本	1	43,082	43,082	
防護柵基礎工	車止め用 600×600×500 18-8-40(高炉)	基	1	18,992	18,992	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		35,466	
構造物取壊し工		式	1		31,295	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		8,695	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	12	1,523	18,276	
舗装版削孔		孔	2	2,162	4,324	
運搬処理工		式	1		4,171	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.5	4,072	2,036	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.5	4,271	2,135	
仮設工		式	1		298,600	
交通管理工		式	1		298,600	
交通誘導警備員		式	1		298,600	
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (3. 大野地区)	式	1		1,381,269	
防護柵工		式	1		566,132	
路側防護柵工		式	1		566,132	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブバイ	Gp-Bp-2E 景観色 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	28	20,219	566,132	
区画線工		式	1		44,937	
区画線工		式	1		44,937	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	333.2	43,316	
区画線消去	削取り式	m	3	540.6	1,621	
道路付属施設工		式	1		560,721	
道路付属物工		式	1		560,721	
車線分離標	H=800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	12	24,045	288,540	
車線分離標	H=800mm 固定式(貼付式) 30本以上	本	13	20,937	272,181	
構造物撤去工		式	1		30,319	
構造物取壊し工		式	1		30,268	
舗装版削孔		孔	14	2,162	30,268	
運搬処理工		式	1		51	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.007	3,258	22	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.007	4,271	29	
仮設工						
		式	1		179,160	
交通管理工						
		式	1		179,160	
交通誘導警備員						
		式	1		179,160	
直接工事費						
		式	1		2,116,560	
共通仮設費						
		式	1		728,801	
共通仮設費						
		式	1		43,619	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		43,619	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		685,182	
純工事費						
		式	1		2,845,361	
現場管理費						
		式	1		1,974,671	
工事原価						
		式	1		4,820,032	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (4. 里北脇交差点)	式	1		1,071,830	
防護柵工		式	1		898,578	
路側防護柵工		式	1		898,578	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 景観色 50m以上100m未 満 曲線部補正無	m	10	20,219	202,190	
カーブパイプ	Gp-Bp-2E 景観色 50m以上100m未 満 曲線部補正有	m	28	24,871	696,388	
構造物撤去工		式	1		53,812	
構造物取壊し工		式	1		49,726	
舗装版削孔		孔	23	2,162	49,726	
道路付属施設撤去工		式	1		3,420	
目隠し板撤去工	H=1800	m	2	1,710	3,420	
運搬処理工		式	1		666	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.02	5,294	105	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.02	4,698	93	
現場発生品運搬	目隠し板	式	1		468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		119,440	
交通管理工		式	1		119,440	
交通誘導警備員		式	1		119,440	
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (5. さつきが丘地区)	式	1		1,752,278	
舗装工		式	1		571,842	
アスファルト舗装工		式	1		18,828	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6	878.1	5,268	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,260	13,560	
薄層カー舗装工		式	1		553,014	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ベンガラ色	m2	98	5,643	553,014	
縁石工		式	1		45,308	
縁石工		式	1		45,308	
縁石塗装	黄色ペイント	m	47	964	45,308	
標識工		式	1		492,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		492,200	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.6m 3~4 基					
		基	4	68,227	272,908	
標識板	2.0m2未満					
		枚	4	54,823	219,292	
区画線工						
		式	1		163,438	
区画線工						
		式	1		163,438	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	220	742.9	163,438	
道路付属施設工						
		式	1		96,180	
道路付属物工						
		式	1		96,180	
車線分離標	H=800mm 可変式(穿孔式・1本脚) 3 0本以上					
		本	4	24,045	96,180	
構造物撤去工						
		式	1		24,990	
構造物取壊し工						
		式	1		22,121	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		9,937	
舗装版破砕積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	8	1,523	12,184	
運搬処理工						
		式	1		2,869	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.3	5,294	1,588	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.3	4,271	1,281	
仮設工						
		式	1		358,320	
交通管理工						
		式	1		358,320	
交通誘導警備員						
		式	1		358,320	
直接工事費						
		式	1		2,824,108	
共通仮設費						
		式	1		880,559	
共通仮設費						
		式	1		55,432	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		55,432	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		825,127	
純工事費						
		式	1		3,704,667	
現場管理費						
		式	1		2,465,385	
工事原価						
		式	1		6,170,052	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (6.岩根西交差点)					
		式	1		1,790,819	
舗装工						
		式	1		253,015	
薄層カー舗装工						
【夜間】		式	1		253,015	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 へ ンカラー色					
		m2	35	7,229	253,015	
区画線工						
		式	1		1,089,984	
区画線工						
【夜間】		式	1		1,089,984	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	380	1,222	464,360	
高視認性区画線	非リブ式(熔融式) セグドラ 45cm 厚1 .5mm 排水性舗装有 白色					
		m	12	1,663	19,956	
区画線消去 (WJ式日当施工量 未満)						
		式	1		605,668	
仮設工						
		式	1		447,820	
交通管理工						
【夜間】		式	1		447,820	
交通誘導警備員						
		式	1		447,820	
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (7.岩根花園交差点)					
		式	1		6,559,174	
舗装工						
		式	1		245,786	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		245,786	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ヘ ンカラー色	m2	34	7,229	245,786	
区画線工		式	1		3,507,922	
区画線工 【夜間】		式	1		3,507,922	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	1,470	532.2	782,334	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	28	567.8	15,898	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	300	1,338	401,400	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	720	1,222	879,840	
区画線消去	ウォータージェット式	m	1,335	1,070	1,428,450	
道路付属施設工		式	1		1,909,826	
道路付属物工 【夜間】		式	1		1,909,826	
車線分離標	H=650mm 赤色 可変式(穿孔式・1本 脚) 30本以上	本	73	26,162	1,909,826	
仮設工		式	1		895,640	
交通管理工 【夜間】		式	1		895,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		895,640	
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (8. 正福寺東交差点)	式	1		514,934	
区画線工		式	1		425,370	
区画線工 【夜間】		式	1		425,370	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	330	1,289	425,370	
仮設工		式	1		89,564	
交通管理工 【夜間】		式	1		89,564	
交通誘導警備員		式	1		89,564	
道路維持	草津維持出張所管内【甲賀地区】 (9. 正福寺地区)	式	1		1,748,112	
舗装工		式	1		245,786	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		245,786	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-602 ハ ンカラ色	m2	34	7,229	245,786	
区画線工		式	1		818,740	
区画線工 【夜間】		式	1		818,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	670	1,222	818,740	
除草工		式	1		235,766	
道路除草工		式	1		235,766	
道路除草(複合)	肩掛式 運搬距離27.7km	m2	200	263	52,600	
防草シート	露出 平面部	m2	203	902.3	183,166	
仮設工		式	1		447,820	
交通管理工		式	1		447,820	
【夜間】		式	1		447,820	
交通誘導警備員		式	1		447,820	
直接工事費		式	1		10,613,039	
共通仮設費		式	1		2,100,984	
共通仮設費		式	1		160,845	
現場環境改善費(率計上)		式	1		160,845	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,940,139	
純工事費		式	1		12,714,023	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,947,245	
工事原価		式	1		19,661,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【長浜地区】 (10. 神照町交差点)	式	1		1,240,465	
舗装工		式	1		9,440	
アスファルト舗装工		式	1		9,440	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	3	860.8	2,582	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	3	2,286	6,858	
標識工		式	1		257,876	
小型標識工		式	1		257,876	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.3m 2基以下	基	2	73,688	147,376	
標識板	300×1200 広角プラスチック	枚	2	55,250	110,500	
区画線工		式	1		661,596	
区画線工		式	1		661,596	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	780	848.2	661,596	
構造物撤去工		式	1		12,953	
構造物取壊し工		式	1		11,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		4,968	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm					
		m2	4	1,523	6,092	
運搬処理工						
		式	1		1,893	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.2	7,330	1,466	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	0.2	2,135	427	
仮設工						
		式	1		298,600	
交通管理工						
		式	1		298,600	
交通誘導警備員						
		式	1		298,600	
直接工事費						
		式	1		1,240,465	
共通仮設費						
		式	1		483,444	
共通仮設費						
		式	1		59,976	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		59,976	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		423,468	
純工事費						
		式	1		1,723,909	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		1,284,945	
工事原価		式	1		3,008,854	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【長浜地区】 (11. 加田町交差点)	式	1		681,658	
舗装工		式	1		315,700	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		315,700	
薄層カー舗装 (歩道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-501 へ `ンカ`ラ色	m2	35	7,557	264,495	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 へ `ンカ`ラ色	m2	5	10,241	51,205	
区画線工		式	1		186,830	
区画線工 【夜間】		式	1		186,830	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	170	1,099	186,830	
仮設工		式	1		179,128	
交通管理工 【夜間】		式	1		179,128	
交通誘導警備員		式	1		179,128	
直接工事費		式	1		681,658	
共通仮設費		式	1		249,900	
共通仮設費		式	1		17,265	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【長浜地区】 (12. 中多良南交差点)	式	1		1,045,229	
舗装工		式	1		22,027	
アスファルト舗装工		式	1		22,027	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	7	860.8	6,025	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m ²	7	2,286	16,002	
防護柵工		式	1		668,474	
路側防護柵工		式	1		407,568	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色 20m以上50m未満 曲線部補正有	m	10	29,515	295,150	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B(特) 景観色 20m未満 曲線部補正有	m	3	28,016	84,048	
防護柵基礎工	ガードパイプ用 500×500×500 18-8-40(高炉)	基	2	14,185	28,370	
作業土工		式	1		18,098	
車止めポスト工		式	1		242,808	
車止めポスト	土中建込 HB種 車止めポスト径 114.3mm 設置高 850mm 車止めポスト長さ 1850mm 景観色	本	2	59,621	119,242	
車止めポスト	コンクリート基礎建込 HB種 車止めポスト径 114.3mm 設置高 850mm 車止めポスト長さ 1250mm 景観色	本	2	43,082	86,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵基礎工	車止め用 600×600×500 18-8-40 (高炉)	基	2	18,701	37,402	
構造物撤去工		式	1		56,128	
防護柵撤去工		式	1		752	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込 門型	式	1		752	
構造物取壊し工		式	1		42,177	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		6,211	
舗装版破碎積込	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	8	1,523	12,184	
舗装版削孔		孔	11	2,162	23,782	
運搬処理工		式	1		13,199	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.3	2,850	855	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.3	2,135	640	
現場発生品運搬	カート・レール	式	1		11,704	
仮設工		式	1		298,600	
交通管理工		式	1		298,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【長浜地区】 (13.米原市柏原地区)	式	1		296,233	
舗装工		式	1		124,048	
薄層ｶｰ舗装工		式	1		124,048	
薄層ｶｰ舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-303 緑色	m2	16	7,753	124,048	
区画線工		式	1		52,745	
区画線工		式	1		52,745	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	71	742.9	52,745	
仮設工		式	1		119,440	
交通管理工		式	1		119,440	
交通誘導警備員		式	1		119,440	
直接工事費		式	1		296,233	
共通仮設費		式	1		109,956	
共通仮設費		式	1		9,087	
現場環境改善費(率計上)		式	1		9,087	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【彦根地区】 (14. 沢交差点)	式	1		396,445	
舗装工		式	1		156,408	
薄層カー舗装工 【夜間】		式	1		156,408	
薄層カー舗装 (車道上)	樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 へ ンカラー色	m2	21	7,448	156,408	
区画線工		式	1		60,909	
区画線工 【夜間】		式	1		60,909	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	41	532.2	21,820	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	12	567.8	6,813	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	5	589.6	2,948	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	24	1,222	29,328	
仮設工		式	1		179,128	
交通管理工 【夜間】		式	1		179,128	
交通誘導警備員		式	1		179,128	
直接工事費		式	1		396,445	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【彦根地区】 (15. 西生来交差点)	式	1		826,788	
区画線工		式	1		647,660	
区画線工 【夜間】		式	1		647,660	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	530	1,222	647,660	
仮設工		式	1		179,128	
交通管理工 【夜間】		式	1		179,128	
交通誘導警備員		式	1		179,128	
直接工事費		式	1		826,788	
共通仮設費		式	1		303,515	
共通仮設費		式	1		20,900	
現場環境改善費(率計上)		式	1		20,900	
共通仮設費(率計上)		式	1		282,615	
純工事費		式	1		1,130,303	
現場管理費		式	1		842,393	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		1,972,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【彦根地区】 (16.馬淵町中交差点)	式	1		745,336	
舗装工		式	1		77,250	
アスファルト舗装工 【夜間】		式	1		77,250	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り 厚 70mm	m ²	5	4,298	21,490	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	5	3,412	17,060	
中間層(車道・路肩部)	改質As 粗粒 II型(20)DS5000 舗 装厚 50mm 1.4m未満	m ²	5	3,847	19,235	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒 II型(20)DS3000 舗 装厚 50mm 1.4m未満	m ²	5	3,893	19,465	
縁石工		式	1		123,696	
縁石工 【夜間】		式	1		123,696	
歩車道境界ブロック	B 180/230×250×600	m	9	12,213	109,917	
縁石塗装	黄色ペイント	m	9	1,531	13,779	
道路付属施設工		式	1		165,130	
道路付属物工 【夜間】		式	1		165,130	
車線分離標	H=400 固定式(貼付式) 10本未満 角台座型	本	7	23,590	165,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		110,568	
構造物取壊し工 【夜間】		式	1		58,431	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		43,325	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 22cm	m2	14	1,079	15,106	
運搬処理工 【夜間】		式	1		52,137	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	14,176	42,528	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,203	9,609	
仮設工		式	1		268,692	
交通管理工 【夜間】		式	1		268,692	
交通誘導警備員		式	1		268,692	
直接工事費		式	1		745,336	
共通仮設費		式	1		272,618	
共通仮設費		式	1		18,174	
現場環境改善費(率計上)		式	1		18,174	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	彦根維持出張所管内【彦根地区】 (17. 鏡口交差点)					
		式	1		287,591	
防護柵工						
		式	1		67,626	
路側防護柵工						
		式	1		67,626	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色 20m未満 曲線部 補正有					
		m	2	33,813	67,626	
区画線工						
		式	1		87,543	
区画線工						
		式	1		87,543	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	16	406.6	6,505	
路面標示シート	貼付式 0.5m2/枚未満					
		箇所	4	19,719	78,876	
区画線消去	削取り式					
		m	4	540.6	2,162	
構造物撤去工						
		式	1		12,982	
防護柵撤去工						
		式	1		1,278	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E					
		式	1		1,278	
運搬処理工						
		式	1		11,704	
現場発生品運搬	ガードレール					
		式	1		11,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		119,440	
交通管理工		式	1		119,440	
交通誘導警備員		式	1		119,440	
直接工事費		式	1		287,591	
共通仮設費		式	1		106,320	
共通仮設費		式	1		8,178	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,178	
共通仮設費(率計上)		式	1		98,142	
純工事費		式	1		393,911	
現場管理費		式	1		293,519	
工事原価		式	1		687,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持	堅田維持出張所管内【高島地区】 (18. 新旭町北畑地区)					
		式	1		506,230	
区画線工						
		式	1		386,790	
区画線工						
		式	1		386,790	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	60	406.6	24,396	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	200	1,060	212,000	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	70	848.2	59,374	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白色					
		m	600	151.7	91,020	
仮設工						
		式	1		119,440	
交通管理工						
		式	1		119,440	
交通誘導警備員						
		式	1		119,440	
道路維持	堅田維持出張所管内【高島地区】 (19. 新旭町新庄地区)					
		式	1		1,110,941	
区画線工						
		式	1		991,501	
区画線工						
		式	1		991,501	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	110	406.6	44,726	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	200	773	154,600	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	100	1,060	106,000	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色	m	70	848.2	59,374	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白色	m	700	151.7	106,190	
区画線消去 (WJ式日当施工量 未満)		式	1		520,611	
仮設工		式	1		119,440	
交通管理工		式	1		119,440	
交通誘導警備員		式	1		119,440	
直接工事費		式	1		1,617,171	
共通仮設費		式	1		587,948	
共通仮設費		式	1		35,440	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		35,440	
共通仮設費 (率計上)		式	1		552,508	
純工事費		式	1		2,205,119	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		1,593,913	
工事原価		式	1		3,799,032	