

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 滋賀国道管内舗装修繕設計業務
履行場所	滋賀県大津市竜が丘4番5号

2. 業務内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	210 日間	自 令和 8年 6月 2日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、滋賀国道事務所管内における既設アスファルト舗装の損傷箇所において、舗装修繕に必要なとなる、調査及び検討を実施し、工事発注に必要な資料を作成することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	舗装修繕区間検討 一式 FWD舗装調査 一式 舗装修繕設計 一式		

積算内訳書

業務名	R 8 滋賀国道管内舗装修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	18,659,313		
調査及び計画	式	1	17,264,975		
舗装修繕区間検討	式	1	9,628,625	計画準備	1 業務
				現地調査（現地踏査、点検結果の確認）	1 業務
				目視調査、マーキング等	
				既往資料の収集・整理	
				路面性状調査	1 式
				路面性状データ処理	5.56 km
				選定区間の検討	5.56 km
				舗装点検様式作成	1 式
					5.56 km
FWD舗装調査	式	1	7,636,350	FWD調査	150 点
				調査対象は3.0kmを想定(150点)	
				FWD解析	150 点
				調査対象は3.0kmを想定(150点)	
				FWD解析結果整理・まとめ	150 点
				調査対象は3.0kmを想定(150点)	
				舗装構成調査	10 孔
				小口径ボーリング及びボアホールカメラ	

積算内訳書

業務名	R 8 滋賀国道管内舗装修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	1,394,338		
舗装修繕設計	式	1	1,394,338	舗装修繕設計	1 式
				設計延長L=3.0kmを想定	
共通	式	1	959,210		
共通（設計業務）	式	1	959,210		
打合せ等	式	1	724,000	打合せ	1 式
				業務着手時1回、中間打合せ3回、成果 納品時1回 関係機関打合せ協議	1 式
				4機関・回	
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	1,985,715		
直接経費	式	1	885,715		
旅費交通費	式	1	104,490	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	546,000	電子成果品作成費	1 式
安全費(橋梁定期点検)	式	1	235,225	安全費(橋梁定期点検)	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 滋賀国道管内舗装修繕設計業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					市街地乙 都市近郊
回送費等		式	1	1, 100, 000	
回送費		式	1	1, 100, 000	路面性状測定車 1 式 FWD測定車 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	21, 604, 238	
その他原価		式	1	8, 931, 487	
一般管理費等		式	1	16, 434, 275	
業務価格		式	1	46, 970, 000	