

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 彦根東近江バイパス（1 期）測量業務
履行場所	滋賀県大津市竜が丘4番5号（滋賀国道事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 計画課		
2) 履行期間	211 日間	自 令和 8年 9月 2日	至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、滋賀県彦根市佐和山町から犬上郡多賀町敏満寺において、予備設計を行うための測量調査業務を実施するものである。		
4) 業務内容	・現地測量 1 式 ・中心線測量 1 式 ・横断測量等		

積算内訳書

業務名	R 8 彦根東近江バイパス（1 期）測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	5, 029, 260		
基準点測量	式	1	5, 029, 260		
3 級基準点測量	式	1	1, 312, 260	3 級基準点測量	6 点
				永久標識設置あり, 伐採含まない 基準点設置	6 点
				地上埋設(上面舗装)	
4 級基準点測量	式	1	3, 717, 000	4 級基準点測量	100 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	8, 514, 252		
現地測量	式	1	8, 514, 252		
現地測量	式	1	8, 514, 252	現地測量（作業計画）	1 業務
				1/500、平地：耕地 現地測量	(0. 47)1 (km2) 式
				1/500、平地：耕地 現地測量	(0. 081)1 (km2) 式
				1/250、平地：都市近郊	
応用測量	式	1	8, 495, 286		
路線測量	式	1	8, 495, 286		
路線測量	式	1	8, 495, 286	作業計画	1 業務

積算内訳書

業務名	R 8 彦根東近江バイパス（1期）測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現地踏査	
				平地：耕地、平地：都市近郊 0～1000台未満/12時間	2. 57 km
				中心線測量	
				平地：耕地、平地：都市近郊 0～1000台未満/12時間	1. 45 km
				中心線測量	
				平地：耕地、 0～1000台未満/12時間	1. 12 km
				仮BM設置測量	
				平地：耕地、平地：都市近郊 0～1000台未満/12時間	2. 57 km
				縦断測量	
				平地：耕地、平地：都市近郊 0～1000台未満/12時間	2. 57 km
				横断測量	
				平地：耕地、平地：都市近郊 0～1000台未満/12時間	1. 45 km
				横断測量	
				平地：耕地、 0～1000台未満/12時間	1. 12 km
共通	式	1	267, 150		
共通	式	1	267, 150		

積算内訳書

業務名	R 8 彦根東近江バイパス（1 期）測量業務			業 種	測量業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	267, 150	打合せ	1 式
直接経費	式	1	278, 765		
直接経費	式	1	278, 765		
旅費交通費	式	1	108, 765	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170, 000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	22, 584, 713		
間接測量費	式	1	15, 715, 287		
諸経費	式	1	15, 715, 287		
測量業務価格	式	1	38, 300, 000		