

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自) 滋賀県高島市マキノ町野口地先 至) 滋賀県大津市北小松地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	38,691,382	
巡視・巡回工	式	1	10,967,332	
道路巡回工	式	1	10,967,332	巡視(A) 183 回 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 1 回 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(E) 1 回 一般運転手； 巡視(F) 1 時間 一般運転手； 巡視(G) 1 時間 一般運転手 (夜間)； 緊急巡視(A) 1 回 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 車両管理費(燃料費) 4,000 L ガソリン； 任意保険料 12 ヶ月 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才655 1；
巡回整備工	式	1	20,358,690	
巡回整備工	式	1	20,358,690	巡回整備(A) 242 日 トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員

## 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	312,840			
緊急処理事業工	式	1	312,840	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	1	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	1	時間
				連絡車運転(B) ライトバン（夜間）；	5	時間
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	1	時間
				交通規制車運転(B) 標識車 LED標示型（夜間）；	1	時間
				普通作業員(A)	1	人
				普通作業員(B) （夜間）；	1	人
				特殊作業員(A)	1	人

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				特殊作業員(B) （夜間）； 溶接工(A) 溶接工(B) （夜間）；	1 人 1 人 1 人
植栽維持工	式	1	4,706,783		
剪定	式	1	22,821	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む	1 本 5 本 1 本 5 本 1 m2 1 m2
除草	式	1	4,317,962	除草(A) 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A)	30,000 m2 1 m2 1 m2 1 m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ) ); 現場内小運搬含む 防草シート設置(B) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超) (手 間のみ); 現場内小運搬含む 防草シート設置(C) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間の み); 現場内小運搬含む 防草シート設置(D) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) (手 間のみ); 現場内小運搬含む 積込運搬(A) <span style="float: right;">30,000 m2</span> 2tダンプトラック 片道運搬距離14.5Km以下; 積込、 運搬含む
処分費	式	1	366,000	一般廃棄物処分[刈草](A) <span style="float: right;">10 t</span> 刈草処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](A) <span style="float: right;">1 t</span> 枝葉処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[幹](A) <span style="float: right;">1 t</span> 幹処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[根](A) <span style="float: right;">1 t</span> 根処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[木くず](A) <span style="float: right;">1 t</span> 木くず処分; 高島市行政区域
道路清掃工	式	1	210,437	
側溝清掃工	式	1	1,737	側溝人力清掃(A) <span style="float: right;">1 m</span> 無蓋; 塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) <span style="float: right;">1 m</span> コンクリート蓋; 蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	208,700	一般廃棄物処分[可燃物](A) <span style="float: right;">20 t</span> 可燃物処分; 高島市行政区域 動物処理(A) <span style="float: right;">10 体</span> 10kgまで; 高島市行政区域

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				動物処理(B) 10kg以上20kgまで；高島市行政区域 動物処理(C) 20kg以上30kgまで；高島市行政区域 動物処理(D) 30kg以上40kgまで；高島市行政区域 動物処理(E) 40kg以上50kgまで；高島市行政区域
仮設工	式	1	2,135,300	10 体
交通管理工	式	1	2,135,300	交通誘導警備員A 50 人 交通誘導警備員B 50 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
道路修繕	式	1	18,282,031	
道路土工	式	1	83,925	
掘削工	式	1	83,925	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 1 m3 4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無； 残土処分費(A) 20 m3 土砂 4t、2t；
舗装工	式	1	2,617,123	

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,247,450	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,000	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,000	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	50	m3
				殻処分費(A) As切削殻；	50	m3
路面切削工(夜間)	式	1	101,874	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無(夜間)；	20	m3
				殻処分費(A) As切削殻(夜間)；	20	m3
舗装版取壊工	式	1	158,860	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	1	m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	1	m
				舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(B) アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版	1	m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 10 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無； 殻処分費[As](A) 20 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	198,012	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 殻運搬(A) 10 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無（ 夜間）； 殻処分費[As](A) 20 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	805,000	クラック充填(A) 1,000 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=330(材料)；
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	418	クラック充填(A) 1 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む
舗装打換え工	式	1	6,190	不陸整正(A) 1 m2 補足材無；敷均し・締固め含む 下層路盤(A) 1 m2 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・ 締固め含む 上層路盤(A) 1 m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 基層(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
舗装打換え工(夜間)	式	1	5,174	不陸整正(A) 1 m2 補足材無(夜間); 敷均し・締固め含む 基層(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無 表層(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無
車道舗装工	式	1	21,903	上層路盤(人力)(A) 1 m2 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷 均し・締固め含む 基層(人力)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(B) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<p>当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>表層(機械)(B) 1 m2 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p>
車道舗装工(夜間)	式	1	12,911	<p>表層(人力)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>基層(機械)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)</p>

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
歩道部舗装工	式	1	5,408	) ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間) ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				路盤(A) 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm ; 敷均し・締固め含む 表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				1	m2	
区画線工	式	1	4,069	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む	1	m
区画線工(夜間)	式	1	49,854	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	100	m
				区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
道路構造物設置工	式	1	217,184			
道路構造物設置工	式	1	217,184	掘削(人力)(A)	1	m3
				土砂；		
				掘削(機械)(A)	1	m3
				土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む		
				埋戻し(人力)(A)	1	m3

## 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂； コンクリート打設 (A) 1 m3 18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠 (A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立 (A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スパーサー含む
排水構造物工	式	1	109,658	
側溝工	式	1	12,659	U型側溝設置 (A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去 (A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む
蓋版工	式	1	83,132	鋼製蓋版設置 (A) 10 枚 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置 (B) 10 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版 (A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む 鋼製蓋版 (B) 1 枚 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む 鋼製蓋版撤去 (A) 10 枚 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む 鋼製蓋版撤去 (B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬含む コンクリート蓋設置(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む コンクリート蓋撤去(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む
管渠工	式	1	13,867	管渠設置(A) 1 m ヒューム管 φ300；据付含む 塩化ビニール管(A) 1 m VU-200（材料）；
標識工	式	1	398,141	
標識工	式	1	398,141	距離標設置(A) 1 基 Km標 パネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む 距離標設置(B) 1 基 Km標 パネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 パネル式(アンカー固定)； 距離標撤去(B) 1 基 パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む 距離標(A) 1 基 NK4-2型 km標（材料）； 距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎材、型枠、建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤去、埋戻し含む 標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 10 基

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 1 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路附属施設工	式	1	964,208	
境界工	式	1	56,683	境界ブロック設置(A) 10 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、 基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め 含む 境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	860,668	ガードレール設置(A) 100 m 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む ガードレール設置(B) 100 m 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む ガードレール撤去(A) 10 m 路側用 2m レールのみ； ガードレール撤去(B) 10 m 路側用 4m レールのみ； ガードレール支柱設置(A) 10 本 路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む ガードレール支柱設置(B) 10 本 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む ガードレール支柱撤去(A) 1 本 路側用 土中；小運搬含む ガードレール支柱撤去(B) 1 本 路側用 Co建込；小運搬含む レール曲げ加工 1 枚

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				B種；		
				レール(A)	1	枚
				A種 2m メッキ（材料）；		
				レール(B)	1	枚
				A種 4m メッキ（材料）；		
				レール(C)	1	枚
				B種 2m メッキ（材料）；		
				レール(D)	1	枚
				B種 4m メッキ（材料）；		
				レール(E)	1	枚
				A種 2m 景観色（材料）；		
				レール(F)	1	枚
				A種 4m 景観色（材料）；		
				レール(G)	1	枚
				B種 2m 景観色（材料）；		
				レール(H)	1	枚
				B種 4m 景観色（材料）；		
				袖レール(A)	1	枚
				A種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(B)	1	枚
				B種 0.5m メッキ（材料）；		
				袖レール(C)	1	枚
				A種 0.5m 景観色（材料）；		
				袖レール(D)	1	枚
				B種 0.5m 景観色（材料）；		
				ガードレール支柱(A)	1	本
				A-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(B)	1	本
				A-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(C)	1	本
				B-2B メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(D)	1	本
				B-4E メッキ（材料）；		
				ガードレール支柱(E)	1	本

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A-2B 景観色（材料）； ガードレール支柱(F) 1 本 A-4E 景観色（材料）； ガードレール支柱(G) 1 本 B-2B 景観色（材料）； ガードレール支柱(H) 1 本 B-4E 景観色（材料）； 支柱キャップ(A) 1 個 樹脂製 φ139.8 白（材料）； 支柱キャップ(B) 1 個 樹脂製 φ114.3 白（材料）； 支柱キャップ(C) 1 個 樹脂製 φ139.8 景観色（材料）； 支柱キャップ(D) 1 個 樹脂製 φ114.3 景観色（材料）； ブラケット(A) 1 個 4.5×70×300 メッキ（材料）； ホルト・ナット(A) 1 本 M20×170 メッキ（材料）； ホルト・ナット(B) 1 本 M20×145 メッキ（材料）； ホルト・ナット(C) 1 本 M16×35 メッキ（材料）； コンクリート基礎(A) 1 基 300×300×300（材料）； ガードパイプ設置(A) 1 m コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充 填、パイプ等設置含む ガードパイプ撤去(A) 1 m コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む ビームパイプ(A) 1 本 B種 4m メッキ（材料）； ビームパイプ(B) 1 本 B種 2m メッキ（材料）；

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガートパイプ支柱(A) 1 本 Bp-2B メッキ (材料) ; 転落(横断)防止柵設置(A) 1 m プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) ; 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎 含む 転落(横断)防止柵設置(B) 6 m コンクリート建込用 門型 (手間のみ) ;小運搬、建込 含む 転落(横断)防止柵撤去(A) 1 m プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 ;コンクリートブロック 基礎撤去含む 転落(横断)防止柵撤去(B) 1 m コンクリート建込用 門型 ; 立入防止柵設置(A) 10 m H=1.8m コンクリート基礎 ;支柱、金網の設置含む 立入防止柵設置(B) 10 m H=1.5m コンクリート基礎 ;支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300 ;床掘り、埋戻し含む
付属物設置工	式	1	46,857	視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ ;取付含む 視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ ;建込 、充填含む 視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ ;建 込、充填含む 車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼 付式) ;接着剤含む 視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用 ; 視線誘導標撤去(B) 1 本

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート建込用； 視線誘導標撤去(C) 1 本 防護柵用；
復旧処理工	式	1	10,586,473	
復旧処理事業工	式	1	4,415,043	再生クラッシュレン(A) 1 m3 RC-40 (材料)； 再生クラッシュレン(B) 1 m3 RC-30 (材料)； 生コンクリート(A) 1 m3 21-8-25(高炉) (材料)； 生コンクリート(B) 1 m3 24-12-25(高炉) (材料)； 断面補修材(A) 1 kg ホリマーセメントモルタル (材料)； 超速硬コンクリート(A) 1 m3 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料)； 常温合材(A) 6,000 kg 全天候型 (材料)； 加熱合材(A) 1 t 再生細粒度アスコン(13) (材料)； 加熱合材(B) 1 t 再生密粒度アスコン(13) (材料)； 加熱合材(C) 1 t 再生密粒度アスコン(20) (材料)； 加熱合材(D) 1 t 再生粗粒度アスコン(20) (材料)； 加熱合材(E) 1 t 改質As密粒II型DS3000 (材料)； アスファルト乳剤(A) 1 L PK-3 プライムコート (材料)； アスファルト乳剤(B) 1 L PK-4 タックコート (材料)； 超速硬路面補修材(A) 1 kg

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常温硬化型アスコン (材料) ; 超速硬路面補修材 (B) 1 kg コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ; 超速硬路面補修材 (C) 500 kg アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ; 油吸着材 (A) 10 kg 油・液体吸着材 (材料) ; 油吸着マット (A) 10 枚 50×50×4 (材料) ; 型枠材 (A) 1 m2 型枠用合板 (材料) ; クッション°ラム (A) 1 個 φ 580×820 (材料) ; 角型クッション°ラム (A) 1 個 A型 900×900×900 (材料) ; 角型クッション°ラム (B) 1 個 B型・C型 450×900×900 (材料) ; 路面クラック処理材 (A) 1 kg 加熱注入式ひびわれ補修材 (材料) ; セメント (A) 100 kg 普通ポ°ルラント°セメント (材料) ; モルタル (A) 20 kg 超速硬モルタル (材料) ; 草刈り機 1 日 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) ; チェンソー 1 日 エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料) ; 草刈り刃 1 組 肩掛け式 (3枚1組) (材料) ; 混合油 1 L 1:20 (燃料) ; タンバ°及びドラマ 1 日 質量60～80kg (賃料) ; 小型バ°ック材運転 (A) 10 時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.28m3(平積0.2m3)； 振動ローラ運転(A) 5 時間 3.0～4.0t； 高所作業車運転(A) 50 時間 トラック架装フレーム型 作業床高12m； ダンプトラック運転(A) 25 時間 2t積級； ダンプトラック運転(B) 2 時間 4t積級； トラック(クレーン装置付)運転(A) 50 時間 2t積2.9t吊； トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間 4t積2.9t吊； ラフトクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊； 連絡車運転(A) 1 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 1 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 20 人 特殊作業員 15 人 特殊運転手 10 人 土木一般世話役 10 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	6,164,660	小型バックホ運転(A) 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) (夜間)； 振動ローラ運転(A) 40 時間 3.0～4.0t (夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フレーム型 作業床高12m (夜間)； ダンプトラック運転(A) 200 時間 2t積級 (夜間)； ダンプトラック運転(B) 2 時間 4t積級 (夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積2.9t吊（夜間）； トラック(クレーン装置付)運転(B) <span style="float: right;">5</span> <span style="float: right;">時間</span> 4t積2.9t吊（夜間）； ラフテレンクレーン運転(A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">時間</span> 油圧伸縮ジブ型 16t吊（夜間）； 連絡車運転(A) <span style="float: right;">5</span> <span style="float: right;">時間</span> ライトバン 1500cc（夜間）； 交通規制車運転(A) <span style="float: right;">200</span> <span style="float: right;">時間</span> 標識車 LED標示型（夜間）； 普通作業員 <span style="float: right;">12</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）； 特殊作業員 <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）； 特殊運転手 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）； 土木一般世話役 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）；
営繕設備工	式	1	6,770	水栓金具(A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">個</span> 横水栓(吐水口回転形)φ13(材料)； 水栓金具(B) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">個</span> 立水栓(吐水口回転形)φ13(材料)；
構造物撤去工	式	1	259,419	
構造物取壊し工	式	1	259,419	コンクリート構造物取壊し(A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 無筋構造物 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 鉄筋構造物 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 無筋構造物 機械；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 鉄筋構造物 機械；積込含む コンクリート削孔(A) <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">孔</span> 10≦φ<30 30mm≦削孔長<200mm； コンクリート削孔(B) <span style="float: right;">10</span> <span style="float: right;">孔</span>

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				64≦φ<77 200mm≦削孔長<400mm； コンクリート削孔(C) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">孔</span> 77≦φ<90 200mm≦削孔長<400mm； コンクリート削孔(D) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">孔</span> 90≦φ<100 200mm≦削孔長<400mm； コンクリート削孔(E) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">孔</span> 128≦φ<160 200mm≦削孔長≦400mm； コンクリート削孔(F) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">孔</span> 180≦φ≦200 200mm≦削孔長≦400mm； 殻運搬(A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無 ； 殻運搬(B) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無 ； 殻処分費[無筋Co](A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 無筋Co殻； 殻処分費[鉄筋Co](A) <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">m3</span> 鉄筋Co殻；
仮設工	式	1	3,045,900	
交通管理工	式	1	3,045,900	交通誘導警備員A <span style="float: right;">50</span> <span style="float: right;">人</span> 交通誘導警備員B <span style="float: right;">30</span> <span style="float: right;">人</span> 交通誘導警備員A <span style="float: right;">30</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）； 交通誘導警備員B <span style="float: right;">40</span> <span style="float: right;">人</span> （夜間）；
雪寒	式	1	7,312,416	
除雪工	式	1	6,606,136	
一般除雪工(A)	式	1	485,760	除雪トラック <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">時間</span> 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労 務費含む

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	10	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む	10	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
一般除雪工(B)	式	1	200,110	除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労務費含む	1	時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む
一般除雪工(C)	式	1	522,450	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間

## 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間
				【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り ；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】 ；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 10 時間
				【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】 ；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 除雪ドーザ 1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む 除雪ドーザ 1 時間
一般除雪工(D)	式	1	200,110	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労 務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労 務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無 し】；労務費含む

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(A)	式	1	794,590	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック	10	時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】10t積級 【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 10 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級 【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 10 時間 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級) 【待機無し】； 労務費含む
運搬除雪工(B)	式	1	51,956	バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級 【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 1 時間 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級) 【待機無し】； 労務費含む
運搬除雪工(C)	式	1	57,243	バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級 【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 1 時間 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級) 【待機無し】； 労務費含む
運搬除雪工(D)	式	1	51,956	バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級 【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級 【待機無し】；労務費含む

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				ロータリ除雪車 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】； 労務費含む 1 時間
凍結防止工(A)	式	1	461,898	凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易 プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機有り】； 労務費含む 40 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機有り】； 労務費含む 1 時間
凍結防止工(B)	式	1	77,826	凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間 凍結防止剤散布 1 時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(C)	式	1	1,568,070	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機 無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機 有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 100 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(D)	式	1	465,174	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機 無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機 有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 40 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 2 t 凍結融解剤 25kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 凍結融解剤 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 5 t 塩化ナトリウム 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 650 t 塩化ナトリウム 1000kg入り；
歩道除雪工	式	1	36,826	小型除雪車 1 時間 【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 小型ﾊﾞｯｸﾙ 1 日 山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)； 特殊運転手 1 時間
安全処理工	式	1	38,267	普通作業員(A) 10 時間 普通作業員(B) 1 時間 普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
雪道巡回工	式	1	348,205	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				労務費含む ライトバン運転(B) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む
待機費	式	1	1,245,695	世話役(A) 20 時間 世話役(B) 20 時間 世話役(C) 20 時間 世話役(D) 20 時間 除雪トラック(A) 1 時間 運転手 助手； 除雪トラック(B) 10 時間 運転手 助手； 除雪トラック(C) 1 時間 運転手 助手； 除雪トラック(D) 10 時間 運転手 助手；

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ゲレータ(A) 運転手 助手；	1	時間
				除雪ゲレータ(B) 運転手 助手；	10	時間
				除雪ゲレータ(C) 運転手 助手；	1	時間
				除雪ゲレータ(D) 運転手 助手；	10	時間
				除雪トレーサ(A) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(B) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(C) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(D) 運転手 助手；	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(B) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(C) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(D) 運転手 助手；	20	時間
				ライトバン(A) 運転手；	10	時間
				ライトバン(B) 運転手；	10	時間
				ライトバン(C) 運転手；	10	時間
				ライトバン(D) 運転手；	10	時間
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
仮設工	式	1	706,280	
交通管理工	式	1	706,280	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 20 人 交通誘導警備員A (夜間)； 1 人 交通誘導警備員B (夜間)； 1 人
直接工事費	式	1	64,285,829	
共通仮設費	式	1	9,357,000	
共通仮設費	式	1	1,326,000	
運搬費	式	1	1,326,000	建設機械運搬費 1 式 ； 損料含む
共通仮設費（率計上）	式	1	8,031,000	
純工事費	式	1	73,642,829	
現場管理費	式	1	45,552,000	
工事原価	式	1	119,194,829	
一般管理費等	式	1	19,975,171	
工事価格	式	1	139,170,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	自) 滋賀県高島市マキノ町野口地先 至) 滋賀県大津市北小松地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	38,691,382	
巡視・巡回工	式	1	10,967,332	
道路巡回工	式	1	10,967,332	巡視(A) 183 回 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 1 回 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(E) 1 回 一般運転手； 巡視(F) 1 時間 一般運転手； 巡視(G) 1 時間 一般運転手 (夜間)； 緊急巡視(A) 1 回 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 車両管理費(燃料費) 4,000 L ガソリン； 任意保険料 12 ヶ月 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才655 1；
巡回整備工	式	1	20,358,690	
巡回整備工	式	1	20,358,690	巡回整備(A) 242 日 トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員	1	時間
				巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員	1	時間
緊急処理工	式	1	312,840			
緊急処理事業工	式	1	312,840	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む	1	袋
				土のう撤去(A) 620×480；	1	袋
				土のう袋(A) 620×480（材料）；	1	袋
				大型土のう設置(A) φ110cm×110cm（手間のみ）；	1	袋
				大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず；	1	袋
				ダンプトラック運転(A) 2t積級；	1	時間
				ダンプトラック運転(B) 2t積級（夜間）；	1	時間
				連絡車運転(A) ライトバン；	1	時間
				連絡車運転(B) ライトバン（夜間）；	5	時間
				交通規制車運転(A) 標識車 LED標示型；	1	時間
				交通規制車運転(B) 標識車 LED標示型（夜間）；	1	時間
				普通作業員(A)	1	人
				普通作業員(B) （夜間）；	1	人
				特殊作業員(A)	1	人

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				特殊作業員(B) （夜間）； 溶接工(A) 溶接工(B) （夜間）；	1 人 1 人 1 人
植栽維持工	式	1	4,706,783		
剪定	式	1	22,821	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む	1 本 5 本 1 本 5 本 1 m2 1 m2
除草	式	1	4,317,962	除草(A) 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A)	30,000 m2 1 m2 1 m2 1 m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超) (手間のみ) ); 現場内小運搬含む 防草シート設置(B) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超) (手 間のみ); 現場内小運搬含む 防草シート設置(C) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下) (手間の み); 現場内小運搬含む 防草シート設置(D) <span style="float: right;">1 m2</span> 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下) ( 手間のみ); 現場内小運搬含む 積込運搬(A) <span style="float: right;">30,000 m2</span> 2tダンプトラック 片道運搬距離14.5Km以下; 積込、 運搬含む
処分費	式	1	366,000	一般廃棄物処分[刈草](A) <span style="float: right;">10 t</span> 刈草処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[枝葉](A) <span style="float: right;">1 t</span> 枝葉処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[幹](A) <span style="float: right;">1 t</span> 幹処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[根](A) <span style="float: right;">1 t</span> 根処分; 高島市行政区域 一般廃棄物処分[木くず](A) <span style="float: right;">1 t</span> 木くず処分; 高島市行政区域
道路清掃工	式	1	210,437	
側溝清掃工	式	1	1,737	側溝人力清掃(A) <span style="float: right;">1 m</span> 無蓋; 塵埃積込含む 側溝人力清掃(B) <span style="float: right;">1 m</span> コンクリート蓋; 蓋撤去、設置、塵埃積込含む
処分費	式	1	208,700	一般廃棄物処分[可燃物](A) <span style="float: right;">20 t</span> 可燃物処分; 高島市行政区域 動物処理(A) <span style="float: right;">10 体</span> 10kgまで; 高島市行政区域

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				動物処理(B) 10 体 10kg以上20kgまで；高島市行政区域 動物処理(C) 1 体 20kg以上30kgまで；高島市行政区域 動物処理(D) 1 体 30kg以上40kgまで；高島市行政区域 動物処理(E) 10 体 40kg以上50kgまで；高島市行政区域
仮設工	式	1	2,135,300	
交通管理工	式	1	2,135,300	交通誘導警備員A 50 人 交通誘導警備員B 50 人 交通誘導警備員A (夜間)； 10 人 交通誘導警備員B (夜間)； 10 人
道路修繕	式	1	18,282,031	
道路土工	式	1	83,925	
掘削工	式	1	83,925	床掘り(A) 1 m3 土砂；積込含む 埋戻し(A) 1 m3 最大埋戻幅1m以上4m未満； 人力積込(A) 1 m3 土砂； 残土運搬(A) 1 m3 4t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無； 残土運搬(B) 1 m3 2t 土砂 片道運搬距離60.0km以下 DID無； 残土処分費(A) 20 m3 土砂 4t、2t；
舗装工	式	1	2,617,123	

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,247,450	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,000	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1,000	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無	50	m3
				殻処分費(A) As切削殻；	50	m3
路面切削工(夜間)	式	1	101,874	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1	m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離10.5km以下 DID無(夜間)；	20	m3
				殻処分費(A) As切削殻(夜間)；	20	m3
舗装版取壊工	式	1	158,860	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	1	m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	1	m
				舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積込含む	1	m2
				舗装版取壊し(機械)(B) アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版	1	m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 10 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無； 殻処分費[As](A) 20 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	198,012	舗装版切断(A) 1 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 殻運搬(A) 10 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離12.0km以下 DID無（ 夜間）； 殻処分費[As](A) 20 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	805,000	クラック充填(A) 1,000 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=330(材料)；
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	418	クラック充填(A) 1 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む
舗装打換え工	式	1	6,190	不陸整正(A) 1 m2 補足材無；敷均し・締固め含む 下層路盤(A) 1 m2 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm；敷均し・ 締固め含む 上層路盤(A) 1 m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 基層(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 表層(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無
舗装打換え工(夜間)	式	1	5,174	不陸整正(A) 1 m2 補足材無(夜間); 敷均し・締固め含む 基層(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無 表層(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無
車道舗装工	式	1	21,903	上層路盤(人力)(A) 1 m2 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷 均し・締固め含む 基層(人力)(A) 1 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む 表層(人力)(B) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				<p>当り平均仕上り厚50mm以下)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3.0m超；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p>
車道舗装工(夜間)	式	1	12,911	<p>表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)；表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む</p> <p>1 m2</p> <p>表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超(夜間)</p> <p>1 m2</p>

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
歩道部舗装工	式	1	5,408	) ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3.0m超(夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				路盤(A) 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・締固め含む 表層(人力)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固め含む	1	m2
				1	m2	
区画線工	式	1	4,069	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む	1	m

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む 1 m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む 1 m
区画線工(夜間)	式	1	49,854	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 100 m 区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 1 m 区画線(C) 熔融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 1 m 区画線(D) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 1 m 区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む 1 m
道路構造物設置工	式	1	217,184	
道路構造物設置工	式	1	217,184	掘削(人力)(A) 土砂； 掘削(機械)(A) 土砂 山積0.28m3(平積0.2m3)；積込含む 1 m3 埋戻し(人力)(A) 1 m3

## 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂； コンクリート打設 (A) 1 m3 18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設；打設準備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠 (A) 1 m2 均しコンクリート；型枠製作・加工、組立・設置、解体・撤去含む 鉄筋加工・組立 (A) 1 t SD345 D13；荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、スパーサー含む
排水構造物工	式	1	109,658	
側溝工	式	1	12,659	U型側溝設置 (A) 1 m 300×300×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付、現場内小運搬含む U型側溝撤去 (A) 1 m 300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む
蓋版工	式	1	83,132	鋼製蓋版設置 (A) 10 枚 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版設置 (B) 10 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む 鋼製蓋版 (A) 1 枚 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む 鋼製蓋版 (B) 1 枚 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む 鋼製蓋版撤去 (A) 10 枚 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む 鋼製蓋版撤去 (B) 1 枚 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬含む コンクリート蓋設置(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む コンクリート蓋撤去(A) 1 枚 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場 内小運搬含む
管渠工	式	1	13,867	管渠設置(A) 1 m ヒューム管 φ300；据付含む 塩化ビニール管(A) 1 m VU-200（材料）；
標識工	式	1	398,141	
標識工	式	1	398,141	距離標設置(A) 1 基 Km標 パネル式(アンカー固定)（手間のみ）；穿孔含む 距離標設置(B) 1 基 Km標 パネル式(土中埋込)（手間のみ）；床掘り、 埋戻し含む 距離標撤去(A) 1 基 パネル式(アンカー固定)； 距離標撤去(B) 1 基 パネル式(土中埋込)；床掘り、埋戻し含む 距離標(A) 1 基 NK4-2型 km標（材料）； 距離標基礎ブロック(A) 1 基 コンクリート基礎ブロック 500×500×500（材料）； 標識柱設置(A) 1 基 単柱 基礎込（手間のみ）；床掘、基礎材、型枠、 建込、コンクリート打設、埋戻し含む 標識柱撤去(A) 1 基 単柱 基礎込；床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤 去、埋戻し含む 標識板設置(A) 10 基 警戒・規制・指示・路線番号標識（手間のみ）； 標識板撤去(A) 10 基

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				警戒・規制・指示・路線番号標識； 標識柱(A) 10 m φ76.3×4.2 メッキ（材料）； 標識柱(B) 1 m φ60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装（材料）；
道路附属施設工	式	1	964,208	
境界工	式	1	56,683	境界ブロック設置(A) 10 m 50kg未満 600mm以下（手間のみ）；材料小運搬、 基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め 含む 境界ブロック撤去(A) 1 m 処分；取外し材料小運搬含む 境界ブロック(A) 10 m 歩車道B 片面R（材料）； 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R（材料）；
防護柵工	式	1	860,668	ガードレール設置(A) 100 m 路側用 2m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む ガードレール設置(B) 100 m 路側用 4m レールのみ（手間のみ）；小運搬含む ガードレール撤去(A) 10 m 路側用 2m レールのみ； ガードレール撤去(B) 10 m 路側用 4m レールのみ； ガードレール支柱設置(A) 10 本 路側用 土中（手間のみ）；小運搬含む ガードレール支柱設置(B) 10 本 路側用 Co建込（手間のみ）；小運搬含む ガードレール支柱撤去(A) 1 本 路側用 土中；小運搬含む ガードレール支柱撤去(B) 1 本 路側用 Co建込；小運搬含む レール曲げ加工 1 枚

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種； レール(A) 1 枚 A種 2m メッキ（材料）； レール(B) 1 枚 A種 4m メッキ（材料）； レール(C) 1 枚 B種 2m メッキ（材料）； レール(D) 1 枚 B種 4m メッキ（材料）； レール(E) 1 枚 A種 2m 景観色（材料）； レール(F) 1 枚 A種 4m 景観色（材料）； レール(G) 1 枚 B種 2m 景観色（材料）； レール(H) 1 枚 B種 4m 景観色（材料）； 袖レール(A) 1 枚 A種 0.5m メッキ（材料）； 袖レール(B) 1 枚 B種 0.5m メッキ（材料）； 袖レール(C) 1 枚 A種 0.5m 景観色（材料）； 袖レール(D) 1 枚 B種 0.5m 景観色（材料）； ガードレール支柱(A) 1 本 A-2B メッキ（材料）； ガードレール支柱(B) 1 本 A-4E メッキ（材料）； ガードレール支柱(C) 1 本 B-2B メッキ（材料）； ガードレール支柱(D) 1 本 B-4E メッキ（材料）； ガードレール支柱(E) 1 本

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A-2B 景観色（材料）； ガードレール支柱(F) 1 本
				A-4E 景観色（材料）； ガードレール支柱(G) 1 本
				B-2B 景観色（材料）； ガードレール支柱(H) 1 本
				B-4E 景観色（材料）； 支柱キャップ(A) 1 個
				樹脂製 φ139.8 白（材料）； 支柱キャップ(B) 1 個
				樹脂製 φ114.3 白（材料）； 支柱キャップ(C) 1 個
				樹脂製 φ139.8 景観色（材料）； 支柱キャップ(D) 1 個
				樹脂製 φ114.3 景観色（材料）； ブラケット(A) 1 個
				4.5×70×300 メッキ（材料）； ホルト・ナット(A) 1 本
				M20×170 メッキ（材料）； ホルト・ナット(B) 1 本
				M20×145 メッキ（材料）； ホルト・ナット(C) 1 本
				M16×35 メッキ（材料）； コンクリート基礎(A) 1 基
				300×300×300（材料）； ガードパイプ設置(A) 1 m
				コンクリート建込（手間のみ）；小運搬、支柱建込、充 填、パイプ等設置含む
				ガードパイプ撤去(A) 1 m
				コンクリート建込；パイプ等撤去、支柱等撤去含む
				ビームパイプ(A) 1 本
				B種 4m メッキ（材料）； ビームパイプ(B) 1 本
				B種 2m メッキ（材料）；

## 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ガートパイプ支柱(A) 1 本 Bp-2B メッキ (材料) ; 転落(横断)防止柵設置(A) 1 m プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) ; 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎 含む 転落(横断)防止柵設置(B) 6 m コンクリート建込用 門型 (手間のみ) ;小運搬、建込 含む 転落(横断)防止柵撤去(A) 1 m プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 ;コンクリートブロック 基礎撤去含む 転落(横断)防止柵撤去(B) 1 m コンクリート建込用 門型 ; 立入防止柵設置(A) 10 m H=1.8m コンクリート基礎 ;支柱、金網の設置含む 立入防止柵設置(B) 10 m H=1.5m コンクリート基礎 ;支柱、金網の設置含む 基礎ブロック設置(A) 1 個 300×300×300 ;床掘り、埋戻し含む
付属物設置工	式	1	46,857	視線誘導標設置(A) 1 本 φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ ;取付含む 視線誘導標設置(B) 1 本 φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ ;建込 、充填含む 視線誘導標設置(C) 1 本 φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ ;建 込、充填含む 車線誘導標設置(A) 1 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼 付式) ;接着剤含む 視線誘導標撤去(A) 1 本 土中用 ; 視線誘導標撤去(B) 1 本

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート建込用； 視線誘導標撤去(C) 防護柵用；	1 本
復旧処理工	式	1	10,586,473		
復旧処理事業工	式	1	4,415,043	再生クラッシュレン(A) RC-40 (材料)； 再生クラッシュレン(B) RC-30 (材料)； 生コンクリート(A) 21-8-25(高炉) (材料)； 生コンクリート(B) 24-12-25(高炉) (材料)； 断面補修材(A) ポリマーセメントモルタル (材料)； 超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2 (材料)； 常温合材(A) 全天候型 (材料)； 加熱合材(A) 再生細粒度アスコン(13) (材料)； 加熱合材(B) 再生密粒度アスコン(13) (材料)； 加熱合材(C) 再生密粒度アスコン(20) (材料)； 加熱合材(D) 再生粗粒度アスコン(20) (材料)； 加熱合材(E) 改質As密粒II型DS3000 (材料)； アスファルト乳剤(A) PK-3 プライムコート (材料)； アスファルト乳剤(B) PK-4 タックコート (材料)； 超速硬路面補修材(A)	1 m3 1 m3 1 m3 1 m3 1 kg 1 m3 6,000 kg 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 L 1 L 1 kg

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				常温硬化型アスコン（材料）； 超速硬路面補修材(B) 1 kg コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル（材料）； 超速硬路面補修材(C) 500 kg アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル（材料）； 油吸着材(A) 10 kg 油・液体吸着材（材料）； 油吸着マット(A) 10 枚 50×50×4（材料）； 型枠材(A) 1 m2 型枠用合板（材料）； クッション°ラム(A) 1 個 φ580×820（材料）； 角型クッション°ラム(A) 1 個 A型 900×900×900（材料）； 角型クッション°ラム(B) 1 個 B型・C型 450×900×900（材料）； 路面クラック処理材(A) 1 kg 加熱注入式ひびわれ補修材（材料）； セメント(A) 100 kg 普通ポ°ルトランド°セメント（材料）； モルタル(A) 20 kg 超速硬モルタル（材料）； 草刈り機 1 日 肩掛け式 カッター径230mm（賃料）； チェンソー 1 日 エンジン式 300～400mm 刃付き（賃料）； 草刈り刃 1 組 肩掛け式(3枚1組)（材料）； 混合油 1 L 1:20（燃料）； タンバ°及びバ°ンマ 1 日 質量60～80kg（賃料）； 小型バ°ック材運搬(A) 10 時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.28m3(平積0.2m3)； 振動ローラ運転(A) 5 時間 3.0～4.0t； 高所作業車運転(A) 50 時間 トラック架装フレーム型 作業床高12m； ダンプトラック運転(A) 25 時間 2t積級； ダンプトラック運転(B) 2 時間 4t積級； トラック(クレーン装置付)運転(A) 50 時間 2t積2.9t吊； トラック(クレーン装置付)運転(B) 5 時間 4t積2.9t吊； ラフトクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊； 連絡車運転(A) 1 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 1 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 20 人 特殊作業員 15 人 特殊運転手 10 人 土木一般世話役 10 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	6,164,660	小型バックホ運転(A) 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)（夜間）； 振動ローラ運転(A) 40 時間 3.0～4.0t（夜間）； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フレーム型 作業床高12m（夜間）； ダンプトラック運転(A) 200 時間 2t積級（夜間）； ダンプトラック運転(B) 2 時間 4t積級（夜間）； トラック(クレーン装置付)運転(A) 5 時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積2.9t吊 (夜間) ; トラック(クレーン装置付)運転(B) <span style="float: right;">5 時間</span> 4t積2.9t吊 (夜間) ; ラフテレンクレーン運転(A) <span style="float: right;">1 時間</span> 油圧伸縮ジブ型 16t吊 (夜間) ; 連絡車運転(A) <span style="float: right;">5 時間</span> ライトバン 1500cc (夜間) ; 交通規制車運転(A) <span style="float: right;">200 時間</span> 標識車 LED標示型 (夜間) ; 普通作業員 (夜間) ; <span style="float: right;">12 人</span> 特殊作業員 (夜間) ; <span style="float: right;">10 人</span> 特殊運転手 (夜間) ; <span style="float: right;">1 人</span> 土木一般世話役 (夜間) ; <span style="float: right;">1 人</span>
営繕設備工	式	1	6,770	水栓金具(A) <span style="float: right;">1 個</span> 横水栓(吐水口回転形) φ13 (材料) ; 水栓金具(B) <span style="float: right;">1 個</span> 立水栓(吐水口回転形) φ13 (材料) ;
構造物撤去工	式	1	259,419	
構造物取壊し工	式	1	259,419	コンクリート構造物取壊し(A) <span style="float: right;">1 m3</span> 無筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(B) <span style="float: right;">1 m3</span> 鉄筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(C) <span style="float: right;">1 m3</span> 無筋構造物 機械; 積込含む コンクリート構造物取壊し(D) <span style="float: right;">1 m3</span> 鉄筋構造物 機械; 積込含む コンクリート削孔(A) <span style="float: right;">50 孔</span> 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm ; コンクリート削孔(B) <span style="float: right;">10 孔</span>

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(C) <span style="float: right;">1 孔</span> 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(D) <span style="float: right;">1 孔</span> 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(E) <span style="float: right;">1 孔</span> 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; コンクリート削孔(F) <span style="float: right;">1 孔</span> 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; 殻運搬(A) <span style="float: right;">1 m3</span> 10t 無筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無 ; 殻運搬(B) <span style="float: right;">1 m3</span> 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID無 ; 殻処分費[無筋Co](A) <span style="float: right;">1 m3</span> 無筋Co殻 ; 殻処分費[鉄筋Co](A) <span style="float: right;">1 m3</span> 鉄筋Co殻 ;
仮設工	式	1	3,045,900	
交通管理工	式	1	3,045,900	交通誘導警備員A <span style="float: right;">50 人</span> 交通誘導警備員B <span style="float: right;">30 人</span> 交通誘導警備員A <span style="float: right;">30 人</span> (夜間) ; 交通誘導警備員B <span style="float: right;">40 人</span> (夜間) ;
雪寒	式	1	7,312,416	
除雪工	式	1	6,606,136	
一般除雪工(A)	式	1	485,760	除雪トラック <span style="float: right;">1 時間</span> 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】 ; 労務費含む

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労務費含む 10 時間
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 10 時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む 10 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む 1 時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む 1 時間
一般除雪工(B)	式	1	200,110	除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労務費含む 1 時間 除雪トラック 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労務費含む 1 時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む 除雪ドーザ 1 時間 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む
一般除雪工(C)	式	1	522,450	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4 待機有り】；労務費含む 除雪トラック 1 時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無し】；労務費含む 除雪トラック 10 時間
				【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG 待機有り ；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】 ；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 10 時間
				【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】 ；1人乗り 労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 除雪ドーザ 1 時間
				【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】； 労務費含む 除雪ドーザ 1 時間
一般除雪工(D)	式	1	200,110	除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機無し】；労 務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(25-2605)7t級 4×4【待機有り】；労 務費含む 除雪トラック 1 時間 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機無 し】；労務費含む

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 【貸付】(28-2601)7t級 4×4 AP ATG【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機無し】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【貸付】(R06-2601)4.3m級 AB SB【待機有り】；1人乗り 労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪グレーダ 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機無し】；労務費含む	1	時間
				除雪ドーザ 【借上】ホイル式 1.3～1.4m3級【待機有り】；労務費含む	1	時間
運搬除雪工(A)	式	1	794,590	バックホ 【借上】平積0.6m3級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				バックホ 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む	10	時間
				ダンプトラック	10	時間

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】10t積級【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 10 時間
				【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 10 時間
運搬除雪工(B)	式	1	51,956	【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】； 労務費含む バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 1 時間 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】； 労務費含む
運搬除雪工(C)	式	1	57,243	バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 除雪トレーサ 1 時間 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む ロータリ除雪車 1 時間 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】； 労務費含む
運搬除雪工(D)	式	1	51,956	バックホ 1 時間 【借上】平積0.35m3級【待機無し】；労務費含 む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トレーサ 【借上】ホイール式 1.3～1.4m3級【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				ロータリ除雪車 【貸付】(25-2625)2.2m級(220PS級)【待機無し】； 労務費含む 1 時間
凍結防止工(A)	式	1	461,898	凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機有り】； 労務費含む 40 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機有り】； 労務費含む 1 時間
凍結防止工(B)	式	1	77,826	凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易プラ付【待機無し】； 労務費含む 1 時間
				凍結防止剤散布 1 時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間
				【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(C)	式	1	1,568,070	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 100 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(D)	式	1	465,174	凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R05-2611)乾式 4t級 4×4 AP【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡

## 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 40 時間 【貸付】(R06-2607)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R06-2608)3.4m3(4t級)乾式 4×4 簡 易ﾌﾟﾗｯ付【待機有り】；労務費含む
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 2 t 凍結融解剤 25kg入り； 凍結防止剤【支給品】 10 t 凍結融解剤 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 5 t 塩化ナトリウム 500kg入り； 凍結防止剤【支給品】 650 t 塩化ナトリウム 1000kg入り；
歩道除雪工	式	1	36,826	小型除雪車 1 時間 【貸付】(R01-2623)1.3m級(87PS級)【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】2t積級【待機無し】；労務費含む ダンプトラック 1 時間 【借上】4t積級【待機無し】；労務費含む 小型ﾊﾞｯｸﾙ 1 日 山積0.13m3(平積0.1m3)(損料)； 特殊運転手 1 時間
安全処理工	式	1	38,267	普通作業員(A) 10 時間 普通作業員(B) 1 時間 普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
雪道巡回工	式	1	348,205	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転(A) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】；

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				労務費含む ライトバン運転(B) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(C) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(D) 1 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む ライトバン運転(A) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(B) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(C) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む ライトバン運転(D) 10 時間 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む
待機費	式	1	1,245,695	世話役(A) 20 時間 世話役(B) 20 時間 世話役(C) 20 時間 世話役(D) 20 時間 除雪トラック(A) 1 時間 運転手 助手； 除雪トラック(B) 10 時間 運転手 助手； 除雪トラック(C) 1 時間 運転手 助手； 除雪トラック(D) 10 時間 運転手 助手；

# 積算内訳書

工事名	R8国道161号高島地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ゲレータ(A) 運転手 助手；	1	時間
				除雪ゲレータ(B) 運転手 助手；	10	時間
				除雪ゲレータ(C) 運転手 助手；	1	時間
				除雪ゲレータ(D) 運転手 助手；	10	時間
				除雪トレーサ(A) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(B) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(C) 運転手 助手；	1	時間
				除雪トレーサ(D) 運転手 助手；	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(B) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(C) 運転手 助手；	20	時間
				凍結防止剤散布車(D) 運転手 助手；	20	時間
				ライトバン(A) 運転手；	10	時間
				ライトバン(B) 運転手；	10	時間
				ライトバン(C) 運転手；	10	時間
				ライトバン(D) 運転手；	10	時間
				普通作業員(A)	1	時間
				普通作業員(B)	1	時間

# 積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号高島地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員(C) 1 時間 普通作業員(D) 1 時間
仮設工	式	1	706,280	
交通管理工	式	1	706,280	交通誘導警備員A 20 人 交通誘導警備員B 20 人 交通誘導警備員A (夜間); 1 人 交通誘導警備員B (夜間); 1 人
直接工事費	式	1	64,285,829	
共通仮設費	式	1	9,357,000	
共通仮設費	式	1	1,326,000	
運搬費	式	1	1,326,000	建設機械運搬費 1 式 ; 損料含む
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,031,000	
純工事費	式	1	73,642,829	
現場管理費	式	1	45,552,000	
工事原価	式	1	119,194,829	
一般管理費等	式	1	19,975,171	
工事価格	式	1	139,170,000	