

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自) 滋賀県野洲市入町地先 至) 滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	33,615,112	
巡視・巡回工	式	1	10,633,728	
道路巡回工	式	1	10,633,728	巡視(A) 183 回 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(B) 1 回 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 巡視(D) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 巡視(E) 1 回 一般運転手； 巡視(F) 1 時間 一般運転手； 巡視(G) 1 時間 一般運転手 (夜間)； 緊急巡視(A) 1 回 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(B) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役； 緊急巡視(C) 1 時間 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)； 車両管理費(燃料費) 2,000 L ガソリン； 任意保険料 12 ヶ月 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両) 滋賀800才417 2；
巡回整備工	式	1	20,113,400	
巡回整備工	式	1	20,113,400	巡回整備(A) 243 日 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普通作業員

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員 巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員 標識車運転(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員 標識車運転(B) 標識車 起伏LED 貸与(夜間)；一般運転手・土木 一般世話役・普通作業員	1 1 1 1	時間 時間 時間 時間
緊急処理工	式	1	305,875			
緊急処理事業工	式	1	305,875	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む 土のう撤去(A) 620×480； 土のう袋(A) 620×480 (材料)； 大型土のう設置(A) φ110cm×110cm (手間のみ)； 大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず； ダンプトラック運転(A) 2t積級； ダンプトラック運転(B) 2t積級 (夜間)； ダンプトラック運転(C) 4t積級； ダンプトラック運転(D) 4t積級 (夜間)； 連絡車運転(A) ライトバン；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	袋 袋 袋 袋 袋 袋 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				連絡車運転(B) 1 時間 ライトパソ (夜間) ; 交通規制車運転(A) 1 時間 標識車 LED標示型 ; 交通規制車運転(B) 1 時間 標識車 LED標示型 (夜間) ; 照明車運転(A) 1 時間 2kW×6灯 貸与 ; 照明車運転(B) 1 時間 2kW×6灯 貸与 (夜間) ; 普通作業員(A) 1 人 普通作業員(B) 1 人 (夜間) ; 特殊作業員(A) 1 人 特殊作業員(B) 1 人 (夜間) ; 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 (夜間) ;
植栽維持工	式	1	2, 270, 242	
剪定	式	1	8, 480	高木(A) 1 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 1 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 1 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 1 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	2,126,762	除草(A) 15,000 m2 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 15,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5Km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	135,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](B) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](C) 1 t 刈草処分；栗東市行政区域

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般廃棄物処分[枝葉] (A) 枝葉処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[枝葉] (B) 枝葉処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[枝葉] (C) 枝葉処分；栗東市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[幹] (A) 幹処分；栗東市行政区域 1 t
道路清掃工	式	1	209,737	
側溝清掃工	式	1	1,737	側溝人力清掃 (A) 無蓋；塵埃積込含む 1 m
				側溝人力清掃 (B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む 1 m
処分費	式	1	208,000	一般廃棄物処分[可燃物] (A) 可燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (B) 可燃物処分；草津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (C) 可燃物処分；栗東市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (D) 可燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[不燃物] (A) 不燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[不燃物] (B) 不燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (A) 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (B) 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 1 t
				動物処理 (A) 5kg未満；大津市行政区域 1 体
				動物処理 (B) 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 1 体

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				動物処理(C) 15kg以上30kg未満；大津市行政区域 1 体
				動物処理(D) 30kg以上；大津市行政区域 1 体
				動物処理(E) 小動物 2kgまで；全行政区域 1 体
				動物処理(F) 猫・小型犬 8kgまで；全行政区域 1 体
				動物処理(G) 中型犬 18kgまで；全行政区域 1 体
仮設工	式	1	82,130	
交通管理工	式	1	82,130	交通誘導警備員A 1 人 交通誘導警備員B 1 人 交通誘導警備員A (夜間)； 1 人 交通誘導警備員B (夜間)； 1 人
道路修繕	式	1	19,922,655	
道路土工	式	1	72,879	
掘削工	式	1	72,879	床掘り(A) 土砂；積込含む 1 m3 埋戻し(A) 最大埋戻幅1m以上4m未満； 1 m3 人力積込(A) 土砂； 1 m3 残土運搬(A) 4t 土砂 片道運搬距離5.5km以下 DID有； 10 m3 残土運搬(B) 2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有； 1 m3 残土処分費(A) 土砂 4t； 10 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土処分費(B) 土砂 2t ;	1 m3
舗装工	式	1	9,255,775		
路面切削工	式	1	140,572	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離7.5km以下 DID有；	50 m3
				殻処分費(A) As切削殻；	20 m3
路面切削工(夜間)	式	1	195,431	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)；	50 m3
				殻処分費(A) As切削殻(夜間)；	20 m3
舗装版取壊工	式	1	108,998	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	100 m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	3 m
				舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	1 m2
				舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積	100 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	179,403	舗装版切断(A) 100 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版切断(B) 1 m As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 100 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 50 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	972,400	クラック充填(A) 1,600 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=330(材料)；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	209,250	クラック充填(A) クラック充填(手間のみ)(夜間); クラック清掃、乾燥、 プライマ塗布、注入含む	500 m
舗装打換え工	式	1	1,936,081	不陸整正(A) 補足材無; 敷均し・締固め含む	1 m2
				下層路盤(A) 再生クワッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む	1 m2
				上層路盤(A) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む	500 m2
				基層(A) 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	1 m2
				表層(A) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無	700 m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,667,403	不陸整正(A) 補足材無(夜間); 敷均し・締固め含む	30 m2
				基層(A) 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無	1 m2
				表層(A) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無	700 m2
車道舗装工	式	1	1,633,489	上層路盤(人力)(A) 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷 均し・締固め含む	1 m2
				基層(人力)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設	1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	
				表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1 m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1 m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	1 m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	1 m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	1 m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	700 m2
車道舗装工(夜間)	式	1	1,737,464	表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間) ; 表面清掃 、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む	1 m2
				基層(機械)(A)	1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散 布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 700 m2 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工	式	1	32,597	路盤(A) 1 m2 再生クランチャレン RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む 表層(人力)(B) 10 m2 透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設置・ 撤去、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上; 表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工(夜間)	式	1	59,190	表層(機械)(A) 30 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜 間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(フ

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				°ライムコート)、敷均し・締固め含む		
区画線工	式	1	333,643	区画線(A) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	900	m
				区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	1	m
				区画線(C) 熔融式手動 セブアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(D) 熔融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(E) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む	1	m
				区画線工(夜間)	式	1
				区画線(B) 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 区画線(C) 熔融式手動 セブアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線 (D) 1 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線 (E) 1 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	411, 178	
道路構造物設置工	式	1	411, 178	掘削 (人力) (A) 1 m3 土砂 ; 掘削 (機械) (A) 10 m3 土砂 山積0.28m3 (平積0.2m3) ; 積込含む 埋戻し (人力) (A) 1 m3 土砂 ; コンクリート打設 (A) 5 m3 18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設 ; 打設準 備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠 (A) 5 m2 均しコンクリート ; 型枠製作・加工、組立・設置、解体・ 撤去含む 鉄筋加工・組立 (A) 1 t SD345 D13 ; 荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、 スペース含む
排水構造物工	式	1	109, 634	
側溝工	式	1	12, 635	U型側溝設置 (A) 1 m 300×300×600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付 、現場内小運搬含む U型側溝撤去 (A) 1 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
				300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む																								
蓋版工	式	1	83,132	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚	鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚	鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚	コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚	コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚																										
鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚																										
鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚																										
コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚																										
コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚																										
管渠工	式	1	13,867	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">管渠設置(A) ビューム管 φ300；据付含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	管渠設置(A) ビューム管 φ300；据付含む	1	m	塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；	1	m																		
管渠設置(A) ビューム管 φ300；据付含む	1	m																										
塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；	1	m																										
標識工	式	1	411,621																									
標識工	式	1	411,621	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">基</td> </tr> <tr> <td>距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">基</td> </tr> </table>	距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基	距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、	1	基																		
距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基																										
距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、	1	基																										

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し含む 距離標撤去(A)	1	基
				ハネ式(アンカー固定) ; 距離標撤去(B)	1	基
				ハネ式(土中埋込) ; 床掘り、埋戻し含む 距離標(A)	1	基
				NK4-2型 km標 (材料) ; 距離標基礎ブロック(A)	1	基
				コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料) ; 標識柱設置(A)	1	基
				単柱 基礎込 (手間のみ) ; 床掘、基礎材、型枠、 建込、コンクリート打設、埋戻し含む	1	基
				標識柱撤去(A)	1	基
				単柱 基礎込 ; 床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤 去、埋戻し含む	1	基
				標識板設置(A)	10	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ) ; 標識板撤去(A)	10	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識 ; 標識柱(A)	10	m
				φ 76.3×4.2 メッキ (材料) ; 標識柱(B)	5	m
				φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料) ;		
道路附属施設工	式	1	1,619,870			
境界工	式	1	30,403	境界ブロック設置(A)	1	m
				50kg未満 600mm以下 (手間のみ) ; 材料小運搬、 基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め 含む		
				境界ブロック撤去(A)	1	m
				処分 ; 取外し材料小運搬含む		
				境界ブロック撤去(B)	3	m
				再利用 ; 取外し材料小運搬含む		
				境界ブロック(A)	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩車道B 片面R (材料) ; 境界ブロック(B)	1	m
				歩車道B 両面R (材料) ;		
防護柵工	式	1	1,490,010	ガードレール設置(A) 路側用 2m レールのみ (手間のみ) ;小運搬含む	100	m
				ガードレール設置(B) 路側用 4m レールのみ (手間のみ) ;小運搬含む	100	m
				ガードレール撤去(A) 路側用 2m レールのみ ;	10	m
				ガードレール撤去(B) 路側用 4m レールのみ ;	10	m
				ガードレール支柱設置(A) 路側用 土中 (手間のみ) ;小運搬含む	10	本
				ガードレール支柱設置(B) 路側用 Co建込 (手間のみ) ;小運搬含む	10	本
				ガードレール支柱撤去(A) 路側用 土中 ;小運搬含む	1	本
				ガードレール支柱撤去(B) 路側用 Co建込 ;小運搬含む	1	本
				レール曲げ加工 B種 ;	1	枚
				レール(A) A種 2m メッキ (材料) ;	1	枚
				レール(B) A種 4m メッキ (材料) ;	10	枚
				レール(C) B種 2m メッキ (材料) ;	1	枚
				レール(D) B種 4m メッキ (材料) ;	10	枚
				レール(E) A種 2m 景観色 (材料) ;	1	枚
				レール(F) A種 4m 景観色 (材料) ;	1	枚
				レール(G)	1	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種 2m 景観色 (材料) ; レール(H) 1 枚
				B種 4m 景観色 (材料) ; 袖レール(A) 1 枚
				A種 0.5m メッキ (材料) ; 袖レール(B) 10 枚
				B種 0.5m メッキ (材料) ; 袖レール(C) 1 枚
				A種 0.5m 景観色 (材料) ; 袖レール(D) 1 枚
				B種 0.5m 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(A) 1 本
				A-2B メッキ (材料) ; ガードレール支柱(B) 1 本
				A-4E メッキ (材料) ; ガードレール支柱(C) 1 本
				B-2B メッキ (材料) ; ガードレール支柱(D) 1 本
				B-4E メッキ (材料) ; ガードレール支柱(E) 1 本
				A-2B 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(F) 1 本
				A-4E 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(G) 1 本
				B-2B 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(H) 1 本
				B-4E 景観色 (材料) ; 支柱キャップ (A) 1 個
				樹脂製 φ 139.8 白 (材料) ; 支柱キャップ (B) 1 個
				樹脂製 φ 114.3 白 (材料) ; 支柱キャップ (C) 1 個
				樹脂製 φ 139.8 景観色 (材料) ; 支柱キャップ (D) 1 個

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) ; ブラケット(A) 1 個
				4.5×70×300 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(A) 1 本
				M20×170 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(B) 1 本
				M20×145 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(C) 1 本
				M16×35 メッキ (材料) ; コンクリート基礎(A) 1 基
				300×300×300 (材料) ; ガードパイプ設置(A) 1 m
				コンクリート建込 (手間のみ) ; 小運搬、支柱建込、充 填、パイプ等設置含む
				ガードパイプ撤去(A) 1 m
				コンクリート建込 ; パイプ等撤去、支柱等撤去含む
				ビームパイプ(A) 1 本
				B種 4m メッキ (材料) ;
				ビームパイプ(B) 1 本
				B種 2m メッキ (材料) ;
				ガードパイプ支柱(A) 1 本
				Bp-2B メッキ (材料) ;
				転落(横断)防止柵設置(A) 1 m
				フレキストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) ; 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎 含む
				転落(横断)防止柵設置(B) 1 m
				コンクリート建込用 門型 (手間のみ) ; 小運搬、建込 含む
				転落(横断)防止柵撤去(A) 1 m
				フレキストコンクリートブロック建込用 門型 ; コンクリートブロック 基礎撤去含む
				転落(横断)防止柵撤去(B) 5 m
				コンクリート建込用 門型 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				立入防止柵設置(A) H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む	10	m
				立入防止柵設置(B) H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む	10	m
				基礎ブロック設置(A) 300×300×300；床掘り、埋戻し含む	1	個
付属物設置工	式	1	99,457	視線誘導標設置(A) φ100 両面 防護柵用バンド式 メッキ；取付含む	1	本
				視線誘導標設置(B) φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む	1	本
				視線誘導標設置(C) φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む	1	本
				車線誘導標設置(A) 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む	1	本
				視線誘導標撤去(A) 土中用；	1	本
				視線誘導標撤去(B) コンクリート建込用；	1	本
				視線誘導標撤去(C) 防護柵用；	1	本
				車線分離標(A) H=800 固定貼付式 (材料)；	1	本
				車線分離標(B) H=650 固定貼付式 (材料)；	1	本
				車線分離標(C) H=400 固定貼付式 (材料)；	1	本
復旧処理工	式	1	7,179,053			
復旧処理作業工	式	1	4,064,876	再生クワッチャラン(A) RC-40 (材料)；	1	m3
				再生クワッチャラン(B)	1	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-30 (材料) ;	
				砂 (A)	1 m3
				コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料) ;	
				生コンクリート (A)	1 m3
				21-8-25 (高炉) (材料) ;	
				生コンクリート (B)	1 m3
				24-12-25 (高炉) (材料) ;	
				断面補修材 (A)	1 kg
				ポ リマーセメントモルタル (材料) ;	
				超速硬コンクリート (A)	1 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) ;	
				常温合材 (A)	1,000 kg
				全天候型 (材料) ;	
				加熱合材 (A)	1 t
				再生細粒度アスコン (13) (材料) ;	
				加熱合材 (B)	1 t
				再生密粒度アスコン (13) (材料) ;	
				加熱合材 (C)	10 t
				再生密粒度アスコン (20) (材料) ;	
				加熱合材 (D)	1 t
				再生粗粒度アスコン (20) (材料) ;	
				加熱合材 (E)	1 t
				改質As密粒Ⅱ型 (20) DS3000 (材料) ;	
				アスファルト乳剤 (A)	1 L
				PK-3 プ ライムコート (材料) ;	
				アスファルト乳剤 (B)	1 L
				PK-4 タックコート (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (A)	1 kg
				常温硬化型アスコン (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (B)	100 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (C)	1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;	
				油吸着材 (A)	10 kg

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油・液体吸着材 (材料) ; 油吸着マット(A) 10 枚 50×50×4 (材料) ; 型枠材(A) 1 m2 型枠用合板 (材料) ; クッションドラム(A) 1 個 φ 580×820 (材料) ; 角型クッションドラム(A) 1 個 A型 900×900×900 (材料) ; 角型クッションドラム(B) 1 個 B型・C型 450×900×900 (材料) ; 路面クラック処理材(A) 250 kg 加熱注入式ひびわれ補修材 (材料) ; セメント(A) 100 kg 普通ポルトランドセメント (材料) ; モルタル(A) 20 kg 超速硬モルタル (材料) ; 草刈り機 1 日 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) ; チェーンソー 1 日 エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料) ; 草刈り刃 1 組 肩掛け式(3枚1組) (材料) ; 混合油 1 L 1:20 (燃料) ; タンバ及びバランサ 1 日 質量60～80kg (賃料) ; 小型バックホウ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) ; 振動ローザ運転(A) 4 時間 3.0～4.0t ; 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フォーム型 作業床高12m ; ダンプトラック運転(A) 1 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積級； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級； トラック(クレーン装置付)運転(A) 24 時間 2t積2.9t吊； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊； ラフテレンクレーン運転(A) 10 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊； 連絡車運転(A) 15 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 20 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 20 人 特殊作業員 20 人 特殊運転手 20 人 土木一般世話役 20 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	3,114,177	小型バックホ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)； 振動ロー運転(A) 4 時間 3.0~4.0t(夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装ブーム型 作業床高12m(夜間)； ダンプトラック運転(A) 1 時間 2t積級(夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 6 時間 2t積2.9t吊(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊(夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊(夜間)； 連絡車運転(A) 4 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン 1500cc (夜間) ; 交通規制車運転(A) 20 時間 標識車 LED標示型 (夜間) ; 普通作業員 20 人 (夜間) ; 特殊作業員 20 人 (夜間) ; 特殊運転手 13 人 (夜間) ; 土木一般世話役 10 人 (夜間) ;
構造物撤去工	式	1	260,965	
構造物取壊し工	式	1	260,965	コンクリート構造物取壊し(A) 1 m3 無筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 1 m3 鉄筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 1 m3 無筋構造物 機械; 積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 1 m3 鉄筋構造物 機械; 積込含む コンクリート削孔(A) 58 孔 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm ; コンクリート削孔(B) 10 孔 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(C) 1 孔 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(D) 1 孔 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(E) 1 孔 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; コンクリート削孔(F) 1 孔 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; 殻運搬(A) 1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離28.4km以下 DID有 ; 殻運搬(B) 1 m3 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有 ; 殻処分費[無筋Co](A) 1 m3 無筋Co殻; 殻処分費[鉄筋Co](A) 1 m3 鉄筋Co殻;
仮設工	式	1	601,680	
交通管理工	式	1	601,680	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A 6 人 (夜間); 交通誘導警備員B 5 人 (夜間);
雪寒	式	1	4,260,453	
除雪工	式	1	3,849,803	
一般除雪工(A)	式	1	264,160	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 5 時間 【借上】3.7m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 5 時間 【借上】3.1m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】; 労務費含む
一般除雪工(B)	式	1	80,280	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工(C)	式	1	284,040	【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	5	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	5	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
一般除雪工(D)	式	1	80,280	【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ	1	時間
凍結防止工(A)	式	1	339,555	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む 凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
凍結防止工(B)	式	1	342,493	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(C)	式	1	1,445,780	凍結防止剤散布 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	40	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間
凍結防止工(D)	式	1	342,493	凍結防止剤散布 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む	1	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機無し】；労務費含む	10	時間
				凍結防止剤散布 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機有り】；労務費含む	1	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 25kg入り；	1	t
				凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 500kg入り；	5	t
				凍結防止剤【支給品】 塩化ナトリウム 1000kg入り；	50	t
安全処理工	式	1	38,267	普通作業員(A)	10	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
雪道巡回工	式	1	63,310	ライトバン運転(A) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(A) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	569,145	世話役(A)	10	時間
				世話役(B)	10	時間
				世話役(C)	10	時間
				世話役(D)	10	時間
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手 助手；		
ライトバン(A)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(B)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(C)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(D)	10	時間				
運転手；						
普通作業員(A)	1	時間				
普通作業員(B)	1	時間				
普通作業員(C)	1	時間				
普通作業員(D)	1	時間				
仮設工	式	1	410,650			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	410,650	交通誘導警備員A 5 人 交通誘導警備員B 5 人 交通誘導警備員A (夜間); 5 人 交通誘導警備員B (夜間); 5 人
直接工事費	式	1	57,798,220	
共通仮設費	式	1	6,560,500	
共通仮設費	式	1	761,500	
運搬費	式	1	761,500	建設機械運搬費 1 式 ; 損料含む
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,799,000	
純工事費	式	1	64,358,720	
現場管理費	式	1	30,824,000	
工事原価	式	1	95,182,720	
一般管理費等	式	1	16,407,280	
工事価格	式	1	111,590,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	自) 滋賀県野洲市入町地先 至) 滋賀県大津市横木一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	33,615,112																																					
巡視・巡回工	式	1	10,633,728																																					
道路巡回工	式	1	10,633,728	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">183</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(E) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>巡視(F) 一般運転手；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>巡視(G) 一般運転手 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン；</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才417 2；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td>ヶ月</td> </tr> </table>	巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回	巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	回	巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	時間	巡視(E) 一般運転手；	1	回	巡視(F) 一般運転手；	1	時間	巡視(G) 一般運転手 (夜間)；	1	時間	緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回	緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間	緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン；	2,000	L	任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才417 2；	12	ヶ月
巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	183	回																																						
巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	回																																						
巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
巡視(D) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	時間																																						
巡視(E) 一般運転手；	1	回																																						
巡視(F) 一般運転手；	1	時間																																						
巡視(G) 一般運転手 (夜間)；	1	時間																																						
緊急巡視(A) 一般運転手 土木一般世話役；	1	回																																						
緊急巡視(B) 一般運転手 土木一般世話役；	1	時間																																						
緊急巡視(C) 一般運転手 土木一般世話役 (夜間)；	1	時間																																						
車両管理費(燃料費) ガソリン；	2,000	L																																						
任意保険料 セツト保険(対人・対物・搭乗者・車両)滋賀800才417 2；	12	ヶ月																																						
巡回整備工	式	1	20,113,400																																					
巡回整備工	式	1	20,113,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(A) 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普 通作業員</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">243</td> <td style="width: 10%;">日</td> </tr> </table>	巡回整備(A) 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普 通作業員	243	日																																	
巡回整備(A) 標識車 貸与；一般運転手・土木一般世話役・普 通作業員	243	日																																						

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) トラック2.0t積 持込；一般運転手・土木一般世話役 ・普通作業員 巡回整備(C) トラック2.0t積 持込(夜間)；一般運転手・土木一般 世話役・普通作業員 標識車運転(A) 標識車 起伏LED 貸与；一般運転手・土木一般世 話役・普通作業員 標識車運転(B) 標識車 起伏LED 貸与(夜間)；一般運転手・土木 一般世話役・普通作業員	1 1 1 1	時間 時間 時間 時間
緊急処理工	式	1	305,875			
緊急処理事業工	式	1	305,875	土のう設置(A) 620×480 中詰材料含まず；仕拵、積立含む 土のう撤去(A) 620×480； 土のう袋(A) 620×480 (材料)； 大型土のう設置(A) φ110cm×110cm (手間のみ)； 大型土のう製作(A) φ110cm×110cm 中詰材料含まず； ダンプトラック運転(A) 2t積級； ダンプトラック運転(B) 2t積級 (夜間)； ダンプトラック運転(C) 4t積級； ダンプトラック運転(D) 4t積級 (夜間)； 連絡車運転(A) ライトバン；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	袋 袋 袋 袋 袋 袋 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				連絡車運転(B) 1 時間 ライトパソ (夜間) ; 交通規制車運転(A) 1 時間 標識車 LED標示型 ; 交通規制車運転(B) 1 時間 標識車 LED標示型 (夜間) ; 照明車運転(A) 1 時間 2kW×6灯 貸与 ; 照明車運転(B) 1 時間 2kW×6灯 貸与 (夜間) ; 普通作業員(A) 1 人 普通作業員(B) 1 人 (夜間) ; 特殊作業員(A) 1 人 特殊作業員(B) 1 人 (夜間) ; 溶接工(A) 1 人 溶接工(B) 1 人 (夜間) ;
植栽維持工	式	1	2, 270, 242	
剪定	式	1	8, 480	高木(A) 1 本 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 高木(B) 1 本 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(A) 1 本 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中低木(B) 1 本 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島 ; せん定、集積・積込、運搬含む 中木(A) 1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む 低木(A) 1 m2 寄植刈込 歩道及び交通島；せん定、集積・積込、運搬含む
除草	式	1	2,126,762	除草(A) 15,000 m2 肩掛式 飛石防護有；集草含む 抜根(A) 1 m2 植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 抜根(B) 1 m2 芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、抜根除草、集積・積込、運搬含む 防草シート設置(A) 1 m2 露出 固定ピンのみ 平面部(1:2.0超)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(B) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 平面部(1:2.0超)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(C) 1 m2 露出 固定ピンのみ 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)；現場内小運搬含む 防草シート設置(D) 1 m2 露出 固定ピン・ワッシャー併用 法面部(1:2.0以下)(手間のみ)；現場内小運搬含む 積込運搬(A) 15,000 m2 2tダンプトラック 片道運搬距離6.5Km以下；積込、運搬含む
処分費	式	1	135,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](B) 1 t 刈草処分；大津市行政区域 一般廃棄物処分[刈草](C) 1 t 刈草処分；栗東市行政区域

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				一般廃棄物処分[枝葉] (A) 枝葉処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[枝葉] (B) 枝葉処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[枝葉] (C) 枝葉処分；栗東市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[幹] (A) 幹処分；栗東市行政区域 1 t
道路清掃工	式	1	209,737	
側溝清掃工	式	1	1,737	側溝人力清掃 (A) 無蓋；塵埃積込含む 1 m
				側溝人力清掃 (B) コンクリート蓋；蓋撤去、設置、塵埃積込含む 1 m
処分費	式	1	208,000	一般廃棄物処分[可燃物] (A) 可燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (B) 可燃物処分；草津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (C) 可燃物処分；栗東市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[可燃物] (D) 可燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[不燃物] (A) 不燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[不燃物] (B) 不燃物処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (A) 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 1 t
				一般廃棄物処分[廃プラスチック類] (B) 廃プラスチック類処分；大津市行政区域 1 t
				動物処理 (A) 5kg未満；大津市行政区域 1 体
				動物処理 (B) 5kg以上15kg未満；大津市行政区域 1 体

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				動物処理(C) 15kg以上30kg未満；大津市行政区域 1 体
				動物処理(D) 30kg以上；大津市行政区域 1 体
				動物処理(E) 小動物 2kgまで；全行政区域 1 体
				動物処理(F) 猫・小型犬 8kgまで；全行政区域 1 体
				動物処理(G) 中型犬 18kgまで；全行政区域 1 体
仮設工	式	1	82,130	
交通管理工	式	1	82,130	交通誘導警備員A 1 人 交通誘導警備員B 1 人 交通誘導警備員A (夜間)； 1 人 交通誘導警備員B (夜間)； 1 人
道路修繕	式	1	19,922,655	
道路土工	式	1	72,879	
掘削工	式	1	72,879	床掘り(A) 土砂；積込含む 1 m3 埋戻し(A) 最大埋戻幅1m以上4m未満； 1 m3 人力積込(A) 土砂； 1 m3 残土運搬(A) 4t 土砂 片道運搬距離5.5km以下 DID有； 10 m3 残土運搬(B) 2t 土砂 片道運搬距離6.5km以下 DID有； 1 m3 残土処分費(A) 土砂 4t； 10 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土処分費(B) 土砂 2t ;	1 m3
舗装工	式	1	9,255,775		
路面切削工	式	1	140,572	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離7.5km以下 DID有；	50 m3
				殻処分費(A) As切削殻；	20 m3
路面切削工(夜間)	式	1	195,431	路面切削(A) 全面切削平均6cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				路面切削(B) 全面切削平均6～12cm以下(夜間)；切削、廃材積込、清掃、散水、移動(自走)含む	1 m2
				殻運搬(A) 10t As切削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)；	50 m3
				殻処分費(A) As切削殻(夜間)；	20 m3
舗装版取壊工	式	1	108,998	舗装版切断(A) As t=15cm以下；	100 m
				舗装版切断(B) As t=15cmを超え30cm以下；	3 m
				舗装版取壊し(人力)(A) アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下；舗装版人力破碎、積込含む	1 m2
				舗装版取壊し(機械)(A) アスファルト舗装版 t=15cm以下；舗装版直接掘削、積	100 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 1 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離8.0km以下 DID有； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻；
舗装版取壊工(夜間)	式	1	179,403	舗装版切断(A) 100 m As t=15cm以下(夜間)； 舗装版切断(B) 1 m As t=15cmを超え30cm以下； 舗装版取壊し(人力)(A) 1 m2 アスファルト舗装版 t=4cmを超え10cm以下(夜間)； 舗装版人力破碎、積込含む 舗装版取壊し(機械)(A) 100 m2 アスファルト舗装版 t=15cm以下(夜間)；舗装版直接 掘削、積込含む 舗装版取壊し(機械)(B) 50 m2 アスファルト舗装版 t=15cmを超え40cm以下；舗装版 破碎、掘削・積込含む 殻運搬(A) 1 m3 2t As掘削殻 片道運搬距離11.0km以下 DID有(夜間)； 殻処分費[As](A) 1 m3 As掘削殻(夜間)；
アスファルト舗装補修工	式	1	972,400	クラック充填(A) 1,600 m クラック充填(手間のみ)；クラック清掃、乾燥、プライマ塗 布、注入含む クラック処理材(A) 100 kg ゴム系アスファルト(材料)； クラック防止シート(A) 100 m W=330(材料)；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
アスファルト舗装補修工(夜間)	式	1	209,250	クラック充填(A) クラック充填(手間のみ)(夜間); クラック清掃、乾燥、 プライマ塗布、注入含む 500 m
舗装打換え工	式	1	1,936,081	不陸整正(A) 補足材無; 敷均し・締固め含む 1 m2 下層路盤(A) 再生クワッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 1 m2 上層路盤(A) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 500 m2 基層(A) 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 1 m2 表層(A) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm; 瀝青材散布、舗装 (アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業無 700 m2
舗装打換え工(夜間)	式	1	1,667,403	不陸整正(A) 補足材無(夜間); 敷均し・締固め含む 30 m2 基層(A) 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無 1 m2 表層(A) 再生密粒度アスコン(20) t=50mm(夜間); 瀝青材散 布、舗装(アスファルト層)、敷均し・転圧含む、擦付作業 無 700 m2
車道舗装工	式	1	1,633,489	上層路盤(人力)(A) 再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ; 型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷 均し・締固め含む 1 m2 基層(人力)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	
				表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1 m2
				表層(人力)(B) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) ; 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め 含む	1 m2
				基層(機械)(A) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	1 m2
				基層(機械)(B) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む	1 m2
				表層(機械)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; 表面 清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷 均し・締固め含む	1 m2
				表層(機械)(B) 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 ; 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む	700 m2
車道舗装工(夜間)	式	1	1,737,464	表層(人力)(A) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下) (夜間) ; 表面清掃 、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タックコート)、敷均し ・締固め含む	1 m2
				基層(機械)(A)	1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 基層(機械)(B) 1 m2 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散 布(タックコート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 (夜間)); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(タック コート)、敷均し・締固め含む 表層(機械)(B) 700 m2 密粒改質Ⅱ型(20)目標DS≥5000 舗装厚50mm 3. 0m超 (夜間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材 料散布(タックコート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工	式	1	32,597	路盤(A) 1 m2 再生クランチャレン RC-30 仕上り厚 100mm; 敷均し・ 締固め含む 表層(人力)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層 当たり平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設 置・撤去、瀝青材料散布(プライムコート)、敷均し・締固 め含む 表層(人力)(B) 10 m2 透水性アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下); 表面清掃、型枠設置・ 撤去、敷均し・締固め含む 表層(機械)(A) 1 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上; 表 面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(プライムコ ート)、敷均し・締固め含む
歩道部舗装工(夜間)	式	1	59,190	表層(機械)(A) 30 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 1.4m以上 (夜 間); 表面清掃、型枠設置・撤去、瀝青材料散布(フ

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				°ライムコート)、敷均し・締固め含む		
区画線工	式	1	333,643	区画線(A) 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	900	m
				区画線(B) 融融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗布 ・養生含む	1	m
				区画線(C) 融融式手動 セブアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(D) 融融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、塗料塗 布・養生含む	1	m
				区画線(E) 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；作図、路面清掃、プライマー塗布 ・養生、塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線消去 幅15cm換算 削り取り式；消去、路面清掃、廃材 運搬、廃材処分含む	1	m
				区画線工(夜間)	式	1
				区画線(B) 融融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m
				区画線(C) 融融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白(夜間)；作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む	1	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線 (D) 1 m 融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プライマー塗布・養生、 塗料塗布・養生含む 区画線 (E) 1 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 (夜間) ; 作図、路面清掃、プ ライマー塗布・養生、塗料塗布・養生含む
道路構造物設置工	式	1	411, 178	
道路構造物設置工	式	1	411, 178	掘削 (人力) (A) 1 m3 土砂 ; 掘削 (機械) (A) 10 m3 土砂 山積0.28m3 (平積0.2m3) ; 積込含む 埋戻し (人力) (A) 1 m3 土砂 ; コンクリート打設 (A) 5 m3 18-8-40 (高炉) 小型構造物 人力打設 ; 打設準 備、打設、締固め、表面仕上げ、養生含む 型枠 (A) 5 m2 均しコンクリート ; 型枠製作・加工、組立・設置、解体・ 撤去含む 鉄筋加工・組立 (A) 1 t SD345 D13 ; 荷下し、小運搬、加工、組立、結束線、 スペース含む
排水構造物工	式	1	109, 634	
側溝工	式	1	12, 635	U型側溝設置 (A) 1 m 300×300×600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、据付 、現場内小運搬含む U型側溝撤去 (A) 1 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
				300×300×600 再利用撤去；集積、現場内小運搬含む																								
蓋版工	式	1	83,132	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> <tr> <td>コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">枚</td> </tr> </table>	鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚	鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚	鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚	鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚	コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚	コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚
鋼製蓋版設置(A) 40kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版設置(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 (手間のみ)；受枠設置、現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版(A) 300用 L=1000 T-14・6 ボルト固定 すべり止め付 細目 (材料)；受枠含む	1	枚																										
鋼製蓋版(B) 300用 L=1000 T-25 ボルト固定 すべり止め付 並目 (材料)；受枠含む	1	枚																										
鋼製蓋版撤去(A) 40kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	10	枚																										
鋼製蓋版撤去(B) 40kg/枚～170kg/枚以下 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚																										
コンクリート蓋設置(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm；現場内小運搬含む	1	枚																										
コンクリート蓋撤去(A) 400用 51.2cm×11cm×50cm 再利用撤去；現場内小運搬含む	1	枚																										
管渠工	式	1	13,867	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1	m	塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；	1	m																		
管渠設置(A) ヒューム管 φ300；据付含む	1	m																										
塩化ビニール管(A) VU-200 (材料)；	1	m																										
標識工	式	1	411,621																									
標識工	式	1	411,621	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">基</td> </tr> <tr> <td>距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">基</td> </tr> </table>	距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基	距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、	1	基																		
距離標設置(A) Km標 パネル式(アンカー固定) (手間のみ)；穿孔含む	1	基																										
距離標設置(B) Km標 パネル式(土中埋込) (手間のみ)；床掘り、	1	基																										

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し含む 距離標撤去(A)	1	基
				ハネ式(アンカー固定) ; 距離標撤去(B)	1	基
				ハネ式(土中埋込) ; 床掘り、埋戻し含む 距離標(A)	1	基
				NK4-2型 km標 (材料) ; 距離標基礎ブロック(A)	1	基
				コンクリート基礎ブロック 500×500×500 (材料) ; 標識柱設置(A)	1	基
				単柱 基礎込 (手間のみ) ; 床掘、基礎材、型枠、 建込、コンクリート打設、埋戻し含む	1	基
				標識柱撤去(A)	1	基
				単柱 基礎込 ; 床掘、標識柱撤去、コンクリート基礎撤 去、埋戻し含む	1	基
				標識板設置(A)	10	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識 (手間のみ) ; 標識板撤去(A)	10	基
				警戒・規制・指示・路線番号標識 ; 標識柱(A)	10	m
				φ 76.3×4.2 メッキ (材料) ; 標識柱(B)	5	m
				φ 60.5×2.3 メッキ+静電粉体塗装 (材料) ;		
道路附属施設工	式	1	1,619,870			
境界工	式	1	30,403	境界ブロック設置(A)	1	m
				50kg未満 600mm以下 (手間のみ) ; 材料小運搬、 基礎材、モルタル敷均し、ブロック敷設、ブロック目地詰め 含む		
				境界ブロック撤去(A)	1	m
				処分 ; 取外し材料小運搬含む		
				境界ブロック撤去(B)	3	m
				再利用 ; 取外し材料小運搬含む		
				境界ブロック(A)	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				歩車道B 片面R (材料) ; 境界ブロック(B) 1 m 歩車道B 両面R (材料) ;
防護柵工	式	1	1,490,010	ガードレール設置(A) 100 m 路側用 2m レールのみ (手間のみ) ;小運搬含む ガードレール設置(B) 100 m 路側用 4m レールのみ (手間のみ) ;小運搬含む ガードレール撤去(A) 10 m 路側用 2m レールのみ ; ガードレール撤去(B) 10 m 路側用 4m レールのみ ; ガードレール支柱設置(A) 10 本 路側用 土中 (手間のみ) ;小運搬含む ガードレール支柱設置(B) 10 本 路側用 Co建込 (手間のみ) ;小運搬含む ガードレール支柱撤去(A) 1 本 路側用 土中 ;小運搬含む ガードレール支柱撤去(B) 1 本 路側用 Co建込 ;小運搬含む レール曲げ加工 1 枚 B種 ; レール(A) 1 枚 A種 2m メッキ (材料) ; レール(B) 10 枚 A種 4m メッキ (材料) ; レール(C) 1 枚 B種 2m メッキ (材料) ; レール(D) 10 枚 B種 4m メッキ (材料) ; レール(E) 1 枚 A種 2m 景観色 (材料) ; レール(F) 1 枚 A種 4m 景観色 (材料) ; レール(G) 1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B種 2m 景観色 (材料) ; レール(H) 1 枚
				B種 4m 景観色 (材料) ; 袖レール(A) 1 枚
				A種 0.5m メッキ (材料) ; 袖レール(B) 10 枚
				B種 0.5m メッキ (材料) ; 袖レール(C) 1 枚
				A種 0.5m 景観色 (材料) ; 袖レール(D) 1 枚
				B種 0.5m 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(A) 1 本
				A-2B メッキ (材料) ; ガードレール支柱(B) 1 本
				A-4E メッキ (材料) ; ガードレール支柱(C) 1 本
				B-2B メッキ (材料) ; ガードレール支柱(D) 1 本
				B-4E メッキ (材料) ; ガードレール支柱(E) 1 本
				A-2B 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(F) 1 本
				A-4E 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(G) 1 本
				B-2B 景観色 (材料) ; ガードレール支柱(H) 1 本
				B-4E 景観色 (材料) ; 支柱キャップ (A) 1 個
				樹脂製 φ 139.8 白 (材料) ; 支柱キャップ (B) 1 個
				樹脂製 φ 114.3 白 (材料) ; 支柱キャップ (C) 1 個
				樹脂製 φ 139.8 景観色 (材料) ; 支柱キャップ (D) 1 個

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹脂製 φ114.3 景観色 (材料) ; ブラケット(A) 1 個
				4.5×70×300 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(A) 1 本
				M20×170 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(B) 1 本
				M20×145 メッキ (材料) ; ホルト・ナット(C) 1 本
				M16×35 メッキ (材料) ; コンクリート基礎(A) 1 基
				300×300×300 (材料) ; ガードパイプ設置(A) 1 m
				コンクリート建込 (手間のみ) ; 小運搬、支柱建込、充 填、パイプ等設置含む
				ガードパイプ撤去(A) 1 m
				コンクリート建込 ; パイプ等撤去、支柱等撤去含む
				ヒームパイプ(A) 1 本
				B種 4m メッキ (材料) ;
				ヒームパイプ(B) 1 本
				B種 2m メッキ (材料) ;
				ガードパイプ支柱(A) 1 本
				Bp-2B メッキ (材料) ;
				転落(横断)防止柵設置(A) 1 m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 (手間のみ) ; 床掘り、小運搬、据付、埋戻し、コンクリートブロック基礎 含む
				転落(横断)防止柵設置(B) 1 m
				コンクリート建込用 門型 (手間のみ) ; 小運搬、建込 含む
				転落(横断)防止柵撤去(A) 1 m
				プレキャストコンクリートブロック建込用 門型 ; コンクリートブロック 基礎撤去含む
				転落(横断)防止柵撤去(B) 5 m
				コンクリート建込用 門型 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				立入防止柵設置(A) H=1.8m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む	10	m
				立入防止柵設置(B) H=1.5m コンクリート基礎；支柱、金網の設置含む	10	m
				基礎ブロック設置(A) 300×300×300；床掘り、埋戻し含む	1	個
付属物設置工	式	1	99,457	視線誘導標設置(A) φ100 両面 防護柵用バント式 メッキ；取付含む	1	本
				視線誘導標設置(B) φ100 両面 コンクリート建込用 支柱φ34 メッキ；建込、充填含む	1	本
				視線誘導標設置(C) φ300 片面 コンクリート建込用 支柱φ60.5 メッキ；建込、充填含む	1	本
				車線誘導標設置(A) 本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 固定式(貼付式)；接着剤含む	1	本
				視線誘導標撤去(A) 土中用；	1	本
				視線誘導標撤去(B) コンクリート建込用；	1	本
				視線誘導標撤去(C) 防護柵用；	1	本
				車線分離標(A) H=800 固定貼付式 (材料)；	1	本
				車線分離標(B) H=650 固定貼付式 (材料)；	1	本
				車線分離標(C) H=400 固定貼付式 (材料)；	1	本
復旧処理工	式	1	7,179,053			
復旧処理作業工	式	1	4,064,876	再生クワッチャラン(A) RC-40 (材料)；	1	m3
				再生クワッチャラン(B)	1	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-30 (材料) ;	
				砂 (A)	1 m3
				コンクリート用骨材 洗い、細目 (材料) ;	
				生コンクリート (A)	1 m3
				21-8-25 (高炉) (材料) ;	
				生コンクリート (B)	1 m3
				24-12-25 (高炉) (材料) ;	
				断面補修材 (A)	1 kg
				ポ リマーセメントモルタル (材料) ;	
				超速硬コンクリート (A)	1 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2 (材料) ;	
				常温合材 (A)	1,000 kg
				全天候型 (材料) ;	
				加熱合材 (A)	1 t
				再生細粒度アスコン (13) (材料) ;	
				加熱合材 (B)	1 t
				再生密粒度アスコン (13) (材料) ;	
				加熱合材 (C)	10 t
				再生密粒度アスコン (20) (材料) ;	
				加熱合材 (D)	1 t
				再生粗粒度アスコン (20) (材料) ;	
				加熱合材 (E)	1 t
				改質As密粒Ⅱ型 (20) DS3000 (材料) ;	
				アスファルト乳剤 (A)	1 L
				PK-3 プ ライムコート (材料) ;	
				アスファルト乳剤 (B)	1 L
				PK-4 タックコート (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (A)	1 kg
				常温硬化型アスコン (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (B)	100 kg
				コンクリート用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;	
				超速硬路面補修材 (C)	1 kg
				アスファルト用 メタクリル樹脂モルタル (材料) ;	
				油吸着材 (A)	10 kg

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油・液体吸着材 (材料) ; 油吸着マット(A) 10 枚 50×50×4 (材料) ; 型枠材(A) 1 m2 型枠用合板 (材料) ; クッションフォーム(A) 1 個 φ 580×820 (材料) ; 角型クッションフォーム(A) 1 個 A型 900×900×900 (材料) ; 角型クッションフォーム(B) 1 個 B型・C型 450×900×900 (材料) ; 路面クラック処理材(A) 250 kg 加熱注入式ひびわれ補修材 (材料) ; セメント(A) 100 kg 普通ポルトランドセメント (材料) ; モルタル(A) 20 kg 超速硬モルタル (材料) ; 草刈り機 1 日 肩掛け式 カッター径230mm (賃料) ; チェーンソー 1 日 エンジン式 300～400mm 刃付き (賃料) ; 草刈り刃 1 組 肩掛け式(3枚1組) (材料) ; 混合油 1 L 1:20 (燃料) ; タンパ及びビラマ 1 日 質量60～80kg (賃料) ; 小型バックホウ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3) ; 振動ローザ運転(A) 4 時間 3.0～4.0t ; 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装フォーム型 作業床高12m ; ダンプトラック運転(A) 1 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2t積級； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級； トラック(クレーン装置付)運転(A) 24 時間 2t積2.9t吊； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊； ラフテレンクレーン運転(A) 10 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊； 連絡車運転(A) 15 時間 ライトバン 1500cc； 交通規制車運転(A) 20 時間 標識車 LED標示型； 普通作業員 20 人 特殊作業員 20 人 特殊運転手 20 人 土木一般世話役 20 人
復旧処理事業工(夜間)	式	1	3, 114, 177	小型バックホ運転(A) 6 時間 山積0.28m3(平積0.2m3)(夜間)； 振動ロー運転(A) 4 時間 3.0~4.0t(夜間)； 高所作業車運転(A) 5 時間 トラック架装ブーム型 作業床高12m(夜間)； ダンプトラック運転(A) 1 時間 2t積級(夜間)； ダンプトラック運転(B) 1 時間 4t積級(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(A) 6 時間 2t積2.9t吊(夜間)； トラック(クレーン装置付)運転(B) 6 時間 4t積2.9t吊(夜間)； ラフテレンクレーン運転(A) 1 時間 油圧伸縮ジャブ型 16t吊(夜間)； 連絡車運転(A) 4 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン 1500cc (夜間) ; 交通規制車運転(A) 20 時間 標識車 LED標示型 (夜間) ; 普通作業員 20 人 (夜間) ; 特殊作業員 20 人 (夜間) ; 特殊運転手 13 人 (夜間) ; 土木一般世話役 10 人 (夜間) ;
構造物撤去工	式	1	260,965	
構造物取壊し工	式	1	260,965	コンクリート構造物取壊し(A) 1 m3 無筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 1 m3 鉄筋構造物 人力; 積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 1 m3 無筋構造物 機械; 積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 1 m3 鉄筋構造物 機械; 積込含む コンクリート削孔(A) 58 孔 10 ≤ φ < 30 30mm ≤ 削孔長 < 200mm ; コンクリート削孔(B) 10 孔 64 ≤ φ < 77 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(C) 1 孔 77 ≤ φ < 90 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(D) 1 孔 90 ≤ φ < 100 200mm ≤ 削孔長 < 400mm ; コンクリート削孔(E) 1 孔 128 ≤ φ < 160 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; コンクリート削孔(F) 1 孔 180 ≤ φ ≤ 200 200mm ≤ 削孔長 ≤ 400mm ; 殻運搬(A) 1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t 無筋Co殻 片道運搬距離28.4km以下 DID有 ; 殻運搬(B) 1 m3 10t 鉄筋Co殻 片道運搬距離10.9km以下 DID有 ; 殻処分費[無筋Co](A) 1 m3 無筋Co殻; 殻処分費[鉄筋Co](A) 1 m3 鉄筋Co殻;
仮設工	式	1	601,680	
交通管理工	式	1	601,680	交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 10 人 交通誘導警備員A 6 人 (夜間); 交通誘導警備員B 5 人 (夜間);
雪寒	式	1	4,260,453	
除雪工	式	1	3,849,803	
一般除雪工(A)	式	1	264,160	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 5 時間 【借上】3.7m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 5 時間 【借上】3.1m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】; 労務費含む
一般除雪工(B)	式	1	80,280	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】; 労務費含む 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 1 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間
				【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 5 時間
一般除雪工(C)	式	1	284,040	【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 5 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む
一般除雪工(D)	式	1	80,280	除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.7m級【待機有り】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機無し】；労務費含む 除雪グレーダ 1 時間 【借上】3.1m級【待機有り】；労務費含む
凍結防止工(A)	式	1	339,555	凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む 凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む 凍結防止剤散布 1 時間 【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む
凍結防止工(B)	式	1	342,493	凍結防止剤散布 10 時間 【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
凍結防止工(C)	式	1	1,445,780	凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	40	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		
凍結防止工(D)	式	1	342,493	凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(21-1600) 3.4m3 湿潤式 4×4 5t車 簡易プラ付【待機有り】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	10	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 無し】；労務費含む		
				凍結防止剤散布	1	時間
				【貸付】(R01-2632) 乾式 4t級 4×4 P【待機 有り】；労務費含む		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 25kg入り；	1	t
				凍結防止剤【支給品】 凍結融解剤 500kg入り；	5	t
				凍結防止剤【支給品】 塩化ナトリウム 1000kg入り；	50	t
安全処理工	式	1	38,267	普通作業員(A)	10	時間
				普通作業員(B)	1	時間
				普通作業員(C)	1	時間
				普通作業員(D)	1	時間
雪道巡回工	式	1	63,310	ライトバン運転(A) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機無し】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(A) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(B) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(C) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間
				ライトバン運転(D) 【借上】1500cc 運転手 世話役【待機有り】； 労務費含む	1	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	569,145	世話役(A)	10	時間
				世話役(B)	10	時間
				世話役(C)	10	時間
				世話役(D)	10	時間
				除雪グレーダ(A)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(B)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(C)	1	時間
				運転手 助手；		
				除雪グレーダ(D)	1	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(A)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(B)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(C)	10	時間
				運転手 助手；		
				凍結防止剤散布車(D)	10	時間
				運転手 助手；		
ライトバン(A)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(B)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(C)	10	時間				
運転手；						
ライトバン(D)	10	時間				
運転手；						
普通作業員(A)	1	時間				
普通作業員(B)	1	時間				
普通作業員(C)	1	時間				
普通作業員(D)	1	時間				
仮設工	式	1	410,650			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国道 1 号他草津地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	410,650	交通誘導警備員A 5 人 交通誘導警備員B 5 人 交通誘導警備員A (夜間); 5 人 交通誘導警備員B (夜間); 5 人
直接工事費	式	1	57,798,220	
共通仮設費	式	1	6,560,500	
共通仮設費	式	1	761,500	
運搬費	式	1	761,500	建設機械運搬費 1 式 ; 損料含む
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,799,000	
純工事費	式	1	64,358,720	
現場管理費	式	1	30,824,000	
工事原価	式	1	95,182,720	
一般管理費等	式	1	16,407,280	
工事価格	式	1	111,590,000	