

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	30,429,869	
道路清掃工	式	1	30,429,869	
路面清掃工(昼間)	式	1	6,555,500	路面清掃A1(昼間) 500 km 0.1m ³ /km未満； 路面清掃A2(昼間) 400 km 0.1m ³ /km以上0.2m ³ /km未満； 路面清掃A3(昼間) 50 km 0.2m ³ /km以上0.4m ³ /km未満； 路面清掃 移動(昼間) 1,000 km
路面清掃工(夜間)	式	1	3,869,580	路面清掃A1(夜間) 340 km 0.1m ³ /km未満； 路面清掃A2(夜間) 100 km 0.1m ³ /km以上0.2m ³ /km未満； 路面清掃A3(夜間) 10 km 0.2m ³ /km以上0.4m ³ /km未満； 路面清掃 移動(夜間) 300 km
トシ清掃工(昼間)	式	1	849,630	トシ清掃(昼間) 13.1 km トシ清掃 移動(昼間) 250 km
トシ清掃工(夜間)	式	1	372,548	トシ清掃(夜間) 4.3 km トシ清掃 移動(夜間) 70 km
管渠清掃工(昼間)	式	1	2,230,800	管渠清掃A1(昼間) 800 m 200 ≤ φ < 400 堆積率 < 50%； 管渠清掃A2(昼間) 700 m 200 ≤ φ < 400 堆積率 ≥ 50%； 管渠清掃A3(昼間) 10 m 400 ≤ φ < 800 堆積率 < 50%； 管渠清掃A4(昼間) 10 m 400 ≤ φ < 800 堆積率 ≥ 50%； 管渠清掃A5(昼間) 10 m 800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 < 50%； 管渠清掃A6(昼間) 10 m 800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 ≥ 50%；

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃 移動(昼間)	600	km
管渠清掃工(夜間)	式	1	3,209,210	管渠清掃A1(夜間)	800	m
				200 ≤ φ < 400 堆積率 < 50% ;		
				管渠清掃A2(夜間)	700	m
				200 ≤ φ < 400 堆積率 ≥ 50% ;		
				管渠清掃A3(夜間)	10	m
				400 ≤ φ < 800 堆積率 < 50% ;		
				管渠清掃A4(夜間)	10	m
				400 ≤ φ < 800 堆積率 ≥ 50% ;		
管渠清掃A5(夜間)	10	m				
800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 < 50% ;						
管渠清掃A6(夜間)	10	m				
800 ≤ φ ≤ 1000 堆積率 ≥ 50% ;						
				管渠清掃 移動(夜間)	600	km
側溝清掃工(昼間)	式	1	470,020	側溝清掃A1(昼間)	100	m
				S < 0.125 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A2(昼間)	100	m
				S < 0.125 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃A3(昼間)	10	m
				0.125 ≤ S < 0.5 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A4(昼間)	20	m
0.125 ≤ S < 0.5 堆積率 ≥ 50% ;						
				側溝清掃 移動(昼間)	160	km
側溝清掃工(夜間)	式	1	2,594,090	側溝清掃A1(夜間)	280	m
				S < 0.125 堆積率 < 50% ;		
				側溝清掃A2(夜間)	500	m
				S < 0.125 堆積率 ≥ 50% ;		
				側溝清掃A3(夜間)	300	m
				0.125 ≤ S < 0.5 堆積率 < 50% ;		
側溝清掃A4(夜間)	50	m				
0.125 ≤ S < 0.5 堆積率 ≥ 50% ;						
				側溝清掃 移動(夜間)	180	km

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝清掃工(昼間)	式	1	58,926	集水桝清掃A1(昼間)	10	個
				泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(昼間)	10	個
集水桝清掃工(夜間)	式	1	176,410	泥土堆積厚 25cm以上；		
				集水桝清掃 移動(昼間)	10	km
				集水桝清掃A1(夜間)	30	個
集水桝清掃工(夜間)	式	1	176,410	泥土堆積厚 25cm未満；		
				集水桝清掃A2(夜間)	20	個
				泥土堆積厚 25cm以上；		
集水桝清掃 移動(夜間)	式	1	690,205	集水桝清掃 移動(夜間)	10	km
				路面清掃車 回送(昼間)	450	km
				散水車 回送(昼間)	1,700	km
貸与建設機械回送	式	1	690,205	トコ清掃車 回送(昼間)	900	km
				排水管清掃車 回送(昼間)	400	km
				側溝清掃車 回送(昼間)	400	km
標準外作業	式	1	3,507,250	一般土木世話役(昼間)	5	人
				一般土木世話役(夜間)	15	人
				特殊作業員(昼間)	5	人
				特殊作業員(夜間)	5	人
				普通作業員(昼間)	5	人
				普通作業員(夜間)	20	人
				運転手(一般)(昼間)	5	人
				運転手(一般)(夜間)	5	人
				助手(昼間)	5	人
				助手(夜間)	5	人
				路面清掃車 貸与(昼間)	5	時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級；		
				路面清掃車 貸与(夜間)	30	時間
				ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級；		
				路面清掃車 持込(昼間)	5	時間
ブラシ・四輪式 ホッパ 容量2.5～3.1m3級；						
路面清掃車 持込(夜間)	5	時間				
ブラシ・四輪式 ホッパ 容量2.5～3.1m3級；						
散水車 貸与(昼間)	30	時間				

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				6,300L ; 散水車 貸与(夜間) 30 時間
				6,300L ; 散水車 持込(昼間) 5 時間
				5,500~6,500L ; 散水車 持込(夜間) 5 時間
				5,500~6,500L ; ダンプトラック 持込(昼間) 10 時間
				4t積級 オンロード・ટેイセブル車 ; ダンプトラック 持込(夜間) 20 時間
				4t積級 オンロード・ટેイセブル車 ; トンネル清掃車 貸与(昼間) 5 時間
				2本ブラシ式 自動追従 ; トンネル清掃車 貸与(夜間) 10 時間
				2本ブラシ式 自動追従 ; 排水管清掃車 貸与(昼間) 20 時間
				ジェット式 タンク容量5.8m3 ; 排水管清掃車 貸与(夜間) 10 時間
				ジェット式 タンク容量5.8m3 ; 排水管清掃車 持込(昼間) 5 時間
				ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 ; 排水管清掃車 持込(夜間) 5 時間
				ジェット式 タンク容量5.3~5.8m3 ; 側溝清掃車 貸与(昼間) 20 時間
				ロータリー式 ホッパ容量4.5m3 ; 側溝清掃車 貸与(夜間) 20 時間
				ロータリー式 ホッパ容量4.5m3 ; 側溝清掃車 持込(昼間) 5 時間
				ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3 ; 側溝清掃車 持込(夜間) 5 時間
				ロータリー式 ホッパ容量4.5~5.0m3 ; 標識車 持込(昼間) 10 時間
				LED表示型 4×2昇降式照明装置付 ; 標識車 持込(夜間) 20 時間

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道事務所管内道路清掃作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
				LED表示型 4×2昇降式照明装置付；												
塵埃投棄料	式	1	1,133,800	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">ゴミ混じり土砂処分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>汚泥処分</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	ゴミ混じり土砂処分	10	m3	汚泥処分	200	m3						
ゴミ混じり土砂処分	10	m3														
汚泥処分	200	m3														
安全管理費	式	1	4,711,900	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">交通誘導警備員A(昼間)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B(昼間)</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員A(夜間)</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">人日</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B(夜間)</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td style="text-align: right;">人日</td> </tr> </table>	交通誘導警備員A(昼間)	30	人日	交通誘導警備員B(昼間)	60	人日	交通誘導警備員A(夜間)	30	人日	交通誘導警備員B(夜間)	110	人日
交通誘導警備員A(昼間)	30	人日														
交通誘導警備員B(昼間)	60	人日														
交通誘導警備員A(夜間)	30	人日														
交通誘導警備員B(夜間)	110	人日														
直接工事費	式	1	30,429,869													
共通仮設費	式	1	4,563,000													
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,563,000													
純工事費	式	1	34,992,869													
現場管理費	式	1	19,909,000													
工事原価	式	1	54,901,869													
一般管理費等	式	1	10,118,131													
工事価格	式	1	65,020,000													