

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事
工事地名	滋賀県栗東市他草津維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	287日間	自 令和 8年 5月16日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
道路維持	式	1	14,932,894																						
植栽維持工	式	1	12,402,394																						
補植	式	1	13,589	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">サツキツツ[〃] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">本</td> </tr> <tr> <td>サツキツツ[〃] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>トハ^ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>イヌツグ[〃] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>ホックスウッド[〃] H=0.5 W=0.25 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>アハ^{リア} H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>ネズ^{ミチ} H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>本</td> </tr> </table>	サツキツツ [〃] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	サツキツツ [〃] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	トハ ^ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	イヌツグ [〃] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	ホックスウッド [〃] H=0.5 W=0.25 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	アハ ^{リア} H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本	ネズ ^{ミチ} H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	1	本
サツキツツ [〃] (A) H=0.2 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
サツキツツ [〃] (B) H=0.3 W=0.4 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
トハ ^ラ H=0.4 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
イヌツグ [〃] H=0.5 W=0.2 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
ホックスウッド [〃] H=0.5 W=0.25 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
アハ ^{リア} H=0.5 W=0.3 低木 樹高60cm未満；改良材含む	1	本																							
ネズ ^{ミチ} H=1.2 W=0.3 中木 樹高100cm以上200cm未満；改良材含む	1	本																							
剪定	式	1	6,921,406	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">50</td> <td style="width: 15%;">本</td> </tr> <tr> <td>高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>高木(E) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td>本</td> </tr> </table>	高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本	高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本	高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本	高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本	高木(E) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本						
高木(A) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本																							
高木(B) 樹高3.0m以上 夏期 幹周30cm以上60cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本																							
高木(C) 樹高3.0m以上 夏期 幹周60cm以上90cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本																							
高木(D) 樹高3.0m以上 夏期 幹周90cm以上120cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本																							
高木(E) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm未満 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本																							

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木(F) 樹高3.0m以上 冬期 幹周30cm以上60cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	50	本
				高木(G) 樹高3.0m以上 冬期 幹周60cm以上90cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	10	本
				高木(H) 樹高3.0m以上 冬期 幹周90cm以上120cm未満 歩 道及び交通島；集積・積込、運搬含む	10	本
				中低木(A) 球形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・積 込、運搬含む	1	本
				中低木(B) 球形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	100	本
				中低木(C) 球形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通島 ；集積・積込、運搬含む	1	本
				中低木(D) 円筒形 樹高100cm未満 歩道及び交通島；集積・ 積込、運搬含む	1	本
				中低木(E) 円筒形 樹高100cm以上200cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100	本
				中低木(F) 円筒形 樹高200cm以上300cm未満 歩道及び交通 島；集積・積込、運搬含む	100	本
				中木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	13,000	m2
				低木 寄植刈込 歩道及び交通島；集積・積込、運搬含 む	2,000	m2

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐採	式	1	81,150	造園工	1	人
				普通作業員	1	人
				チェーン運転	1	日
				80cc 鋸長600mm；特殊作業員、カッソ(6h稼働分)、機械損料含む		
除草	式	1	2,523,249	抜根除草(A)	1,000	m2
				植込み地 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根除草(B)	1	m2
				芝生 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				芝刈	1	m2
				ハドカイト式 歩道及び交通島；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				除草	15,000	m2
				肩掛式 飛石防護有；障害物の除去、集草含む		
				積込運搬(A)	5,000	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 6.5km以下；		
				積込運搬(B)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 11.5km以下；		
				積込運搬(C)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 14.5km以下；		
				積込運搬(D)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 17.5km以下；		
				積込運搬(E)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 19.5km以下；		
				積込運搬(F)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 21.5km以下；		
				積込運搬(G)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 23.5km以下；		
				積込運搬(H)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 26.0km以下；		
				積込運搬(I)	1	m2
				ダンプトラック2t 片道運搬距離 28.0km以下；		

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬(J) ダンプトラック2t 片道運搬距離 30.0km以下 ;	1	m2
				積込運搬(K) ダンプトラック2t 片道運搬距離 32.0km以下 ;	1	m2
				積込運搬(L) ダンプトラック2t 片道運搬距離 34.5km以下 ;	1	m2
				積込運搬(M) ダンプトラック2t 片道運搬距離 35.0km以下 ;	10,000	m2
処分費	式	1	2,863,000	一般廃棄物処分[刈草](A) 刈草処分; 大津市行政区域	30	t
				一般廃棄物処分[刈草](B) 刈草処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](C) 刈草処分; 甲賀市行政区域	20	t
				一般廃棄物処分[刈草](D) 刈草処分; 湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](E) 刈草処分; 湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[刈草](F) 刈草処分; 栗東市・草津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[刈草](G) 刈草処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](A) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](B) 枝葉処分; 大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](C) 枝葉処分; 大津市行政区域	10	t
				一般廃棄物処分[枝葉](D) 枝葉処分; 甲賀市行政区域	40	t
				一般廃棄物処分[枝葉](E) 枝葉処分; 湖南市行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[枝葉](F) 枝葉処分; 湖南市行政区域	1	m3

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般廃棄物処分[枝葉](G) 枝葉処分；湖南省行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[枝葉](H) 枝葉処分；栗東市・草津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](A) 幹処分；大津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](B) 幹処分；甲賀市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](C) 幹処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[幹](D) 幹処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[幹](E) 幹処分；湖南省行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[幹](F) 幹処分；栗東市・草津市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](A) 根処分；甲賀市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[根](B) 根処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[根](C) 根処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[根](D) 根処分；湖南省行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](A) 木くず処分；甲賀市行政区域	1	t
				一般廃棄物処分[木くず](B) 木くず処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[木くず](C) 木くず処分；湖南省行政区域	1	m3
				一般廃棄物処分[木くず](D) 木くず処分；湖南省行政区域	1	t
仮設工	式	1	2,530,500			

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持出張所管内街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,530,500	交通誘導警備員A 50 人日 交通誘導警備員B 100 人日
直接工事費	式	1	14,932,894	
共通仮設費	式	1	2,189,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,189,000	
純工事費	式	1	17,121,894	
現場管理費	式	1	7,972,000	
工事原価	式	1	25,093,894	
一般管理費等	式	1	4,926,106	
工事価格	式	1	30,020,000	