

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事
工事地名	自：滋賀県栗東市出庭地先 至：滋賀県栗東市手原地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	情報技術課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	269日間	自 令和 8年 6月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	24,676,000	
CCTV設備	式	1	24,676,000	
CCTV装置	式	1	24,676,000	HD簡易型IPカメラ装置 3 台 旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む； L2SW 3 台 屋外用 タイプD； 10GBASE-X(SFP) 2 枚 長距離インターフェース、80km； 10GBASE-X(SFP) 4 枚 中距離インターフェース、40km； 1000BASE-X(SFP) 4 枚 中距離インターフェース、40km； 1000BASE-X(SFP) 4 枚 短距離インターフェース、5km； WEBカメラ 2 台
機器単体費	式	1	24,676,000	
工場製作	式	1	8,334,000	
工場製作工	式	1	8,334,000	
CCTV支柱製作工	式	1	8,334,000	鋼構造製作物 2 本 CCTV支柱 No.167・237用 H=8.0m φ318.6× t6.9； 鋼構造製作物 1 本 CCTV支柱 No.216用 H=8.7m φ417.0×t12.0 ；
工場純工事費	式	1	8,334,000	
(工場製作原価)	式	1	8,334,000	

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備		式	1	7,838,774			
CCTV設備工		式	1	3,352,624			
CCTV装置設置工		式	1	395,296	HD簡易型IPカメラ装置設置	3	台
					機側装置、L2SW、調整含む；		
					装柱材料（材料のみ）	6	個
					自在バンド IBT-315；		
					WEBカメラ設置	1	台
					機側装置、調整含む；		
					WEBカメラ設置	1	台
					機側装置、調整含む、2台目以降補正あり；		
支柱設置工		式	1	591,700	CCTV支柱設置	2	本
					H=8.0m、墜落防止装置含む；		
					CCTV支柱設置	1	本
					H=8.7m、墜落防止装置含む；		
光ケーブル敷設工		式	1	878,750	光地中管内配線	238	m
					SM4C；		
					クロージャ設置	3	個
					CCTV分岐用、分岐接続200C以下 4穴；		
					光配線材料（材料のみ）	3	組
					クロージャH／H内固定金物；		
					光配線材料（材料のみ）	3	個
					浸水検知モジュラ；		
配管配線工		式	1	1,486,878	管内配線	730	m
					CV3.5mm2-2C；		
					管内配線	207	m
					LANケーブル（屋外）；		
有線通信設備工		式	1	3,539,370			
光ケーブル敷設工 野洲栗東バイパス		式	1	3,539,370	光地中管内配線	1,700	m
					SM140C；		
					光ケーブル試験	1	方向
					140心以下 伝送損失試験；		

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				光ケーブル試験 140心以下 接続損失試験；	1 対向
システム・インテグレーション	式	1	837,900		
システム・インテグレーション	式	1	837,900	L2SW 新設設定 L2SW VLAN設定 L2SW 冗長化 L2SW マルチキャスト設定	3 台 3 台 3 台 3 台
仮設工	式	1	69,380		
交通管理工	式	1	69,380	交通誘導警備員 A（昼間） 交通誘導警備員 B（昼間）	2 人日 2 人日
工場製品輸送工	式	1	39,500		
輸送工	式	1	39,500	輸送（電気）	1 式
直接工事費	式	1	7,838,774		
共通仮設費	式	1	1,655,097		
共通仮設費	式	1	11,097		
技術管理費	式	1	11,097	電気通信施設資産管理用データ作成費 8装置；	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,644,000		
純工事費	式	1	9,493,871		
現場管理費	式	1	5,499,000		
機器間接費	式	1	5,021,000		
技術者間接費	式	1	1,579,000		

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	0	
CCTV設備	式	1	0	
CCTV装置	式	1	0	HDIPカメラ装置 2 台 (支給品) 旋回式、指定色塗装、ポール取付、 機側装置含む； L2SW 2 台 (支給品) 屋外用 タイプD；
電子応用設備	式	1	3, 321, 244	
CCTV設備工	式	1	2, 038, 554	
CCTV装置設置工	式	1	349, 060	HDIPカメラ装置設置 2 台 機側装置・L2SW、調整含む； 装柱材料(材料のみ) 4 個 自在バンド IBT-315； 現場発生品運搬(電気) 1 式 引込開閉器盤設置 1 面 (支給品) 引込開閉器盤；
支柱設置工	式	1	265, 830	引込鋼管柱設置 1 本 (支給品) 引込鋼管柱； CCTV支柱設置 2 本 (支給品) 墜落防止装置含む；
光ケーブル敷設工	式	1	449, 360	光地中管内配線 200 m SM4C； クロージャ設置 2 個 CCTV分岐用、分岐接続40C以下 4穴； 光配線材料(材料のみ) 2 組 クロージャH／H内固定金物； 光配線材料(材料のみ) 2 個 浸水検知モジュラ；
配管配線工	式	1	974, 304	管内配線 544 m CV3. 5mm2-2C；

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
有線通信設備工	式	1	1, 143, 930			
光ケーブル敷設工	式	1	1, 143, 930	光地中管内配線	1, 200	m
				SM20C ;		
				クロージャ設置	1	箇所
				情報管路用、分岐接続40C以下 4穴 ;		
				光配線材料 (材料のみ)	1	組
				クロージャH／H内固定金物 ;		
				光配線材料 (材料のみ)	2	個
				浸水検知モジュラ ;		
仮設工	式	1	138, 760	光ケーブル試験	1	方向
				20心以下 伝送損失試験 ;		
				光ケーブル試験	1	対向
				20心以下 接続損失試験 ;		
交通管理工	式	1	138, 760	交通誘導警備員A (昼間)	4	人日
				交通誘導警備員B (昼間)	4	人日
直接工事費	式	1	3, 321, 244			
共通仮設費	式	1	1, 010, 000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 010, 000			
純工事費	式	1	4, 331, 244			
現場管理費	式	1	3, 041, 000			
機器間接費	式	1	713, 000			
技術者間接費	式	1	111, 000			
機器管理費	式	1	602, 000			

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	0	
CCTV設備	式	1	0	
CCTV装置	式	1	0	HDIPカメラ装置 1 台 (支給品) 旋回式、指定色塗装、ポール取付、機側装置含む； L2SW 1 台 (支給品) 屋外用 タイプD；
電子応用設備	式	1	1, 148, 308	
CCTV設備工	式	1	1, 009, 548	
CCTV装置設置工	式	1	157, 476	HDIPカメラ装置設置 1 台 (支給品) ポール取付、機側装置・L2SW、調整含む； 装柱材料(材料のみ) 2 個 自在バンド IBT-315； 現場発生品運搬(電気) 1 式 支給品；
支柱設置工	式	1	117, 900	CCTV支柱設置 1 本 (支給品) 墜落防止装置含む；
光ケーブル敷設工	式	1	285, 980	光地中管内配線 36 m SM4C； 光屋外管内配線 120 m SM4C； クロージャ設置 1 個 CCTV分岐用、分岐接続40C以下 4穴； 光配線材料(材料のみ) 1 組 クロージャH／H内固定金物； 光配線材料(材料のみ) 1 個 浸水検知モジュラ；
配管配線工	式	1	275, 814	管内配線 154 m CV3. 5mm2-2C；

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置撤去工	式	1	32,320	巡回式簡易型カメラ装置撤去 1 台 カメラ・画像送信装置撤去（不使用）； 引込開閉器撤去 1 面 （不使用）；	
光ケーブル撤去工	式	1	112,437	光地中管内配線撤去 7 m SM24C； 光ケーブル直線接続 1 箇所 クロージャ内、5テープ（心）以下の直線接続； ； 光配線材料（材料のみ） 1 組 クロージャ再組立材料； 光ケーブル試験 1 方向 20心以下 伝送損失試験（直線接続後実施）； 光ケーブル試験 1 対向 20心以下 接続損失試験（直線接続後実施）；	
配管配線撤去工	式	1	27,621	管内配線撤去 8 m CV5.5mm2-3C； 管内配線撤去 15 m CV2mm2-3C； 管内配線撤去 15 m 5C-2V； 管内配線撤去 15 m CPEV-S 0.9mm-3P；	
仮設工	式	1	138,760		
交通管理工	式	1	138,760	交通誘導警備員 A（昼間） 4 人日 交通誘導警備員 B（昼間） 4 人日	
直接工事費	式	1	1,148,308		
共通仮設費	式	1	392,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	392,000		

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備	式	1	757,683	
CCTV設備工	式	1	327,303	
CCTV装置設置工	式	1	296,083	HD簡易型IPカメラ装置設置（夜間） 2 台 機側装置・L2SW、調整含む（移設品）； 現場発生品運搬（電気） 1 式 移設品運搬（西円寺南・米原警察署前から）；
CCTV装置撤去工	式	1	31,220	単板分離型（電動）カメラ装置撤去（夜間） 1 台 山上TN北側坑口：カメラ・機側装置撤去（不使用）；
システム・インテグレーション	式	1	222,260	
システム・インテグレーション	式	1	222,260	L2SW 設定変更 2 台 L2SW VLAN設定 2 台
仮設工	式	1	208,120	
交通管理工	式	1	208,120	交通誘導警備員 A（夜間） 4 人日 交通誘導警備員 B（夜間） 4 人日
直接工事費	式	1	757,683	
共通仮設費	式	1	259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	259,000	
純工事費	式	1	1,016,683	
現場管理費	式	1	758,000	
機器間接費	式	1	505,000	
技術者間接費	式	1	505,000	

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備		式	1	985, 150			
CCTV設備工		式	1	777, 030			
CCTV装置撤去工		式	1	366, 600	HD簡易型IPカメラ撤去（夜間）	2	台
					カメラ・機側装置撤去（再使用、移設）；		
					分電盤撤去（夜間）	2	面
					（再使用）；		
					屋外用無停電電源装置撤去（夜間）	2	面
					（再使用）；		
光ケーブル撤去工		式	1	352, 303	光地中管内配線撤去（夜間）	430	m
					SM8C；		
					光ケーブル直線接続（夜間）	2	回
					既設クロージャ内、5テープ（心）以下の直線		
					接続；		
					光配線材料（材料のみ）	2	組
					クロージャ再組立材料；		
					光ケーブル試験（夜間）	1	方向
					20心以下 伝送損失試験（直線接続後実施）；		
					光ケーブル試験（夜間）	1	対向
					20心以下 接続損失試験（直線接続後実施）；		
配管配線撤去工		式	1	58, 127	管内配線撤去（夜間）	14	m
					LANケーブル（屋外用）；		
					管内配線撤去（夜間）	14	m
					CV3. 5mm2-3C；		
					管内配線撤去（夜間）	10	m
					CV3. 5mm2-2C；		
					管内配線撤去（夜間）	20	m
					VVR5. 5mm2-2C；		
仮設工		式	1	208, 120			
交通管理工		式	1	208, 120	交通誘導警備員 A（夜間）	4	人日
					交通誘導警備員 B（夜間）	4	人日

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	10,043,000	
CCTV設備	式	1	10,043,000	
CCTV装置	式	1	10,043,000	HD簡易型IPカメラ装置 1 台 旋回式、指定色塗装、ポール取付、ワイパー付 、機側装置含む； L2SW 1 台 屋外用 タイプD； 1000BASE-X(SFP) 2 枚 中距離インターフェース、40km； 1000BASE-X(SFP) 2 枚 短距離インターフェース、5km； 分電盤 1 面 HD簡易型IPカメラ用、指定色塗装；
機器単体費	式	1	10,043,000	
工場製作	式	1	1,196,000	
工場製作工	式	1	1,196,000	
CCTV支柱製作工	式	1	1,196,000	鋼構造製作物 1 本 CCTV支柱 H=6.0m φ216.3×t8.2；
工場純工事費	式	1	1,196,000	
(工場製作原価)	式	1	1,196,000	
電子応用設備	式	1	1,435,377	
CCTV設備工	式	1	955,567	
CCTV装置設置工	式	1	158,174	HD簡易型IPカメラ装置設置 1 台 ポール取付、機側装置、L2SW、調整含む； 装柱材料(材料のみ) 2 個

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自在バンド IBT-312 ;	
				分電盤設置	1 面
支柱設置工	式	1	193,100	CCTV支柱設置	1 本
				墜落防止装置含む、機械施工 H=6m ;	
光ケーブル敷設工	式	1	139,808	光地中管内配線	24 m
				SM4C（再使用） ;	
				光屋外管内配線	12 m
				SM4C（再使用） ;	
				光ケーブル分岐接続	1 個
				既設クロージャ内、5テープ（心）以下の分岐	
				接続の振替え ;	
				光配線材料（材料のみ）	1 組
				クロージャ再組立材料 ;	
				光ケーブル試験	1 方向
				伝送損失試験 20心以下 ;	
				光ケーブル試験	1 対向
				接続損失試験 20心以下 ;	
配管配線工	式	1	58,175	波付硬質合成樹脂管敷設	8 m
				FEP30 ;	
				管内配線	4 m
				CV3.5mm ² -2C ;	
				管内配線	7 m
				VVR5.5mm ² -2C ;	
				管内配線	8 m
				CV2mm ² -2C ;	
				管内配線	16 m
				IV5.5mm ² ;	
				管内配線	4 m
				LANケーブル ;	
				管内配線	8 m
				LANケーブル（屋外） ;	
				埋設標識シート敷設	7 m
				300mm×50m 2倍 ;	

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置撤去工	式	1	34,690	旋回式簡易型カメラ装置撤去	1 台
支柱撤去工	式	1	76,360	CCTV支柱撤去 墜落防止装置含む、H=10m；	1 本
光ケーブル撤去工	式	1	25,598	光地中管内配線撤去 SM4C（撤去・再使用）；	66 m
				光屋外管内配線撤去 SM4C（撤去・再使用）；	10 m
配管配線撤去工	式	1	16,502	管内配線撤去 5D-2V；	8 m
				管内配線撤去 CPEV-S0.5mm-3P；	12 m
				管内配線撤去 CV2mm2-3C；	12 m
				管内配線撤去 IV5.5mm2；	4 m
CCTV基礎設置工	式	1	253,160	舗装版切断 アスファルト舗装板、15cm以下、全ての費用；	17 m
				舗装版破碎積込（小規模土工） 全ての費用；	3 m2
				コンクリート 24-8-25(20)（普通）、養生工有、全ての費用 ；	1 m3
				鉄筋 SD345 D13、全ての費用；	0.03 t
				床掘り 土砂、小規模、全ての費用；	3 m3
				埋戻し 土砂、小規模、全ての費用；	1 m3
				アンカーボルト（材料のみ）	20 k g
				路盤 RC-40 t=250；	3 m2
				基層（車道・路肩部） 1.4m未満、50mm、再生粗粒度アスコン(20)、プ	3 m2

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ライムコートPK-3、全ての費用； 表層（車道・路肩部） 1.4m未満、50mm、再生密粒度アスコン(20)、タ ックコートPK-4、全ての費用； 残土等処分 土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.13m3、土砂、DID区 間無、17.0km以下； スパイラルダクト（材料のみ） 亜鉛引き、直管、Φ800mm×0.8t； コンクリート骨材 砂、荒い、細目； 接地設置工 D種接地； 殻運搬処理（電気）	3 3 3 2 1 1 1	m2 m3 m3 m m3 箇所 式
システム・インテグレーション		式	1	232,170			
システム・インテグレーション		式	1	232,170	L2SW 更新設定 L2SW VLAN設定 L2SW 冗長化 L2SW マルチキャスト設定	1 1 1 1 台 台 台 台	
仮設工		式	1	208,140			
交通管理工		式	1	208,140	交通誘導警備員 A（昼間） 交通誘導警備員 B（昼間）	6 6 人日 人日	
工場製品輸送工		式	1	39,500			
輸送工		式	1	39,500	輸送（電気）	1 式	
直接工事費		式	1	1,435,377			
共通仮設費		式	1	477,000			

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	0	
CCTV設備	式	1	0	
CCTV装置	式	1	0	HDIPカメラ装置 1 台 (支給品) 旋回式、指定色塗装、ポール取付、 機側装置含む； L2SW 1 台 (支給品) 屋外用 タイプD；
電子応用設備	式	1	913,312	
CCTV設備工	式	1	809,252	
CCTV装置設置工	式	1	186,048	HDIPカメラ装置設置(夜間) 1 台 (支給品) 明かり部、ポール取付、機側装置・ メディアコンバータ、調整含む； 現場発生品運搬(電気) 1 式 支給品；
支柱設置工	式	1	121,600	CCTV支柱設置(夜間) 1 本 (支給品) H=5.0m、墜落防止装置含む；
光ケーブル敷設工	式	1	124,768	光地中管内配線 186 m SM4C；
配管配線工	式	1	376,836	管内配線 186 m CV8mm2-2C；
仮設工	式	1	104,060	
交通管理工	式	1	104,060	交通誘導警備員A(夜間) 2 人日 交通誘導警備員B(夜間) 2 人日
直接工事費	式	1	913,312	
共通仮設費	式	1	312,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	312,000	

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	110,400		
CCTV設備	式	1	110,400		
CCTV装置	式	1	110,400	メディアコンバータ 短距離 1km程度；	2 台
機器単体費	式	1	110,400		
電子応用設備	式	1	6,491,157		
CCTV設備工	式	1	6,451,657		
CCTV装置設置工	式	1	894,760	HDIPカメラ装置設置 ポール取付、機側装置、L2SW、メディアコンバータ、 調整含む（再使用）；	2 台
				無停電電源装置設置 ポール取付（再使用）；	1 台
				無停電電源装置設置 基礎上取付（再使用）、メディアコンバータ含む；	1 台
				機側装置架台（材料のみ）	1 台
				屋外用無停電電源装置架台（材料のみ）	1 台
支柱設置工	式	1	543,015	CCTV支柱移設 H=8m、落下防止装置・カメラ遮蔽板含む（再使 用）；	1 本
				カメラ支柱（材料のみ） H=900mm；	1 本
				カメラ支柱架台（材料のみ）	1 台
				カメラ遮蔽板（材料のみ） 支給品；	1 基
				現場発生品運搬（電気）	1 式
光ケーブル敷設工	式	1	1,019,710	光地中配線 SM4C；	131 m
				光地中配線 SM8C（再使用）；	537 m

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				光屋外配線 SM4C；	172	m
				光屋外配線 SM8C（再使用）；	3	m
				光屋外配線 SM8C；	166	m
				クロージャ設置 分岐接続40C以下 4穴；	1	箇所
				光配線材料（材料のみ） 光コネクタコード（LC型） SM 両端子 4C 2m；	1	本
				光ケーブル成端 5テープ（心）以下；	5	箇所
				光ケーブル試験 伝送損失試験 20心以下；	3	方向
				光ケーブル試験 接続損失試験 20心以下；	3	対向
配管配線工	式	1	2, 507, 602	管内配線 LANケーブル（屋外用）；	4	m
				管内配線 CV2mm2-2C；	4	m
				管内配線 CV5.5mm2-2C；	305	m
				管内配線 IV5.5mm2；	302	m
				管内配線 CV38mm2-2C（再使用）；	194	m
				ケーブル端末処理 （材料のみ） CV38mm2-2C；	1	箇所
				厚鋼電線管敷設 G54 クリップ留め 2m未満；	4	m
				厚鋼電線管敷設 G54 クリップ留め 2m以上；	154	m

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				金属製可とう電線管敷設	11	m
				#63；		
				配管材料（材料のみ）	1	個
				異種管継手 難燃FEP50用；		
				配管材料（材料のみ）	11	個
				防水ユニオンカップリング #63用；		
				配管材料（材料のみ）	4	個
				防水ユニオンボックスコネクタ #63用；		
				プルボックス設置	1	個
				200×200×150 亜鉛メッキ；		
				プルボックス設置	3	個
				300×300×200 亜鉛メッキ；		
				ダクター設置	17	個
				ダクター75mm×40mm以下；		
CCCTV装置撤去工	式	1	224,960	HDIPカメラ装置撤去	2	台
				ポール取付、機側装置含む（再使用）；		
				無停電電源装置撤去	2	台
				ポール取付（再使用）；		
支柱撤去工	式	1	76,360	CCTV支柱撤去	1	本
				H=8m、落下防止装置含む；		
光ケーブル撤去工	式	1	210,523	光地中配線撤去	670	m
				SM8C（再使用）；		
				光屋外配線撤去	3	m
				SM8C（不使用）；		
				光屋外配線撤去	3	m
				SM8C（再使用）；		
配管配線撤去工	式	1	974,727	管内配線撤去	287	m
				CV38mm2-2C（再使用）；		
				管内配線撤去	9	m
				7C-2V（不使用）；		
				管内配線撤去	4	m
				CVV1.25mm2-10C（不使用）；		
				管内配線撤去	9	m
				CPEV0.65mm-3P（不使用）；		

積算内訳書

工事名	R8野洲栗東バイパス他CCTV設備等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				管内配線撤去 9 m CV2mm2-3C（不使用）；
				管内配線撤去 4 m CV8mm2-2C（不使用）；
				管内配線撤去 180 m CV22mm2-2C（不使用）；
				管内配線撤去 4 m IV3.5mm2（不使用）；
工場製品輸送工	式	1	39,500	
輸送工	式	1	39,500	輸送（電気） 1 式
直接工事費	式	1	6,491,157	
共通仮設費	式	1	1,102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,102,000	
純工事費	式	1	7,593,157	
現場管理費	式	1	4,051,000	
機器間接費	式	1	131,000	
技術者間接費	式	1	111,000	
機器管理費	式	1	20,000	
工事原価	式	1	11,775,157	