

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他側道舗装工事
工事地名	滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 8年 7月21日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他側道舗装工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	123, 407, 327		
舗装工		式	1	88, 972, 098		
舗装準備工 (ICT)		式	1	1, 087, 512	不陸整正 (ICT)	8, 020 m2
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	31, 685, 118	補足材無し；	
					下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	3, 770 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	3, 690 m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤 (車道・路肩部)	3, 430 m2
					再生瀝青安定処理 (25) 仕上り厚 90mm；フ	
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	10, 655, 400	ムコート含む	
					基層 (車道・路肩部)	3, 430 m2
					再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；タ	
					ックコート含む	
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	203, 742	表層 (車道・路肩部)	3, 430 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；タ	
					ックコート含む	
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	10, 655, 400	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	4, 200 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm；	
					表層 (車道・路肩部)	4, 140 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；フ	
アスファルト舗装工 (ICT)		式	1	203, 742	°ラムコート含む	
					下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	42 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm；	
					基層 (車道・路肩部)	42 m2
					再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；フ	
アスファルト舗装工		式	1	5, 234, 642	°ラムコート含む	
					表層 (車道・路肩部)	42 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；タ	
アスファルト舗装工		式	1	5, 234, 642	ックコート含む	
					下層路盤 (歩道部)	1, 960 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他側道舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；プライムコート含む	1,890	m2
防草コンクリート(1)	式	1	14,416,584	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無；目地材 含む	3,381	m2
防草コンクリート(2)	式	1	25,689,100	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無；型枠、 目地材含む	7,844	m2
排水構造物工	式	1	14,890,491			
排水構造物工	式	1	14,890,491	排水構造物	1	式
縁石工	式	1	13,963,538			
縁石工	式	1	10,358,776	歩車道境界ブロック (A) B種(両面R)180/230×250×600；基礎材、基礎コ ンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	38	m
				歩車道境界ブロック (B) C種(180/210×300×600)；基礎コンクリート、型枠、目 地モルタル、敷モルタル含む	423	m
				歩車道境界ブロック (C) 180/190×100×600 平型；基礎コンクリート、型枠、目 地モルタル、敷モルタル含む	12	m
				歩車道境界ブロック (E) B種(両面R)180/230×250×600；基礎材、基礎コ ンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	501	m
				歩車道境界ブロック (F) C種(180/210×300×600)；基礎材、基礎コンクリート、	151	m

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他側道舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠、目地モルタル、敷モルタル含む 歩車道境界ブロック (L) 180/190×100×600 平型；基礎コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	13 m
縁石工	式	1	3,604,762	歩車道境界ブロック (G) C種(180/210×300×600)；基礎材、基礎コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む 地先境界ブロック (D) C種(150×150×600)；基礎材、基礎コンクリート、型枠、目地モルタル、敷モルタル含む	36 m 454 m
防護柵工	式	1	4,514,560		
路側防護柵工	式	1	414,240	ガードレール Gr-C-4E ダークブラウン 曲線部補正無；樹脂キャップ含む ガードレール Gr-C-2B-2 ダークブラウン 曲線部補正無；充填材、樹脂キャップ含む	16 m 8 m
防止柵工	式	1	4,100,320	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 ダークブラウン；床掘り、埋戻し、充填材含む 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン；充填材含む	36 m 316 m
仮設工	式	1	1,066,640		
交通管理工	式	1	1,066,640	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	123,407,327		

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス宅屋地区他側道舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,101,230	
共通仮設費	式	1	1,612,230	
技術管理費	式	1	687,230	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	925,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,489,000	
純工事費	式	1	136,508,557	
現場管理費	式	1	34,618,000	
工事原価	式	1	171,126,557	
一般管理費等	式	1	29,363,443	
工事価格	式	1	200,490,000	