

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事
工事地名	(自)滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先 (至)滋賀県栗東市手原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 8年 7月31日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	135,985,982		
道路土工	式	1	42,476,019		
掘削工 (ICT)	m3	1,100	459,030	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	390	1,969,689	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)	m3	4,100	6,534,480	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)	m3	2,400	9,192,100	路床盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	140,720	法面整形 (切土部) (ICT)	80 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	130 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	24,180,000	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
				粘性土；	

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工		式	1	1, 244, 410		
植生工		式	1	1, 244, 410	種子散布	120 m2
					肥料有り 100m2以上250m2未満；法面清掃含む	
					植生基材吹付	80 m2
					3cm 植生基材吹付工 100m2未満；法面清掃含む ，ラス・アンカーピン含む	
					コンクリートシール	150 m 2
					18-8-40(高炉) t=10cm；目地,養生含む	
擁壁工		式	1	14, 932, 114		
作業土工		式	1	606, 312	；床掘り,埋戻し,基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	14, 325, 802	小型擁壁	21 m3
					0. 6m以上0. 8m未満 18-8-40(高炉)；基礎材,目地材,水抜きパイプ,吸出防止材含む	
					重力式擁壁	152 m3
					1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材,目地材,水抜きパイプ,吸出防止材含む	
					排水材設置(構造物背面排水材)	201 m
					B=300 t=50；	
排水構造物工		式	1	40, 010, 035		
作業土工		式	1	1, 908, 309	；床掘り,床掘(掘削),破砕片除去,埋戻し,基面整正含む	
側溝工		式	1	29, 057, 116	プレキャストU型側溝	363 m
					PU1-B300-H300；基礎材,敷モルタル,目地モルタル含む	
					プレキャストU型側溝	3 m
					PU1-B360-H360；基礎材,敷モルタル,目地モルタル含む	
					プレキャストU型側溝	107 m
					PU1-B450-H450；基礎材,敷モルタル,目地モルタル含む	
					プレキャストU型側溝	291 m
					PU3-B300-H300；基礎材,敷モルタル,目地モルタル含む	
					プレキャストU型側溝	79 m

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PU3-B300-H500；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む プレキャストU型側溝	13	m
				横断用蓋付PU側溝300A；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		
				管(函)渠型側溝	51	m
				円型側溝A型；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	18	m
				4号 B300×H500～1300；基礎材, 基礎コンクリート, 敷モルタル, インバートコンクリート, 目地モルタル, コンクリート, 型枠含む		
				自由勾配側溝	17	m
				5号 B300×H400～1100；基礎材, 基礎コンクリート, 敷モルタル, インバートコンクリート, 目地モルタル, コンクリート, 型枠, 鉄筋含む		
				自由勾配側溝	5	m
				6号 B500×H1600；基礎材, 基礎コンクリート, 敷モルタル, インバートコンクリート, 目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	51	m
				B300-H900；基礎材, 基礎コンクリート, 敷モルタル, インバートコンクリート, 目地モルタル含む		
				現場打ちU型側溝	450	m
				U1-B300-H300；基礎材, コンクリート, 型枠, 目地材含む		
				L型側溝	140	m
				L1-B300-H300；基礎材, コンクリート, 型枠, 目地材含む		
				側溝蓋	740	枚
				PU3-B300-H300；		
				側溝蓋	51	枚
				自由勾配側溝 車道用 B300用；		
				グレーチング 蓋	4	枚
				自由勾配側溝用 400×500 T-25 ボルト固定 普通目；		
管渠工	式	1	2, 445, 200	鉄筋コンクリート台付管	41	m
				D300；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋コンクリート台付管	3	m
				D450；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		
				鉄筋コンクリート台付管	23	m
				D600；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		
集水桝・マンホール工	式	1	5, 652, 270	鉄筋コンクリート台付管	18	m
				D800；基礎材, 敷モルタル, 目地モルタル含む		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				B400-L500-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠, 歩車道境界ブロック含む		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				B400-L500-H1900 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠, 歩車道境界ブロック含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠含む		
				現場打ち集水桝	6	箇所
				G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠含む		
				現場打ち集水桝	8	箇所
				G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G2-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L600-H1700 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L800-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材, コンクリート, 型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名		R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				G1-B600-L800-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B600-L800-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B600-L1000-H1392 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B600-L1000-H1397 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B800-L800-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B900-L800-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B1000-L600-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B1000-L600-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B1000-L800-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 現場打ち集水桝	1 箇所
				G2-B1000-L1000-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 足掛金具含む 接続桝	1 箇所
				G2-B300-L300-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コン	

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					クリート, 型枠含む		
					グレーチング 蓋	2	枚
					T-14 400×500 110° 開閉 ;		
					グレーチング 蓋	13	枚
					T-14 500×500 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	2	枚
					T-25 500×500 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	2	枚
					T-14 600×600 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	3	枚
					T-14 600×800 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	2	組
					T-25 600×1000 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	2	枚
					T-14 800×800 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	1	組
					T-14 900×800 ボルト固定 普通目 ;		
					グレーチング 蓋	1	組
T-25 1000×1000 ボルト固定 普通目 ;							
縞鋼板蓋	1	枚					
350×400用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ;							
縞鋼板蓋	2	枚					
500×500用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ;							
縞鋼板蓋	2	組					
600×1000用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ;							
縞鋼板蓋	1	組					
1000×800用 t=6mm 溶融亜鉛メッキ ;							
排水工	式	1	947, 140	小段排水	33	m	
				PU1-B300-H300 ; 敷モルタル, 目地モルタル, コンクリート, 型枠, 養生含む			
				縦排水	3	m	
				PU-B240-H240 (ソケット付) ; 目地モルタル, コンクリート, 型枠, 養生含む			
				小段集水桝	3	箇所	

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					B300-L300-H900 ; コンクリート, 型枠, ベーラインコンクリートアンカー含む		
					縞鋼板蓋 5 枚		
					400×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ; アンカー含む		
					縞鋼板蓋 3 枚		
400×400 t=6mm 溶融亜鉛メッキ アンカー含む ; アンカー含む							
舗装工	式	1	13,963,136				
アスファルト舗装工	式	1	13,963,136	下層路盤(車道・路肩部) 5,170 m2			
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;			
				表層(車道・路肩部) 5,170 m2			
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フライムコート含む			
縁石工	式	1	805,854				
縁石工	式	1	805,854	歩車道境界ブロック 27 m			
				C			
				180/230×250×600 ; 基礎材, 均しコンクリート, 均し型枠, 敷モルタル, 目地モルタル含む			
				舗装止め擁壁 51 m			
200×400 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠含む							
防護柵工	式	1	16,991,857				
路側防護柵工	式	1	566,570	ガードレール 53 m			
				塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ; 支柱キャップ含む			
防止柵工	式	1	16,425,287	基礎ブロック, 鋼管基礎 629 基			
				基礎ブロック ; 基礎材, 作業土工含む			
				金網・支柱(立入防止柵) 1,257 m			
				H=1.5m コンクリートブロック用 ;			
転落(横断)防止柵 71 m							
柵高 1.1m コンクリート建込 ; 充填材含む							

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工		式	1	3, 390, 140		
道路付属物工		式	1	3, 390, 140	車線分離標 穿孔式・1本脚 10本以上30本未満； 境界杭 120×120×1000 根巻き基礎無し；床掘り, 埋戻し含む	16 本 500 本
除草工		式	1	507, 160		
道路除草工		式	1	507, 160	道路除草(複合) 除草処分	3, 100 m2 3, 100 m2
構造物撤去工		式	1	303, 477		
構造物取壊し工		式	1	237, 049	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	2 m3 20 m 330 m2
運搬処理工		式	1	66, 428	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンク リート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	16 m3 2 m3 16 m3 2 m3
仮設工		式	1	1, 361, 780		
交通管理工		式	1	1, 361, 780	交通誘導警備員 工事用道路出入口； 交通誘導警備員 除草工；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	38,941,011		
河川土工		式	1	90,179		
掘削工		m3	210	77,553	掘削	1 式
盛土工		m3	2	12,626	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法覆護岸工		式	1	29,804,167	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
作業土工		式	1	182,445	；床掘り,埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	20,742,838	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 座幅43cm 高さ25cm；均しコンクリート・型枠,目地材含む	181 m
					現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	2 m3
					コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；胴込コンクリート,目地材,水抜きパイプ,吸出し防止材含む	435 m2
					胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	212 m3
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	20 m2
					現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	13 m3
河床張工		式	1	4,410,512	均しコンクリート 18-8-40(高炉)；	405 m2
					コンクリート 18-8-40(高炉)；	85 m3
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	9 m2
					溶接金網設置	406 m2

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	328,006	現場打横帯(隔壁)コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ; コンクリート, 型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	6 m2
				控え35cm ; 胴込・裏込コンクリート, 目地材, 水抜きパイプ, 吸出し防止材含む	
上流取付護岸工	式	1	4,140,366	現場打天端コンクリート	0.2 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
				均しコンクリート	65 m2
				18-8-40(高炉) ; 均し型枠, 養生含む	
				コンクリート	55 m3
				24-12-25(20)(高炉) ;	
				擦り付けコンクリート	4 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				鉄筋	1.93 t
				SD345 D13 ; 機械式継手含む	
				鉄筋	0.45 t
				SD345 D16~25 ;	
				型枠	1 式
根固め工	式	1	453,693	一般型枠 ;	
				擦り付け型枠	1 式
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
				足掛金具	14 個
根固めブロック工	式	1	325,820	根固めブロック製品	4 個
				根固めブロック据付	4 個
間詰工	式	1	127,873	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有 ;	
				間詰コンクリート	3 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				吸出し防止材	8 m2
				長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0~2.1mm ;	

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	59,322		
階段工	式	1	59,322	均しコンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 溶接金網設置 150×150；	3 m2 0.6 m3 1 式 2 m2
構造物撤去工	式	1	2,825,804		
構造物取壊し工	式	1	2,134,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	194 m3
運搬処理工	式	1	691,804	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	194 m3 194 m3
仮設工	式	1	5,707,846		
仮水路工	式	1	5,707,846	仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ800；設置・移設・撤 去含む 土のう 制作・設置； 土のう 移設； 土のう 撤去；	127 m 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	174,926,993		
共通仮設費	式	1	18,040,230		

積算内訳書

工事名	R 8 滋賀国道管内東部地区整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,361,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	道路施設基本データ作成費 システム初期費(ICT) システム初期費(ICT) 1 1 1 工事 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,679,000	
純工事費	式	1	192,967,223	
現場管理費	式	1	54,446,000	
工事原価	式	1	247,413,223	
一般管理費等	式	1	39,026,777	
工事価格	式	1	286,440,000	