

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事
工事地名	自)滋賀県栗東市地先 至)滋賀県野洲市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	267日間	自 令和 8年 7月 8日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	81,253,214		
道路土工		式	1	6,201,343		
掘削工 (ICT)		m3	2,200	934,120	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		m3	310	79,608	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	220,225	法面整形 (盛土部) (ICT)	250 m2
					法面締固め有り ;	
残土処理工		式	1	4,967,390	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
舗装工		式	1	1,212,043		
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1	574,357	上層路盤 (車道・路肩部)	210 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	
					表層 (車道・路肩部)	200 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	
アスファルト舗装工 (乗入 I 種)		式	1	637,686	下層路盤 (車道・路肩部)	189 m2
					再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm ;	
					表層 (車道・路肩部)	189 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; プライムコート含む	
調整池工		式	1	20,786,349		
作業土工		式	1	157,115	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)		式	1	6,368,390	現場打基礎コンクリート	151 m
					18-8-25 (高炉) 底幅 37cm 高さ 50cm ; 型枠、基礎材、目地材含む	
					平ブロック張	282 m2
					控120mm ; 裏込材、吸出し防止材、目地モルタル含む	
					現場打天端コンクリート	15 m3

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					18-8-25(高炉)；型枠、目地材含む			
調整池工	式	1	14, 260, 844	底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号調整池)			56	m3
				24-12-25(高炉)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、目 地板、止水版含む				
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号調整池)			22	m3
				24-12-25(高炉)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄筋、目 地板、止水版含む				
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ			799	m2
				18-8-25(高炉)；目地材、養生含む				
				巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(1号調整池)			10	m
				18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む				
				巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(1号調整池)			20	m
				18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む				
				巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(起点側)(2号調整池)			19	m
				18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む				
				巻き止めｺﾝｸﾘｰﾄ(終点側)(2号調整池)			19	m
				18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む				
				越流柵(1号調整池)			1	箇所
				1400×1800 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む				
越流柵(2号調整池)			1	箇所				
1600×1850 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む								
スクリーン			1	箇所				
SUS 0.8×0.4×0.2×2組 1.8×0.4×0.2×1組 ；削孔、アンカーボルト含む								
ワイプ°ホル			6	箇所				
φ75；吸出し防止ｷｬｯﾌﾟ 含む								
護床工	式	1	37, 810					
かご工	式	1	37, 810	ふとんかご 高さ50cm×幅200cm 割栗石150-200mm；吸出し 防止ｼｰﾄ含む				
カルﾊﾞｰﾄ工	式	1	1, 012, 836					

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	47,076	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
プレキャストカルバート工	式	1	873,600	プレキャストボックス 内幅1m 内高0.7m；均しコンクリート、型枠、敷モルタル、目 地モルタル、縦締め、グラウト材、PC鋼より線、アンカープレート 、定着具、差し筋含む	6 m
地覆工	式	1	30,390	地覆コンクリート 18-8-25(高炉)；型枠、鉄筋含む	0.3 m3
床固め工	式	1	61,770	水叩工(洗堀防止工) 18-8-25(高炉)；型枠、コンクリート含む	1 m3
排水構造物工	式	1	32,537,840		
作業土工	式	1	1,083,334	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	3,150,060	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル含む	68 m
				プレキャストU型側溝 U-700×700；基礎材、基礎コンクリート・型枠、敷モルタル 含む	43 m
管渠工	式	1	6,346,646	ヒューム管(B形管) P1-RC D300；基礎材、型枠、コンクリート含む	25 m
				ヒューム管(B形管) P1-RC D600；基礎材、型枠、コンクリート含む	10 m
				ヒューム管(B形管) P1-RC D800；基礎材、型枠、コンクリート含む	12 m
				ヒューム管(B形管) P1-RC D900；基礎材、型枠、コンクリート含む	28 m
				暗渠排水管 VP φ300；フィルター材含む	3 m
				鉄筋コンクリート台付管 φ300；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む	49 m
				鉄筋コンクリート台付管 φ700；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む	43 m
				間詰コンクリート	0.1 m3

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-25(高炉) ヒュ-ム管 φ800 開口部 ; 間詰コンクリート	0.2 m3
集水桝・マンホール工	式	1	21,652,480	18-8-25(高炉) ヒュ-ム管 φ300 開口部 ; 現場打ち集水桝 B500-L500-H1000 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 B600-L600-H1980 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 B800-L800-H1200 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 B1000-L1000-H1300 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 B4500-L1000-H1200 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 B4500-L1000-H1300 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む	1 箇所
				1号油水分離桝 組立式マンホール型 内径1800 縞鋼板蓋 ; 基礎材、敷モルタル、特殊部材付直壁、直壁、底版、足掛金物、削孔、縞鋼板蓋含む	3 基
				2号油水分離桝 組立式マンホール型 内径1200 縞鋼板蓋 ; 基礎材、敷モルタル、特殊部材付直壁、底付直壁、削孔、縞鋼板蓋含む	1 基
				3号油水分離桝 組立式マンホール型 内径1200 縞鋼板蓋 ; 基礎材、敷モルタル、特殊部材付直壁、底付直壁、足掛金物、削孔、縞鋼板蓋含む	1 基
				4号油水分離桝	1 基

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					組立式マンホール型 内径1200 縞鋼板蓋；基礎材、敷モルタル、特殊部材付直壁、底付直壁、足掛金物、削孔、縞鋼板蓋含む		
					5号油水分離柵	1	基
					組立式マンホール型 内径1200 縞鋼板蓋；基礎材、敷モルタル、特殊部材付直壁、底付直壁、削孔、縞鋼板蓋含む		
					蓋	2	組
					縞鋼板蓋 800×800 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；金具含む		
					蓋	1	組
					縞鋼板蓋 900×900 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；金具含む		
					蓋	2	組
					縞鋼板蓋 1100×1100 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；金具含む		
蓋	1	組					
					縞鋼板蓋 1300×1300 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；金具含む		
					蓋	6	組
					縞鋼板蓋 1500×1100(2枚組) t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；金具含む		
場所打水路工		式	1	305,320	現場打水路	4	m
					内幅1.0m 内高0.7～1.075m 18-8-25(高炉)；型枠、均しコンクリート含む		
防護柵工		式	1	5,091,870			
防止柵工		式	1	4,894,800	金網・支柱(立入防止柵)	285	m
					柵高1.8m 支柱間隔2m；床掘り、埋戻し、基礎材、基礎ブロック、充填材含む		
					門扉	2	基
					両開き H=1.8m W=3.0m；床掘り、埋戻し、基礎材、基礎ブロック、充填材含む		
					転落(横断)防止柵	50	m

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込；床掘り、埋戻し、コンクリートブロック、充填材含む	
車止めポスト工		式	1	197,070	車止めポスト 上下式 φ114.3×1570；基礎材、根巻コンクリート、型枠、南京錠含む	3 本
構造物撤去工		式	1	120,664		
構造物取壊し工		式	1	86,546	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む 鋼矢板撤去 II型 L=4.6m；	7 m3 2 枚
運搬処理工		式	1	34,118	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	7 m3 7 m3
仮設工		式	1	14,252,459		
工事用道路工		式	1	10,759,386	工事用道路盛土 4.0m以上； 工事用道路撤去 敷鉄板撤去 22×914×1829(mm)； 敷鉄板撤去 22×1,524×3,048(mm)； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；積込み含む 袋詰玉石撤去 2t型；積込み、運搬、荷卸し含む 吸出し防止材撤去 t=10mm； 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1 式 1 式 87 m2 302 m2 173 m2 1,254 袋 1,044 m2 9 m3 9 m3

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮水路工	式	1	25, 323	暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ900 ；	23 m
汚濁防止工	式	1	154, 666	汚濁防止フェンス撤去 H=1.0 ；	20 m
				汚濁防止フェンス撤去 H=2.0 ；	80 m
				汚濁処理フィルター撤去 天然ヤ繊維 φ300 ；	44 m
防護施設工	式	1	433, 360	仮囲い撤去 H=3.0 ；	110 m
				仮設門扉撤去 H1200×W6000 ；	2 基
運搬処理工	式	1	1, 239, 964	現場発生品運搬 鋼矢板、吸出し防止材、暗渠排水管、汚濁防止フェ ンス、汚濁処理フィルター、仮囲い、仮設門扉；積込み、荷 卸し含む	1 式
				現場発生品運搬 敷鉄板；積込み、取卸し含む	1 式
交通管理工	式	1	1, 639, 760	交通誘導警備員 B ；	1 式
直接工事費	式	1	81, 253, 214		
共通仮設費	式	1	10, 067, 000		
共通仮設費	式	1	1, 812, 000		
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	666, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 255, 000		
純工事費	式	1	91, 320, 214		

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	28,117,000	
工事原価	式	1	209,880,055	
一般管理費等	式	1	33,909,945	
工事価格	式	1	243,790,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	47,150,174		
道路土工		式	1	1,570,420		
掘削工 (ICT)		m3	1,700	721,820	掘削 (ICT)	1 式
残土処理工		式	1	848,600	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
舗装工		式	1	902,775	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
コンクリート舗装工		式	1	902,775	下層路盤 (車道・路肩部)	162 m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	
					コンクリート	24 m3
					18-8-25 (高炉) ; 型枠、目地板含む	
縁石工		式	1	23,570		
縁石工		式	1	23,570	地先境界ブロック	5 m
					C種 (150×150×600) ; 基礎材、敷モルタル含む	
調整池工		式	1	39,171,729		
作業土工		式	1	741,704	; 埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工 (構造物単位)		式	1	5,463,910	重力式擁壁 (1)	42 m3
					1mを超え2m未満 18-8-25 (高炉) ; 型枠、目地材、足場含む	
					重力式擁壁 (2)	22 m3
					1mを超え2m未満 18-8-25 (高炉) ; 基礎材、型枠、目地材、足場含む	
					重力式擁壁 (3)	3 m3
					2m以上5m以下 18-8-25 (高炉) ; 基礎材、型枠、足場含む	
					重力式擁壁 (4)	4 m3
					2m以上5m以下 18-8-25 (高炉) ; 基礎材、型枠、足場含む	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				重力式擁壁(5) 2m以上5m以下 18-8-25(高炉) ; 基礎材、型枠、足 場含む	4	m3
場所打擁壁工(逆L型擁壁(1))	式	1	9,695,943	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm ; 均しコンクリート 18-8-25(高炉) 敷厚10cm ; 均し型枠含む コンクリート 24-12-25(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 設置・撤去、賃料含む 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ;	210 210 134 4.49 1.44 1 1 11	m2 m2 m3 t t 式 式 m2
場所打擁壁工(逆L型擁壁(2))	式	1	21,999,232	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm ; 均しコンクリート 18-8-25(高炉) 敷厚10cm ; 均し型枠含む コンクリート 24-12-25(高炉) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 設置・撤去、賃料含む 目地板	390 390 279 10.18 0.41 1 1 24	m2 m2 m3 t t 式 式 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=20；	
調整池工	式	1	1, 270, 940	底版コンクリート	19 m3
				18-8-25(高炉)；基礎材、目地板含む	
				越流柵	1 箇所
				1000×1000×2300 18-8-25(高炉)；型枠含む	
				スクリーン	1 箇所
				SUS 0.3×0.2×0.2；削孔、アンカーボルト含む	
排水構造物工	式	1	1, 565, 700		
作業土工	式	1	229, 450	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工	式	1	544, 090	暗渠排水管	15 m
				VP φ300；フィルター材含む	
				鉄筋コンクリート台付管	5 m
				φ300；基礎材、敷モルタル含む	
				鉄筋コンクリート台付管	8 m
				φ600；基礎材、敷モルタル含む	
				現場打ち集水柵	8 箇所
				B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)；基礎材、型枠、足掛金物含む	
集水柵・マンホール工	式	1	792, 160	蓋	8 組
				グレーチング 蓋 500×500用 T-2 落込式 細目；	
防護柵工	式	1	763, 820		
防止柵工	式	1	763, 820	金網・支柱(立入防止柵)	23 m
				柵高1.8m 支柱間隔2m 基礎ブロック；床掘り、埋戻し、基礎ブロック、充填材含む	
				金網・支柱(立入防止柵)	25 m
				柵高1.8m 支柱間隔2m 構造物建込；充填材含む	
				門扉	1 基
				両開き H=1.8m W=3.0m；床掘り、埋戻し、基礎材、基礎ブロック、充填材含む	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3, 152, 160	
交通管理工	式	1	3, 152, 160	交通誘導警備員 1 式 B ;
直接工事費	式	1	47, 150, 174	
共通仮設費	式	1	7, 034, 000	
共通仮設費	式	1	980, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	980, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 054, 000	
純工事費	式	1	54, 184, 174	
現場管理費	式	1	18, 845, 000	
工事原価	式	1	73, 029, 174	

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	11,452,667		
河川土工		式	1	1,016,525		
盛土工 (ICT)		m3	500	128,400	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
残土処理工		式	1	888,125	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
法覆護岸工		式	1	4,641,557		
作業土工		式	1	474,856	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
ドレン工		式	1	1,114,111	ドレン	74 m3
					単粒度砕石 4号 30-20mm ; 吸出し防止材 t=10mm ;	363 m2
堤脚保護工		式	1	3,052,590	透水性堤脚擁壁	99 m
					H=0.8m ; 基礎コンクリート・型枠、敷モルタル、コンクリート切断、 金網、スレー、連結金具含む	
					透水性堤脚擁壁	3 m
					H=0.5m ; 基礎コンクリート・型枠、敷モルタル、コンクリート切断、 金網、スレー、連結金具含む	
					現場打小口止めコンクリート (小口止め-1) 18-8-25 (高炉) ; 型枠含む	0.2 m3
					現場打小口止めコンクリート (小口止め-2) 18-8-25 (高炉) ; 型枠含む	0.1 m3
排水構造物工		式	1	5,209,966		
作業土工		式	1	268,800	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	3,746,908	自由勾配側溝	93 m
					片厚型 B300×H600～900×L3000 ; 基礎材、基礎	

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む 側溝蓋 B300 歩道用；	124 枚
管渠工	式	1	315,270	鉄筋コンクリート台付管 φ 600；敷モルタル含む	9 m
集水桝・マンホール工	式	1	523,941	現場打ち集水桝 B600-L800-H1300 18-8-25(高炉)；型枠、足掛金物含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 B600-L800-H1500 18-8-25(高炉)；型枠、足掛金物含む	1 箇所
				集水桝取付 開口部コンクリート切断；	1 箇所
				蓋	2 組
				グレーチング 蓋 600×800用 T-6 ボルト固定 細目；	
場所打水路工	式	1	355,047	現場打水路(堤脚水路-A1) B300×500～520 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、型枠、鉄筋含む	2 m
				現場打水路(堤脚水路-A2) B300×500～504 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、型枠、鉄筋含む	0.7 m
				現場打水路(堤脚水路-A3) B300×867～882 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、型枠、鉄筋含む	3 m
				現場打水路(堤脚水路-A4) B300×743～778 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、型枠、鉄筋含む	1 m
				側溝蓋 B300 1種；	16 枚
構造物撤去工	式	1	11,499		
構造物取壊し工	式	1	6,946	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込み含む	0.2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 栗東水口道路他整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
運搬処理工	式	1	4, 553	殻運搬	0. 2	m3	
				コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻処分	0. 2	m3	
				コンクリート殻(無筋) ;			
仮設工	式	1	573, 120				
交通管理工	式	1	573, 120	交通誘導警備員 B ;	1	式	
直接工事費	式	1	11, 452, 667				
共通仮設費	式	1	1, 541, 000				
共通仮設費	式	1	139, 000				
現場環境改善費 (率計上)	式	1	139, 000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 402, 000				
純工事費	式	1	12, 993, 667				
現場管理費	式	1	4, 420, 000				
工事原価	式	1	17, 413, 667				