

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号瀬田川小橋歩道拡幅 P C 上部工事
工事地名	滋賀県大津市瀬田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	167日間	自	令和 8年 7月15日
		至	令和 8年12月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号瀬田川小橋歩道拡幅 P C 上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	23, 298, 536		
PC橋工	式	1	14, 057, 103		
プレテンション桁製作工	式	1	3, 940, 000	プレテンション桁製作 G1桁 L=17. 000m ; クリット筋、PC鋼より線、ボンドコントロール鋼材、シース、機械式継手、インサートアンカー含む	1 本
				プレテンション桁製作 G2桁 L=17. 000m ; クリット筋、PC鋼より線、ボンドコントロール鋼材、シース含む	1 本
架設治具製作工	式	1	2, 734, 800	架設治具製作 SM400、STK400、ケビンデ鋼棒 ;	1 式
輸送工	式	1	330, 106	現場取卸 プレテンション桁 架設治具 ;	1 式
支承工	式	1	4, 118, 400	ゴム支承 固定 最大反力140kN ; 無収縮モルタル、落橋防止構造設置含む	4 個
				落橋防止構造 S35CN φ 55x1280 ; アンカーバー、アンカーキャップ、防蝕材、アンカー孔無収縮モルタル含む	2 組
架設工(クレーン架設)	式	1	1, 354, 000	桁架設 プレテンション方式PC単純中空床版橋 38. 15t ;	1 本
横組工	式	1	699, 847	コンクリート 30-12-25 (20) (普通) 散水養生有り コンクリート夜間割増無 ; 型枠含む	0. 7 m3
				PC棒鋼 SBPR930/1080 φ 23 L=1. 3m 21本 ; シース、グラウト材含む	99 kg
				PC棒鋼緊張 SBPR930/1080 φ 23 片側緊張 ; PC緊張ジャッキ損料、PC用定着装置、アンカープレート、ナット、ワッシャー含む	21 箇所
2次床版工	式	1	436, 256	コンクリート 30-12-25 (20) (普通) ;	3 m3
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号瀬田川小橋歩道拡幅 P C 上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				一般型枠； 鉄筋 SD345 D13；ねじ切り加工、機械式継手(手間の み)含む	0.28 t
表面含浸工	式	1	255,374	含浸材塗布 ケイ酸ナトリウム系；	37 m2
桁端表面保護工	式	1	188,320	桁端含浸材塗布 ケイ酸ナトリウム系；	11 m2
橋梁付属物工	式	1	7,029,806		
伸縮装置工	式	1	3,217,770	橋梁用埋設型伸縮装置 伸縮量20mm；打設、仕上・養生、特殊合成樹脂、遊 間プレート、止水性発砲テープ、アンカーボルト、プライマー含む	7.5 m
				橋梁用埋設型伸縮装置 伸縮量30mm；打設、仕上・養生、特殊合成樹脂、遊 間プレート、止水性発砲テープ、アンカーボルト、プライマー、シール 材、バックアップ材含む	12.6 m
排水装置工	式	1	341,480	床版水抜きパイプ SD1 L=500mm；フレキシブルチューブ、取付金具、床版水 抜き用キャップ含む	1 箇所
				床版水抜きパイプ SD2～4 L=480mm；フレキシブルチューブ、床版水抜き用キ ャップ含む	3 箇所
地覆工	式	1	328,116	コンクリート 24-12-25(20)(普通)；	2 m3
				型枠 一般型枠；	1 式
				鉄筋 SD345 D13；	0.2 t
橋梁用高欄工	式	1	3,142,440	橋梁用高欄 歩車道境界用 鋼製 組立式 A種 H=850mm；アンカー 設置、ボルト、アンカープレート、スリーブ、エンドキャップ含む	9 m
				橋梁用高欄 歩道側用 鋼製 組立式 SP種 H=1000mm；アンカー設	19 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号瀬田川小橋歩道拡幅 P C 上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				置、ボルト、アンカープレート、スリーブ、エンドキャップ、折れ加工 含む 足場 ；設置、撤去、賃料含む	1	式
舗装工	式	1	233,019			
橋面防水工	式	1	91,080	橋面防水 塗膜防水；床版排水材、目地材、床版防水用端末 処理材含む	20	m2
アスファルト舗装工	式	1	141,939	調整コンクリート 18-8-25(20)(高炉)；型枠含む 基層調整舗装(歩道) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50mm以下)； 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；タックコート含む	0.007 20 20	m3 m2 m2
構造物撤去工	式	1	260,528			
防護柵撤去工	式	1	43,433	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	13	m
構造物取壊し工	式	1	152,100	地覆コンクリート取壊し コンクリート(鉄筋)；カッター、積込含む	1	m3
運搬処理工	式	1	64,995	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 ；積込み、荷卸し含む	1 1 1	m3 m3 式
仮設工	式	1	1,718,080			
足場工	式	1	188,080	足場・防護 ；設置、撤去、損料、シート、板張防護含む	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号瀬田川小橋歩道拡幅 P C 上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1, 530, 000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	23, 298, 536	
共通仮設費	式	1	8, 001, 230	
共通仮設費	式	1	4, 828, 230	
運搬費	式	1	4, 274, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	139, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式 モルタル及びコンクリート長さ変化試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	415, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 173, 000	
純工事費	式	1	31, 299, 766	
現場管理費	式	1	11, 074, 000	
工事原価	式	1	42, 373, 766	
一般管理費等	式	1	8, 596, 234	
工事価格	式	1	50, 970, 000	