

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事
工事地名	滋賀県米原市入江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	193日間	自 令和 8年 7月27日 至 令和 9年 2月 4日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	103, 998, 582			
橋台工		式	1	5, 086, 039			
作業土工		式	1	1, 251, 998	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
橋台躯体工		式	1	3, 750, 361	均しコンクリート	21	m2
					18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；型枠含む		
					コンクリート	28	m3
					24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
					コンクリート	20	m3
					24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
					鉄筋	0. 44	t
					SD345 D13；機械式鉄筋定着加工費含む		
					鉄筋	2. 25	t
					SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む		
					型枠	1	式
					一般型枠；		
					足場	1	式
					安全ネット必要；		
					水抜パイプ	1	m
					VP-75；		
					排水材設置(構造物背面排水材)	7	m
					300×50；		
高欄工		式	1	83, 680	高欄アンカー	8	組
					4-M20×220 溶融亜鉛メッキ；		
RC橋脚工		式	1	17, 217, 631			
場所打杭工		式	1	17, 217, 631	場所打杭	1	本
					(P1)		
					杭径 1500mm 杭長(設計長) 26. 7m；コンクリート、鉄筋、杭頭処理、杭穴埋戻し、補強リング、固定金具含む		

積算内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				場所打杭 (P2) 杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m ; コンクリート、 鉄筋、杭頭処理、杭穴埋戻し、補強リング、固定金具 含む	1	本
				場所打杭 (P3) 杭径 1500mm 杭長(設計長) 27.2m ; コンクリート、 鉄筋、杭頭処理、杭穴埋戻し、補強リング、固定金具 含む	1	本
				場所打杭 (P4) 杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m ; コンクリート、 鉄筋、杭頭処理、杭穴埋戻し、補強リング、固定金具 含む	1	本
				積込(ルーズ) 土砂 ;	1	式
				整地	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				積込(コンクリート殻)	5	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	5	m3
擁壁工	式	1	9,595,580			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,281,410	重力式擁壁 (WG1) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、均 し型枠、コンクリート、型枠、足場、水抜きパイプ、吸出防 止材、鉄筋含む	19	m3
				重力式擁壁 (WG2)	38	m3

積算内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足場、水抜きパイプ、吸出防止材、鉄筋含む L型擁壁 (WL1) 24-12-25(20)(高炉) ; 均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足場、鉄筋、目地材含む	21 m3
場所打擁壁工	式	1	4, 042, 210	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む コンクリート 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 4.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 水抜きパイプ VP-75 ; 排水材設置(構造物背面排水材)	45 m2 41 m3 1. 54 t 1. 25 t 1 式 1 式 3 m2 1 m 16 m
高欄工	式	1	271, 960	高欄アンカー 4-M20×220 溶融亜鉛メッキ ;	26 組
構造物撤去工	式	1	428, 562		
作業土工	式	1	170, 300	; 床掘り、埋戻し含む	
排水構造物撤去工	式	1	158, 741	U型側溝撤去 PU1-300×300(再利用品) ; U型側溝撤去	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				PU3-300×300(再利用品)；
運搬処理工	式	1	99,521	現場発生品運搬 1 式 広幅鋼矢板；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	71,670,770	
土留・仮締切工	式	1	70,025,000	広幅鋼矢板 59 枚 (擁壁・A1橋台) 50H型 広幅鋼矢板平均長さ 16.5m鋼矢板打込長 15.6m；圧入、継施工、ガス切断、材料費含む 広幅鋼矢板 13 枚 (P1) 45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15.5m鋼矢板打込長 14.7m；圧入、継施工、材料費含む 広幅鋼矢板 13 枚 (P2) 45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15.5m鋼矢板打込長 14.7m；圧入、継施工、材料費含む 広幅鋼矢板 13 枚 (P3) 45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14.2m；圧入、継施工、材料費含む 広幅鋼矢板 13 枚 (P4) 45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14.2m；圧入、継施工、材料費含む
作業ヤード整備工	式	1	194,970	掘削 1 式 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
交通管理工	式	1	1,450,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,998,582	

積算内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,940,830	
共通仮設費	式	1	6,697,830	
運搬費	式	1	5,625,600	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	261,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 平板載荷試験費 1 箇所
現場環境改善費（率計上）	式	1	811,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,243,000	
純工事費	式	1	120,939,412	
現場管理費	式	1	34,818,000	
工事原価	式	1	155,757,412	
一般管理費等	式	1	27,052,588	
工事価格	式	1	182,810,000	