

単 価 合 意 書

令和8年2月25日に契約したR7国道8号西横関交差点改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 8月 26日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市神領三丁目5番13号

氏名 株式会社アクト

代表取締役 山本 正雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【西横関地区】		式	1		90,206,058	
道路土工		式	1		4,124,715	
掘削工(ICT)						
(夜間)		m3	410		180,687	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 1,000m3未満	式	1		180,687	
路体盛土工						
(夜間)		m3	10		97,020	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		97,020	
路体盛土工(ICT)						
(夜間)		m3	30		282,750	
路体(築堤)盛土(ICT)	2.5m以上					
		式	1		282,750	
残土処理工						
(夜間)		式	1		3,297,120	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		75,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		3,221,280	
防草コンクリート						
(夜間)		式	1		267,138	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増有 t=100					
		m2	51	5,238	267,138	
舗装工						
		式	1		28,767,118	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工 (車道舗装A3)(夜間)		式	1		14,939,256	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm	m2	3,820	3,611	13,794,020	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	191	2,736	522,576	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	191	3,260	622,660	
アスファルト舗装工 (車道舗装A1)(夜間)		式	1		3,404,405	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	300	1,395	418,500	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	300	1,811	543,300	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	256	3,269	836,864	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	45	5,068	228,060	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	256	2,016	516,096	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	45	3,473	156,285	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,351	705,300	
アスファルト舗装工 (車道舗装A2)(夜間)		式	1		4,611,095	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	255	818.8	208,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	193	1,395	269,235	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m超	m2	255	1,240	316,200	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm 3.0m以下	m2	193	1,811	349,523	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超	m2	255	3,115	794,325	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	152	3,269	496,888	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	40	5,068	202,720	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	255	1,862	474,810	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	152	2,016	306,432	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	3,473	138,920	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	448	2,351	1,053,248	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)(夜間)		式	1		1,067,660	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	130	1,395	181,350	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	130	1,811	235,430	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	83	2,102	174,466	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	48	3,558	170,784	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	2,351	305,630	
アスファルト舗装工 (車道舗装C)(夜間)		式	1		976,724	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	241	818.8	197,330	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	241	1,240	298,840	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	241	1,994	480,554	
透水性舗装工 (歩道舗装A)(夜間)		式	1		2,885,390	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	562	1,593	895,266	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	562	1,269	713,178	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	432	2,308	997,056	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	130	2,153	279,890	
透水性舗装工 (乗入舗装I種)(夜間)		式	1		319,148	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	46	1,593	73,278	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	46	2,663	122,498	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	46	2,682	123,372	
アスファルト舗装工						
(乗入舗装Ⅱ種)(夜間)		式	1		563,440	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m超	m2	36	1,514	54,504	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm 3.0m以下	m2	38	2,663	101,194	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	1,947	70,092	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	3,558	135,204	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	36	1,909	68,724	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	3,519	133,722	
排水構造物工						
		式	1		34,427,394	
作業土工						
(夜間)		式	1		1,724,972	
側溝工						
(夜間)		式	1		26,253,189	
L形側溝	歩道一般部 180/230×250×600	m	14	20,571	287,994	
A1						
L形側溝	西横関橋部 180/230×250×600	m	5	17,056	85,280	
A2						
L形側溝	歩道切下げ部 180/190×100×600	m	13	17,509	227,617	
B						

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部	m	109	29,598	3,226,182	
管(函)渠型側溝 A	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部(支給品)	m	26	15,437	401,362	
管(函)渠型側溝 B	幅 30cm 高さ 32cm 歩道乗入部	m	22	28,812	633,864	
管(函)渠型側溝 C	幅 30cm 高さ 32cm 横断歩道部	m	20	30,838	616,760	
管(函)渠型側溝 D1	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～乗入部	m	3	34,834	104,502	
管(函)渠型側溝 D2	幅 30cm 高さ 32cm 歩道一般部～横断歩道部	m	0.6	34,279	20,567	
プレキャストU型側溝	B250-H250-L2000	m	15	10,692	160,380	
1号自由勾配側溝	B300	m	106	45,119	4,782,614	
2号自由勾配側溝	B300	m	3	63,591	190,773	
3号自由勾配側溝	B300	m	16	44,814	717,024	
4号自由勾配側溝	B300	m	14	54,683	765,562	
5号自由勾配側溝	B300	m	27	41,170	1,111,590	
6号自由勾配側溝	B300	m	12	46,895	562,740	
7号自由勾配側溝	B300	m	63	43,001	2,709,063	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
8号自由勾配側溝	B300	m	34	49,707	1,690,038	
9号自由勾配側溝	B400	m	13	47,737	620,581	
9号自由勾配側溝	B400 現場打ち	m	0.8	43,796	35,036	
側溝蓋	グレーチング 蓋 250用 T-14 嵩上げ 普通目	枚	15	13,652	204,780	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×500	枚	223	6,097	1,359,631	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×687	枚	1	8,622	8,622	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×364	枚	1	7,844	7,844	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×377	枚	1	7,844	7,844	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 681/691	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 350/360	枚	1	8,593	8,593	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 364/346	枚	1	8,593	8,593	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 504/486	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 894/770	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 550/426	枚	1	9,379	9,379	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 844/720	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 839/715	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 545/954	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 529/939	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 976/764	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 812/928	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 975/763	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 569/685	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 556/956	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	コンクリート蓋 300用×斜切 500/900	枚	1	9,379	9,379	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×1000 ホルト固定 普通目	枚	23	37,729	867,767	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×1000 ホルト固定 細目 すべり止め	枚	12	51,122	613,464	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×1000 ホルト固定 普通目 横断用	枚	113	31,596	3,570,348	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×949 ホルト固定 普通目 横断用	枚	1	42,927	42,927	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×790 ホルト固定 普通目 横断用	枚	1	42,927	42,927	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×545 ホルト固定 普通目 横断用	枚	1	42,927	42,927	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用×427 ホルト固定 普通目 横断用	枚	1	42,927	42,927	
側溝蓋	グレーチング蓋 500×T125×L995 細 目 T-25 横断用	枚	5	68,632	343,160	
管渠工 (夜間)		式	1		570,927	
ヒューム管(B形管)	外圧管2種 D300 90° 巻き	m	2	26,278	52,556	
暗渠排水管	据付 直管 VP φ 300	m	8	14,762	118,096	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	25	16,011	400,275	
集水柵・マンホール工 (夜間)		式	1		5,142,533	
現場打ち街渠柵	B400×L800×H1300 18-8-40(高 炉)	箇所	1	167,973	167,973	
現場打ち集水柵	G1 B500×L500×H900 18-8-40(高 炉)	箇所	3	96,658	289,974	
現場打ち集水柵	G1 B500×L500×H1000 18-8-40(高 炉)	箇所	2	106,463	212,926	
現場打ち集水柵	G1 B600×L600×H1100 18-8-40(高 炉)	箇所	2	172,320	344,640	
現場打ち集水柵	G2 B600×L600×H1300 18-8-40(高 炉)	箇所	2	191,374	382,748	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1 B700×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	111,365	111,365	
現場打ち集水桝	G1 B800×L600×H1400 24-12-25(高炉)	箇所	1	259,914	259,914	
現場打ち集水桝	G1 B800×L500×H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	116,267	116,267	
現場打ち集水桝	G1 B800×L800×H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	235,125	235,125	
現場打ち集水桝	G2 B500×L500×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	2	106,463	212,926	
現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	172,320	172,320	
現場打ち集水桝	G2 B600×L600×H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	237,715	237,715	
現場打ち集水桝	G2 B900×L900×H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	312,914	312,914	
プレキャスト街渠桝 A	B300	箇所	7	100,265	701,855	
プレキャスト街渠桝 B	B300(支給品)	箇所	1	19,257	19,257	
プレキャスト街渠桝 C	B300	箇所	2	103,040	206,080	
蓋	グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 110° 開閉 ボルト固定	枚	1	65,265	65,265	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-2 細目 ボルト固定	枚	1	52,713	52,713	
蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-2 細目 ボルト固定	枚	4	69,436	277,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング 蓋 800×500用 T-2 細目 ボルト固定	枚	1	81,738	81,738	
蓋	グレーチング 蓋 900×900用 T-2 細目 ボルト固定	枚	1	136,524	136,524	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	5	32,836	164,180	
蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	2	41,623	83,246	
蓋	グレーチング 蓋 700×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	82,645	82,645	
蓋	グレーチング 蓋 800×600用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	104,798	104,798	
蓋	グレーチング 蓋 800×800用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	74,829	74,829	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT 77	枚	1	34,852	34,852	
場所打水路工 (夜間)		式	1		611,307	
現場打水路	B1360/3400-H1200/1600	m	3	203,769	611,307	
運搬処理工		式	1		124,466	
現場発生品運搬 (支給品運搬)		式	1		124,466	
縁石工		式	1		635,440	
縁石工 (夜間)		式	1		635,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種(150×150×600)	m	65	9,776	635,440	
防護柵工		式	1		2,958,299	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		2,576,554	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 (景觀4色)	m	67	12,838	860,146	
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正有 (景觀4色)	m	62	27,684	1,716,408	
車止めﾎﾞｰｽﾄ工 (夜間)		式	1		381,745	
車止めﾎﾞｰｽﾄ	H=850 景觀色	本	7	54,535	381,745	
区画線工		式	1		1,369,615	
区画線工 (夜間)		式	1		1,369,615	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,090	460.9	502,381	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	535.6	10,176	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	320	940	300,800	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	56	495.4	27,742	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	61	516.5	31,506	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	310	1,134	351,540	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	1,119	145,470	
擁壁工		式	1		153,179	
作業土工 (夜間)		式	1		11,938	
場所打擁壁工(構造物単位) (夜間)		式	1		141,241	
小型擁壁	平均高さ0.95m 18-8-40(高炉)	m3	1	141,241	141,241	
カルハート工		式	1		529,357	
作業土工 (夜間)		式	1		26,107	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄカルハート工 (夜間)		式	1		503,250	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 600m 内高 600m	m	6	83,875	503,250	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		1,557,491	
作業土工 (夜間)		式	1		183,642	
管路工(管路部) (夜間)		式	1		1,056,167	
敷砂		m3	0.5	11,127	5,563	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保護砂		m3	1	11,127	11,127	
基礎材	砂	m3	19	11,127	211,413	
埋設管路	本体管 φ300	m	47	8,368	393,296	
埋設管路	さや管(FEP)50mm×9条	m	51	3,747	191,097	
埋設管路	コンクリート防護部 さや管(FEP)50mm×9条	m	7	6,552	45,864	
埋設管路	本体管摺付部 さや管(FEP)50mm×9条	m	7	6,552	45,864	
変換継手		個	2	27,859	55,718	
既設管接続材		個	2	22,476	44,952	
直線接手	FEP 径50mm用	個	9	3,274	29,466	
埋設表示シート	W=300 折込み2倍	m	68	320.7	21,807	
管路防護工 (夜間)		式	1		317,682	
基礎材	再生クラッシュ40〜0 敷厚 0.1m	m2	4	1,823	7,292	
型枠	一般型枠	式	1		55,236	
防護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	49,115	147,345	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護鉄板	エキスパント®メタル XG-14					
		m2	13	8,293	107,809	
付帯設備工						
		式	1		1,504,875	
作業土工						
(夜間)		式	1		202,548	
ハント®ホール工						
(夜間)		式	1		868,169	
ハント®ホール	タイプ B 歩道用 1480×750×1200					
		箇所	1	868,169	868,169	
ハント®ホール改修工						
(夜間)		式	1		434,158	
基礎材	再生クラッシュラン 40〜0 敷厚 0.15m					
		m2	1	1,860	1,860	
型枠	一般型枠					
		式	1		96,663	
コンクリート	24-12-25(高炉)					
		m3	1	49,503	49,503	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.22	170,470	37,503	
上部ブロック取替	タイプ E					
		個	1	115,342	115,342	
蓋取替	タイプ E					
		枚	1	133,287	133,287	
構造物撤去工						
		式	1		6,337,875	
作業土工						
(夜間)		式	1		306,255	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		234,604	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	89	2,636	234,604	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		3,353,842	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	80	15,039	1,203,120	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	11	27,545	302,995	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	78	885.5	69,069	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	360	1,764	635,040	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	470	786	369,420	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	63	786	49,518	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm	m2	660	1,098	724,680	
管路工撤去工 (夜間)		式	1		385,518	
埋設管路撤去	情報ボックス用合成樹脂管 径 300mm	m	57	3,512	200,184	
埋設管路撤去	さや管(FEP)50mm×9条	m	68	2,282	155,176	
露出管路撤去	情報ボックス用合成樹脂管 径 300mm	m	6	3,512	21,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設管切断	径 300mm					
		箇所	2	4,543	9,086	
ハトホル撤去工 (夜間)						
		式	1		17,713	
ハトホル蓋撤去	600×1200 T-2仕様					
		枚	1	17,713	17,713	
運搬処理工 (夜間)						
		式	1		2,039,943	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	80	2,579	206,320	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	11	3,771	41,481	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	154	4,408	678,832	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	80	5,162	412,960	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	11	5,781	63,591	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	154	3,260	502,040	
現場発生品運搬						
		式	1		134,719	
仮設工						
		式	1		7,840,700	
交通管理工 (夜間)						
		式	1		7,840,700	
交通誘導警備員						
		式	1		7,840,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		90,206,058	
共通仮設費		式	1		8,873,713	
共通仮設費		式	1		1,077,027	
運搬費		式	1		137,079	
建設機械運搬費		式	1		137,079	
技術管理費		式	1		58,439	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,439	
現場環境改善費（率計上）		式	1		881,509	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,796,686	
純工事費		式	1		99,079,771	
現場管理費		式	1		39,727,116	
工事原価		式	1		218,893,701	
一般管理費等		式	1		32,456,299	
工事価格		式	1		251,350,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		25,135,000	
工事費計		式	1		276,485,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【高宮地区】		式	1		38,790,846	
道路土工		式	1		902,180	
掘削工(ICT)						
(夜間)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 小規模					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
(夜間)		m3	100		167,500	
掘削(ICT)	土砂 小規模					
		式	1		167,500	
路体盛土工						
(夜間)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体盛土工						
(夜間)		m3	10		97,030	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		97,030	
残土処理工						
(夜間)		式	1		637,650	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		20,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		617,110	
舗装工						
		式	1		4,475,427	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (車道舗装)(夜間)		式	1		1,512,742	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	77	1,269	97,713	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	77	1,545	118,965	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	77	5,367	413,259	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	77	3,473	267,421	
中間層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	77	3,962	305,074	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	77	4,030	310,310	
透水性舗装工 (歩道舗装)(夜間)		式	1		1,357,727	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	190	1,593	302,670	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	199	1,269	252,531	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	226	3,551	802,526	
アスファルト舗装工 (乗入舗装I種)(夜間)		式	1		319,617	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	51	2,663	135,813	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	3,604	183,804	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (乗入舗装Ⅱ種)(夜間)		式	1		359,390	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	34	2,663	90,542	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	36	3,558	128,088	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	40	3,519	140,760	
アスファルト舗装工 (駐車場舗装Ⅰ種)夜間		式	1		544,161	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	92	818.8	75,329	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	92	1,240	114,080	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	92	1,947	179,124	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	92	1,909	175,628	
アスファルト舗装工 (駐車場舗装Ⅱ種)夜間		式	1		224,730	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	33	1,395	46,035	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	33	1,811	59,763	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	33	3,604	118,932	
ブロック舗装工 (夜間)		式	1		157,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ	点状・線状 30cm×30cm×6cm	m2	10	15,706	157,060	
排水構造物工		式	1		13,823,126	
作業土工 (夜間)		式	0		0	
作業土工 (夜間)		式	1		842,012	
側溝工 (夜間)		式	1		147,312	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU150	m	18	8,184	147,312	
管渠工 (夜間)		式	1		3,889,969	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 φ200	m	11	20,894	229,834	
暗渠排水管	VP100	m	0.3	2,253	675	
暗渠型水路	D130×H170	m	140	26,139	3,659,460	
集水柵・マンホール工 (夜間)		式	1		855,166	
現場打ち集水柵	800×800×1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	229,298	229,298	
会所柵	300×300×440 蓋付	箇所	2	20,441	40,882	
暗渠型水路用柵	200×1000×415 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋付	箇所	7	70,546	493,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング 蓋 800×800用 T-2 ボルト 固定 細目 滑止型	枚	1	91,164	91,164	
場所打水路工 (夜間)		式	1		8,088,667	
現場打水路 (3号)	B300×430～700(平均H565) 18-8-40(高炉)	m	53	59,734	3,165,902	
現場打水路 (4号)	B300×390～410(平均H400) 18-8-40(高炉)	m	10	55,331	553,310	
現場打水路 (5号)	B300×330～410(平均H370) 18-8-40(高炉)	m	14	47,450	664,300	
現場打水路 (17号)	B400×平均H570 18-8-40(高炉)	m	17	58,394	992,698	
側溝蓋	グレーチング 蓋1型 300用 T-2 嵩上げ 細目 滑止型	枚	10	18,184	181,840	
側溝蓋	グレーチング 蓋2型 300用 T-6 ボルト 固定 細目 滑止型	枚	0	45,508	0	
側溝蓋	グレーチング 蓋3型 300用 T-25 ボルト 固定 細目 滑止型	枚	7	33,946	237,622	
側溝蓋	グレーチング 蓋4型 400用 T-2 嵩上げ 細目 滑止型	枚	2	22,532	45,064	
現場打ち水路(嵩上)	1号側溝	m	71	31,661	2,247,931	
縁石工		式	1		3,748,437	
作業土工 (夜間)		式	1		86,576	
縁石工 (夜間)		式	1		3,661,861	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 1型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	m	78	11,867	925,626	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 2型	乗入部 195/205×100×600(片面R)	m	63	11,821	744,723	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 3型	一般部(180/230×250×600)(両面R)	m	23	11,867	272,941	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 5型	切下部 195/205×100×600(片面R)	m	25	11,821	295,525	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 6型	乗入部摺付 180～195/205×250～100×600	m	8	15,742	125,936	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 7型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	m	1	16,566	16,566	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 9型	切下部摺付 180～195/205×250～100×600	m	5	16,566	82,830	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 10型	B種(180/205×250×600)	m	14	11,386	159,404	
植樹帯縁石B	H=600	m	49	21,190	1,038,310	
防護柵工		式	1		670,663	
防止柵工 (夜間)		式	1		158,956	
立入り防止柵 1型	H=1.0m 支柱間隔2m 再利用設置	m	49	3,244	158,956	
車止めﾎﾞｰｽﾄ工 (夜間)		式	1		511,707	
車止めﾎﾞｰｽﾄ	車止めﾎﾞｰｽﾄ径 114.3mm 車止めﾎﾞｰｽﾄ長さ 1850mm	本	7	73,101	511,707	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		653,180	
大型標識工						
(夜間)		式	1		653,180	
標識基礎	片持式の基礎 4.0m3未満					
		基	1	468,493	468,493	
片持標識柱	φ 205 L=6800					
		基	1	130,697	130,697	
標識板	2.0m2以上					
		枚	1	53,990	53,990	
区画線工						
		式	1		1,808,041	
区画線工						
(夜間)		式	1		1,808,041	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	340	541.7	184,178	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色					
		m	180	653.8	117,684	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	74	578	42,772	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	15	1,048	15,720	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	240	1,362	326,880	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	87	1,244	108,228	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色					
		m	74	159.3	11,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	ウォータージェット式					
		式	0		0	
区画線消去	ウォータージェット式					
		m	919	1,089	1,000,791	
道路付属施設工						
		式	1		536,961	
作業土工						
(夜間)		式	1		11,645	
道路付属物工						
(夜間)		式	1		332,523	
距離標	三角立柱式(土中式)					
		本	1	332,523	332,523	
照明工						
(夜間)		式	1		192,793	
照明柱基礎	φ 500×2300					
A1		基	1	106,465	106,465	
照明柱基礎	φ 500×1700					
A2		基	1	86,328	86,328	
構造物撤去工						
		式	1		2,362,576	
防護柵撤去工						
(夜間)		式	1		144,966	
立入り防止柵撤去	H=1.0m 支柱間隔2m 撤去					
1型		m	49	1,639	80,311	
立入り防止柵撤去	H=0.9m 支柱間隔2m 撤去					
2型		m	17	1,639	27,863	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B					
		m	10	3,152	31,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	2	2,636	5,272	
標識撤去工 (夜間)		式	1		322,904	
標識撤去		式	1		322,904	
道路付属物撤去工 (夜間)		式	1		3,372	
距離標撤去	パネル式(土中埋込)	式	1		3,372	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,349,582	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	32	15,039	481,248	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	4	27,545	110,180	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	360	885.5	318,780	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	89	786	69,954	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	200	786	157,200	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	270	786	212,220	
運搬処理工 (夜間)		式	1		541,752	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	32	2,182	69,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,712	16,272	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	40	2,532	101,280	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	32	4,347	139,104	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	4,624	27,744	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	40	4,347	173,880	
現場発生品運搬		式	1		13,648	
仮設工		式	1		9,810,255	
交通管理工 (夜間)		式	1		9,810,255	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		9,810,255	
直接工事費		式	1		38,790,846	
共通仮設費		式	1		4,953,285	
共通仮設費		式	1		449,541	
現場環境改善費(率計上)		式	1		449,541	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,503,744	
純工事費		式	1		43,744,131	
現場管理費		式	1		19,677,174	
工事原価		式	1		63,421,305	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【寺倉地区】		式	1		8,632,034	
道路土工		式	1		38,734	
残土処理工		式	1		38,734	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,334	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		36,400	
舗装工		式	1		974,560	
アスファルト舗装工		式	1		833,166	
(車道拡幅部)(夜間)		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	37	2,678	99,086	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	37	3,472	128,464	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 1.4m未満 仕上り厚 100mm	m2	37	5,413	200,281	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	3,485	128,945	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	3,485	128,945	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	37	3,985	147,445	
透水性舗装工		式	1		141,394	
(歩道舗装)(夜間)		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	22	1,593	35,046	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	22	1,274	28,028	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	22	3,560	78,320	
排水構造物工		式	1		1,437,968	
作業土工		式	1		48,933	
側溝工		式	1		1,282,721	
プレキャストU型側溝 A	B300-H300-L2000	m	32	9,134	292,288	
既設水路(嵩上)		m	7	12,875	90,125	
現場打ち側溝	B300×H450 18-8-40(高炉)	m	0.3	28,387	8,516	
側溝蓋 A	グレーチング蓋 B300用 T-14 嵩上げ 細目 滑止型	枚	32	19,507	624,224	
側溝蓋 B	グレーチング蓋 B300用 T-25 細目 滑 止型 ボルト固定	枚	8	33,446	267,568	
集水柵・マンホール工		式	1		106,314	
現場打ち集水柵	500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,456	59,456	
蓋	グレーチング蓋 □500用 T-25 細目滑 止型 ボルト固定	枚	1	46,858	46,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		290,700	
作業土工						
		式	1		11,071	
縁石工						
		式	1		279,629	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	一般部 180/230×250×600(両面R)					
A1		m	28	8,309	232,652	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	一般部 180/230×250×600(両面R)					
A2	)排水孔付き	m	4	8,410	33,640	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	乗入部摺付 180/230×100/250×600(両面R)					
B		m	1	13,337	13,337	
防護柵工						
		式	1		337,120	
防止柵工						
		式	1		337,120	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	32	10,535	337,120	
区画線工						
		式	1		4,069	
区画線工						
		式	1		4,069	
ﾍﾞｲﾄ式区画線	ﾍﾞｲﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温 白色					
		m	34	119.7	4,069	
擁壁工						
		式	1		4,111,207	
作業土工						
		式	1		258,748	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,852,459	
重力式擁壁	平均高さ2.13m 18-8-40(高炉)	m3	57	67,587	3,852,459	
道路付属施設工		式	1		384,044	
階段工		式	1		384,044	
階段	B=1000 再生プラスチック製	m	4	96,011	384,044	
構造物撤去工		式	1		217,120	
防護柵撤去工		式	1		3,112	
防護柵撤去(ガードレール)		m	2	1,556	3,112	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		142,893	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	15,039	45,117	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	38	1,764	67,032	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	28	1,098	30,744	
運搬処理工		式	1		331	
現場発生品運搬		式	1		331	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		70,784	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,653	4,959	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	8	2,251	18,008	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	4,347	13,041	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	8	4,347	34,776	
仮設工		式	1		836,512	
交通管理工		式	1		388,472	
交通誘導警備員		式	1		388,472	
交通管理工 (夜間)		式	1		448,040	
交通誘導警備員		式	1		448,040	
直接工事費		式	1		8,632,034	
共通仮設費		式	1		2,025,708	
共通仮設費		式	1		318,189	
技術管理費		式	1		182,217	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平板載荷試験費		式	1		182,217	
現場環境改善費（率計上）		式	1		135,972	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,707,519	
純工事費		式	1		10,657,742	
現場管理費		式	1		6,007,767	
工事原価		式	1		16,665,509	