

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事
工事地名	自) 滋賀県大津市北小松地先 至) 滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	144,440,452		
道路土工		式	1	33,432,277		
掘削工 (ICT)		m3	6,800	2,469,080	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
路体盛土工		m3	140	331,290	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		m3	990	252,054	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工		m3	30	188,700	路床盛土	1 式
					2.5m未満；	
路床盛土工 (ICT)		m3	100	36,870	路床盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	381,564	法面整形 (切土部) (ICT)	420 m2
					ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	30 m2
					法面締固め無し；	
防草コンクリート		式	1	6,017,386	張りコンクリート	212 m2
					(北小松OFFランプ)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し；目地材、養生含む	
					張りコンクリート	67 m2
					(北小松OFFランプ)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し；基面整正、目地材、養生含む	
					張りコンクリート	103 m2
					(上り側側道-4)	
					18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し；基面整正、目地材、養生含む	
					張りコンクリート	219 m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(上り側側道-4) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；基面整正、目地材、養生含む 張りコンクリート (取付道路5) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	512 m2
残土処理工	式	1	23,755,333	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 粘性土；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
法面工	式	1	2,301,498		
植生工	式	1	2,301,498	種子散布 肥料無し 100m2未満；法面清掃含む 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；法面清掃、ラス・アンカーピン含む	6 m2 420 m2
擁壁工	式	1	14,991,808		
作業土工	式	1	900,978	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	6,163,530	重力式擁壁 (12号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、	15 m3

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、足場含む 重力式擁壁 49 m3 (1) 取付道路5 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、透水材、足場含む 重力式擁壁 17 m3 (2) 取付道路5 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート、吸出し防止材、水抜きパイプ、目地材、透水材、足場含む
プレキャスト擁壁工	式	1	7,927,300	プレキャスト擁壁 4 m (1) 幅70cm 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャスト擁壁 4 m (1) 幅95cm 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャスト擁壁 4 m (1) 幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャスト擁壁 12 m (1) 幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャスト擁壁 2 m (2)

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャスト擁壁 (2)	4	m
				幅175cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャスト擁壁 (2)	6	m
				幅190cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャスト擁壁 (2)	8	m
				幅225cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャスト擁壁 (2)	3	m
				幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、敷モルタル、目 地モルタル含む プレキャスト擁壁 (2)	2	m
				幅200cm 2.0mを超え3.5m以下 90° コーナ 18-8-4 0(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型枠、 敷モルタル、目地モルタル含む		
石・ブロック積(張)工	式	1	1,981,506			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	181,459	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm ; 基礎材、コン クリート、型枠含む 平ブロック張	5 8	m m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	807, 895	控120mm；裏込碎石、目地コンクリート、充填コンクリート、連結金具含む	
				現場打天端コンクリート	0. 2 m3
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	
				現場打基礎コンクリート	15 m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	670, 005	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				平ブロック張	43 m2
				控120mm；裏込碎石、目地コンクリート、充填コンクリート、連結金具含む	
				現場打天端コンクリート	0. 3 m3
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	235, 848	18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	
				現場打基礎コンクリート	7 m
				18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				平ブロック張	38 m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	86, 299	控120mm；裏込碎石、目地コンクリート、充填コンクリート、連結金具含む	
				現場打天端コンクリート	0. 1 m3
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	
				現場打基礎コンクリート	2 m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	86, 299	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				平ブロック張	4 m2
				控120mm；裏込碎石、目地コンクリート、充填コンクリート、連結金具含む	

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	0.1 m3
排水構造物工	式	1	36,116,457		
作業土工	式	1	3,455,880	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	10,095,669	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	152 m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	541 m
				管(函)渠型側溝 Φ300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	194 m
				側溝蓋 コンクリート蓋 B300用 ;	37 枚
				側溝蓋 グレーチング 蓋 B300用 T-25 かさ上げ L=500 ;	16 枚
管渠工	式	1	2,398,130	鉄筋コンクリート台付管 D250 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	3 m
				鉄筋コンクリート台付管 D300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	112 m
				鉄筋コンクリート台付管 D400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	26 m
集水桝・マンホール工	式	1	11,943,530	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	5 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H700 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1800-L900-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン クリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コ ンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コ ンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B600-L1200-H1200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(1) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート 型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(2) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート 型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(3) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート 型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(4) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、根巻きコンクリ ート、均しコンクリート型枠、型枠、敷モルタル、調整モルタル、差 し筋、鉄蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(5) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、根巻きコンクリ ート、均しコンクリート型枠、型枠、敷モルタル、調整モルタル、差 し筋、鉄蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(6) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート 型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				プレキャスト集水桝(7) B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む プレキャスト集水桝(8)	1 箇所
				B1200-L1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート 型枠、敷モルタル、グレーチング 蓋含む	
				蓋	6 組
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
				蓋	1 組
				グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	
				蓋	1 組
				グレーチング 蓋 1800×900用(2枚1組) T-25 ボルト固 定 普通目 ;	
				蓋	2 組
				縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT77 ;	
場所打水路工	式	1	7, 825, 058	蓋	1 組
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm HDZT77 ;	
				蓋	1 組
				縞鋼板蓋 600×1200用 t=6mm HDZT77 ;	
				蓋	1 組
				現場打水路	118 m
				B250×H100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型 枠含む	
				現場打水路	51 m
				B400×H100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型 枠含む	
				側溝蓋	237 枚
				グレーチング 蓋 B250用 T-25 細目 かさ上げ ;	
				側溝蓋	103 枚
				グレーチング 蓋 B400用 T-25 細目 かさ上げ ;	
排水工	式	1	398, 190	縦排水	11 m
				PU-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モル タル、コンクリート、型枠、養生含む	
				蓋	7 組
				縞鋼板蓋 B300用 580×600 t=3.2mm HDZT49 ; コ	

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ンクリートアンカー含む	
舗装工		式	1	33, 129, 986		
舗装準備工		式	1	270, 040	不陸整正 補足材無し；	1, 570 m2
路面切削工		式	1	761, 419	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無し；積込含む 路面切削 帯状切削3cm以下；積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻；	839 m2 262 m2 39 m3 39 m3
アスファルト舗装工		式	1	7, 426, 594	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3. 0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	643 m2 628 m2 619 m2 619 m2 614 m2
アスファルト舗装工		式	1	4, 988, 949	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	673 m2 673 m2 673 m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				°ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	673 m2
アスファルト舗装工	式	1	5,092,336	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ °ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 密粒度ギ°ャップ° アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	658 m2 653 m2 643 m2 643 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,854,119	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ °ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; フ°ライムコート 含	349 m2 759 m2 736 m2 20 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,541,869	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 密粒度ギ°ャップ° アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ°ライムコート含む	549 m2 549 m2 549 m2
アスファルト舗装工	式	1	4,678,240	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ;	1,120 m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1, 274, 392	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	1, 120	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3.0m超 ; フ ライムコート含む	1, 120	m2
				基層(車道・路肩部) (レベリング層) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む	8	m2
アスファルト舗装工	式	1	1, 274, 392	表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm m 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タック コート含む	8	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ; タックコート含む	416	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む	52	m2
アスファルト舗装工	式	1	2, 542, 212	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む	1, 010	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3.0m超 ; タ ックコート含む		
簡易舗装工	式	1	358, 644	簡易舗装 鉄鋼スラグ t=100mm ;	286	m2
コンクリート舗装工	式	1	341, 172	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	104	m2
				表層(車道・路肩部) コンクリート舗装 舗装厚70mm 18-8-40(高炉) ;	104	m2
縁石工	式	1	1, 424, 792			
縁石工	式	1	746, 592	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) ; 基礎コンクリート、型枠、敷 モルタル、目地モルタル含む	84	m
				アスカーフ	35	m

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満； 瀝青材含む		
ノズ工	式	1	678, 200	分流ノズ 本線ー北小松OFFランプ；コンクリート、型枠、敷モルタル、目 地モルタル、歩車道境界ブロック、シールコンクリート、養生、ガート レール、樹脂キャップ、レール巻袖含む	1	箇所
防護柵工	式	1	11, 530, 570			
路側防護柵工	式	1	11, 491, 160	ガートレール 塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無；充填 材、支柱キャップ 含む ガートレール 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；充填 材、支柱キャップ 含む ガートレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；支柱 キャップ 含む ガートレール 塗装品 Gr-A-2B(特) 100m以上 曲線部補正無； 充填材、支柱キャップ 含む ガートレール 塗装品 Gr-A-4E(特2) 100m以上 曲線部補正無 ；支柱キャップ 含む 置きガートレール 塗装品 Gr-A-2B(特2) 100m以上 曲線部補正無 基礎ブロック(現場内流用)；基礎ブロック設置、ガート レール設置、充填材、支柱キャップ 含む プレキャスト防護柵基礎 B800×H480；基礎材、均しコンクリート、均しコンクリート型 枠、敷モルタル、目地モルタル、間詰コンクリート含む ；床掘り、埋戻し、基面整正含む	176 36 248 16 32 168 20	m m m m m m m
作業土工	式	1	39, 410			
区画線工	式	1	890, 635			

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	890,635	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 停止線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ハﾝﾌﾟ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,560	m
道路付属施設工	式	1	3,760,775			
作業土工	式	1	82,030	；床掘り、埋戻し、保護砂、敷砂、基面整正含む		
道路付属物工	式	1	3,139,030	車線分離標 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；穿孔、充填材含む ブリンカーライト 2灯式 ソｰﾗｰﾀｲﾌﾟ；ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ、支柱含む クッションﾄﾞﾗﾑ 900×900×1800 A型+B型+C型+ﾍﾞﾙﾄ； 情報BOX人孔嵩上げ 調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm；	27	本
					1	基
					1	組
					1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配線・配管工	式	1	240,575	境界杭 120×120×1000 根巻き基礎無し；床掘り、埋戻し含む	296 本
				地中配管 FEP 径 50mm×4条；呼び線含む	9 m
				地中配管 金属製可とう電線管 #24；呼び線含む	2 m
				露出管路 厚鋼電線管 G22；呼び線、配管支持金具含む	82 m
				露出管路 金属製可とう電線管 #24；呼び線、配管支持金具含む	9 m
				ヘルマウス FEP φ50用；	4 個
				埋設標識シート敷設 W=150 2倍；	24 m
ハントホル工	式	1	246,400	プレキャストハントホル 600×600×900 (R2K-60)；基礎材、鉄蓋含む	1 基
				プレキャストハントホル 600×600×900 (R8K-60)；基礎材、鉄蓋含む	1 基
照明基礎工	式	1	52,740	道路照明基礎 M24×400；削孔、アンカーボルト、樹脂カプセル含む	3 基
構造物撤去工	式	1	2,432,148		
防護柵撤去工	式	1	1,583,889	仮設置きガードレール撤去 連続基礎ブロック B630-H450-L2000；	39 m
				仮設置きガードレール撤去 連続基礎ブロック B630-H450-L2000 (現場内流用) ；支柱取外し含む	168 m
構造物取壊し工	式	1	81,574	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	1 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	67 m
				舗装版破碎	38 m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；積込含む		
排水構造物撤去工	式	1	101,244	ポリエチレン製U型水路撤去 300×300；	66	m
運搬処理工	式	1	665,441	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 置きガードレール・ポリエチレン製U型水路；積込、荷卸 し含む	1 6 1 6 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	2,448,000			
交通管理工	式	1	2,448,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	144,440,452			
共通仮設費	式	1	20,125,230			
共通仮設費	式	1	2,432,230			
運搬費	式	1	195,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,027,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	17,693,000			

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	164, 565, 682	
現場管理費	式	1	52, 496, 000	
工事原価	式	1	224, 368, 564	
一般管理費等	式	1	36, 991, 436	
工事価格	式	1	261, 360, 000	

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事【湖西道路】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	3, 851, 882		
遮音壁工		式	1	3, 741, 482		
遮音壁基礎工		式	1	552, 400	鋼管杭	2 本
					φ 508. 0×6. 4×5000；打込、現場取卸含む	
遮音壁基礎工		式	1	174, 739	鋼管杭	3 本
					φ 406. 4×6. 4×4000（支給品）；打込含む	
					支給品運搬	1 式
					鋼管杭；積込み・荷卸し含む	
遮音壁本体工		式	1	1, 945, 153	支柱建込	12 m
					H鋼埋込方式 支柱間隔4m 4m<H≤8m；鋼材費、中詰コンクリート、スパイラル鉄筋含む	
					しゃ音板・透光板	36 m2
					支柱間隔4m（支給品）；	
					しゃ音板・透光板	5 m2
					下段部	
					支柱間隔4m；	
					補強梁取付	1. 5 t
					；水平梁、鉛直梁、ボルト、ガゼットプレート含む	
					支給品運搬	1 式
					遮音板；積込み・荷卸し含む	
遮音壁本体工		式	1	1, 069, 190	支柱建込	5 m
					H鋼埋込方式 支柱間隔2. 0～2. 5m 4m<H≤8m；中詰コンクリート、スパイラル鉄筋含む	
					土留板	0. 7 m2
					支柱間隔2. 5m（支給品）；固定用モルタル、型枠含む	
					土留板	0. 6 m2
					支柱間隔2. 0m（支給品）；固定用モルタル、型枠含む	
					土留板	0. 6 m2
					支柱間隔1. 0m；固定用モルタル、型枠含む	
					しゃ音板・透光板	12 m2

積算内訳書

工事名	R 8 小松拡幅他道路整備工事【湖西道路】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				しや音板 支柱間隔2.5m（支給品）； しや音板・透光板 10 m2 しや音板 支柱間隔2.0m（支給品）； しや音板・透光板 10 m2 しや音板 支柱間隔1.0m； 支給品運搬 1 式 遮音壁用支柱・土留板・遮音板・遮音板（コンクリート板）；積込み・荷卸し含む
仮設工	式	1	110,400	
交通管理工	式	1	110,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,851,882	
共通仮設費	式	1	955,000	
共通仮設費	式	1	79,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	876,000	
純工事費	式	1	4,806,882	
現場管理費	式	1	2,500,000	
工事原価	式	1	7,306,882	