

単 価 合 意 書

令和8年7月31日に契約したR8小松拡幅他道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8月17日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局滋賀国道事務所長

田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市神領三丁目5番13号

氏名 株式会社アクト

代表取締役 山本 正雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【小松拡幅】		式	1		132, 896, 173	
道路土工		式	1		30, 758, 149	
掘削工(ICT)		m3	6, 800		2, 271, 880	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3 以上10, 000m3未満	式	1		2, 271, 880	
路体盛土工		m3	140		304, 810	
路体(築堤)盛土	2. 5m未満	式	1		227, 880	
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	式	1		76, 930	
路体盛土工(ICT)		m3	990		231, 858	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		231, 858	
路床盛土工		m3	30		173, 610	
路床盛土	2. 5m未満	式	1		173, 610	
路床盛土工(ICT)		m3	100		33, 920	
路床盛土(ICT)		式	1		33, 920	
法面整形工(ICT)		式	1		351, 099	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	420	799.8	335,916	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	506.1	15,183	
防草コンクリート		式	1		5,536,656	
張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	212	4,414	935,768	
張りコンクリート (北小松OFFランプ)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	67	5,672	380,024	
張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	103	5,432	559,496	
張りコンクリート (上り側側道-4)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	219	5,672	1,242,168	
張りコンクリート (取付道路5)	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増 無	m2	512	4,725	2,419,200	
残土処理工		式	1		21,854,316	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		223,300	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		653,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		15,361,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,259,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,696	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,420	
残土等処分	粘性土					
		式	1		3,312,000	
法面工						
		式	1		2,117,764	
植生工						
		式	1		2,117,764	
種子散布	肥料無し 100m2未満					
		m2	6	370.8	2,224	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満					
		m2	420	5,037	2,115,540	
擁壁工						
		式	1		13,795,179	
作業土工						
		式	1		829,067	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		5,671,545	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
(12号)		m3	15	74,571	1,118,565	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
(1)取付道路5		m3	49	68,949	3,378,501	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
(2)取付道路5		m3	17	69,087	1,174,479	
プレキャスト擁壁工						
		式	1		7,294,567	
プレキャスト擁壁	幅70cm 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
(1)		m	4	29,298	117,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (1)	幅95cm 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	43,285	173,140	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (1)	幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	84,270	337,080	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (1)	幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉)	m	12	220,384	2,644,608	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅160cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	2	82,890	165,780	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅175cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	112,814	451,256	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅190cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	6	122,936	737,616	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅225cm 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	8	182,565	1,460,520	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅250cm 3.5mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉)	m	3	281,853	845,559	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (2)	幅200cm 2.0mを超え3.5m以下 90°ｺｰﾅｰ 18-8-40(高炉)	m	2	180,908	361,816	
石・ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ積(張)工		式	1		1,823,296	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ工(平ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ張)		式	1		166,972	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	5	6,961	34,805	
平ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ張	控120mm	m2	8	14,603	116,824	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.2	76,715	15,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
(2)		式	1		743,372	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	15	6,961	104,415	
平ブロック張	控120mm	m2	43	14,308	615,244	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	79,044	23,713	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
(3)		式	1		616,524	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	7	6,961	48,727	
平ブロック張	控120mm	m2	38	14,318	544,084	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	79,044	23,713	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
(4)		式	1		217,019	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	3	6,961	20,883	
平ブロック張	控120mm	m2	13	14,465	188,045	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	80,912	8,091	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
(5)		式	1		79,409	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅33cm 高さ33cm	m	2	6,961	13,922	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平ﾌﾟﾛｯｸ張	控120mm					
		m2	4	14,419	57,676	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)					
		m3	0.1	78,114	7,811	
排水構造物工						
		式	1		33,232,850	
作業土工						
		式	1		3,180,054	
側溝工						
		式	1		9,289,362	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300					
		m	152	8,515	1,294,280	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300					
		m	541	9,078	4,911,198	
管(函)渠型側溝	Φ300					
		m	194	14,621	2,836,474	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用					
		枚	37	2,314	85,618	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋 B300用 T-25 かさ上げ L=500					
		枚	16	10,112	161,792	
管渠工						
		式	1		2,206,605	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D250					
		m	3	13,315	39,945	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300					
		m	112	14,492	1,623,104	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D400					
		m	26	20,906	543,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		10,990,262	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)					
		箇所	5	57,088	285,440	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	67,440	67,440	
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H700 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	63,005	63,005	
現場打ち集水桝	G1-B1800-L900-H1000 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	132,966	132,966	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	58,422	58,422	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	67,440	67,440	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1600 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	157,720	157,720	
現場打ち集水桝	G2-B600-L1200-H1200 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	157,720	157,720	
プレキャスト集水桝(1)	B1200-L1200					
		箇所	1	1,487,941	1,487,941	
プレキャスト集水桝(2)	B1200-L1200					
		箇所	1	1,308,505	1,308,505	
プレキャスト集水桝(3)	B1200-L1200					
		箇所	1	1,155,754	1,155,754	
プレキャスト集水桝(4)	B1200-L1200					
		箇所	1	1,009,444	1,009,444	
プレキャスト集水桝(5)	B1200-L1200					
		箇所	1	1,009,444	1,009,444	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト集水桝(6)	B1200-L1200	箇所	1	1,242,252	1,242,252	
プレキャスト集水桝(7)	B1200-L1200	箇所	1	1,058,214	1,058,214	
プレキャスト集水桝(8)	B1200-L1200	箇所	1	1,058,214	1,058,214	
蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ホール ト固定 普通目	組	6	32,169	193,014	
蓋	グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ホール ト固定 普通目	組	1	73,946	73,946	
蓋	グレーチング 蓋 1800×900用(2枚1組) T-25 ホールト固定 普通目	組	1	164,713	164,713	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm HDZT 77	組	2	40,939	81,878	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm HDZT 77	組	1	52,257	52,257	
蓋	縞鋼板蓋 600×1200用 t=6mm HDZ T77	組	1	104,533	104,533	
場所打水路工		式	1		7,200,170	
現場打水路	B250×H100 18-8-40(高炉)	m	118	17,455	2,059,690	
現場打水路	B400×H100 18-8-40(高炉)	m	51	15,735	802,485	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B250用 T-25 細目 か さ上げ	枚	237	9,122	2,161,914	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B400用 T-25 細目 か さ上げ	枚	103	21,127	2,176,081	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		366,397	
縦排水	PU-B300-H300(ノケット付) 18-8-40(高炉)					
		m	11	22,728	250,008	
蓋	縞鋼板蓋 B300用 580×600 t=3.2mm HDZT49					
		組	7	16,627	116,389	
舗装工						
		式	1		30,477,348	
舗装準備工						
		式	1		248,374	
不陸整正	補足材無し					
		m2	1,570	158.2	248,374	
路面切削工						
		式	1		700,547	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無					
		m2	839	508.8	426,883	
路面切削	帯状切削3cm以下					
		m2	262	364.7	95,551	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	39	2,405	93,795	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	39	2,162	84,318	
アスファルト舗装工						
(本線舗装)		式	1		6,832,275	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm					
		m2	643	885.4	569,312	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm					
		m2	628	1,692	1,062,576	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	m2	619	3,622	2,242,018	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	619	2,111	1,306,709	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	614	2,690	1,651,660	
アスファルト舗装工 (ランプ 舗装(A))		式	1		4,589,187	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	673	1,333	897,109	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	673	1,115	750,395	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	673	2,215	1,490,695	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	673	2,156	1,450,988	
アスファルト舗装工 (ランプ 舗装(B))		式	1		4,684,536	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	658	1,333	877,114	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	653	1,115	728,095	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	643	2,215	1,424,245	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	643	2,574	1,655,082	
アスファルト舗装工 (側道舗装)		式	1		2,625,638	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	349	738.8	257,841	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	759	842.9	639,761	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	736	2,261	1,664,096	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20	3,197	63,940	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装(A))		式	1		2,338,575	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	549	738.8	405,601	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	549	842.9	462,752	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	549	2,678	1,470,222	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装(B))		式	1		4,303,824	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	1,120	738.8	827,456	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,120	842.9	944,048	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,120	2,261	2,532,320	
アスファルト舗装工 (オーバーレイ(A))		式	1		1,172,408	
基層(車道・路肩部) (レベリング層)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	3,046	24,368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	3,625	29,000	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	416	2,690	1,119,040	
アスファルト舗装工 (オーバーレイ(B))		式	1		2,338,344	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52	3,092	160,784	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,010	2,156	2,177,560	
簡易舗装工		式	1		329,758	
簡易舗装	鉄鋼スラック t=100mm	m2	286	1,153	329,758	
コンクリート舗装工 (函渠部)		式	1		313,882	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	104	592.1	61,578	
表層(車道・路肩部)	コンクリート舗装 舗装厚70mm 18-8-40(高炉)	m2	104	2,426	252,304	
縁石工		式	1		1,311,057	
縁石工		式	1		686,987	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	84	7,608	639,072	
アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	35	1,369	47,915	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ノズ工						
		式	1		624,070	
分流ノズ	本線-北小松OFFランプ					
		箇所	1	624,070	624,070	
防護柵工						
		式	1		10,610,116	
路側防護柵工						
		式	1		10,573,852	
カーブレール	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部 補正無					
		m	176	15,643	2,753,168	
カーブレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部 補正無					
		m	36	11,585	417,060	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無					
		m	248	10,398	2,578,704	
カーブレール	塗装品 Gr-A-2B(特) 100m以上 曲 線部補正無					
		m	16	17,685	282,960	
カーブレール	塗装品 Gr-A-4E(特2) 100m以上 曲線部補正無					
		m	32	15,100	483,200	
置きカーブレール	塗装品 Gr-A-2B(特2) 100m以上 曲線部補正無 基礎ブロック(現場内 流用)					
		m	168	20,345	3,417,960	
プレキャスト防護柵基礎	B800×H480					
		m	20	32,040	640,800	
作業土工						
		式	1		36,264	
区画線工						
		式	1		819,510	
区画線工						
		式	1		819,510	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,560	349.2	544,752	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	371.5	4,458	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	848.5	26,303	
溶融式区画線	溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	892.4	98,164	
溶融式区画線	溶融式手動 停止線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	892.4	2,677	
溶融式区画線	溶融式手動 ハンプ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	90	892.4	80,316	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	785.5	62,840	
道路付属施設工		式	1		3,460,436	
作業土工		式	1		75,482	
道路付属物工		式	1		2,888,348	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	27	22,793	615,411	
フレリカーライト	2灯式 ソーラータイプ	基	1	301,729	301,729	
クッションパッド	900×900×1800 A型+B型+C型+パッド	組	1	302,189	302,189	
情報BOX人孔嵩上げ	調整リング 600×150mm	箇所	1	83,939	83,939	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
境界杭	120×120×1000 根巻き基礎無し	本	296	5,355	1,585,080	
配線・配管工		式	1		221,345	
地中配管	FEP 径 50mm×4条	m	9	1,761	15,849	
地中配管	金属製可とう電線管 #24	m	2	1,812	3,624	
露出管路	厚鋼電線管 G22	m	82	2,026	166,132	
露出管路	金属製可とう電線管 #24	m	9	3,005	27,045	
ベルマウス	FEP φ 50用	個	4	524.5	2,098	
埋設標識シート敷設	W=150 2倍	m	24	274.9	6,597	
ハントホル工		式	1		226,733	
プレキャストハントホル	600×600×900 (R2K-60)	基	1	112,170	112,170	
プレキャストハントホル	600×600×900 (R8K-60)	基	1	114,563	114,563	
照明基礎工		式	1		48,528	
道路照明基礎	M24×400	基	3	16,176	48,528	
構造物撤去工		式	1		2,237,876	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工						
		式	1		1,457,394	
仮設置きかどレール撤去	連続基礎ブロック B630-H450-L2000					
		m	39	5,350	208,650	
仮設置きかどレール撤去	連続基礎ブロック B630-H450-L2000(現場内流用)					
		m	168	7,433	1,248,744	
構造物取壊し工						
		式	1		75,060	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	1	10,020	10,020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	67	655.7	43,931	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm					
		m2	38	555.5	21,109	
排水構造物撤去工						
		式	1		93,126	
ポリエチレン製U型水路撤去	300×300					
		m	66	1,411	93,126	
運搬処理工						
		式	1		612,296	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	2,136	2,136	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	6	3,681	22,086	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	4,324	4,324	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	6	3,243	19,458	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	置きガードレール・ポリエチレン製U型水路					
		式	1		564,292	
仮設工						
		式	1		2,252,592	
交通管理工						
		式	1		2,252,592	
交通誘導警備員						
		式	1		2,252,592	
直接工事費						
		式	1		132,896,173	
共通仮設費						
		式	1		18,518,966	
共通仮設費						
		式	1		2,238,103	
運搬費						
		式	1		179,436	
建設機械運搬費						
		式	1		179,436	
技術管理費						
		式	1		1,113,636	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,054,533	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,103	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		945,031	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		16,280,863	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		151,415,139	
現場管理費		式	1		48,306,121	
工事原価		式	1		206,444,892	
一般管理費等		式	1		34,055,108	
工事価格		式	1		240,500,000	
消費税相当額		式	1		24,050,000	
工事費計		式	1		264,550,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【湖西道路】		式	1		3,544,389	
遮音壁工		式	1		3,442,803	
遮音壁基礎工		式	1		508,310	
(W5-4)		式	1		508,310	
鋼管杭	φ 508.0×6.4×5000	本	2	254,155	508,310	
遮音壁基礎工		式	1		160,791	
(W5-3)		式	1		160,791	
鋼管杭	φ 406.4×6.4×4000 (支給品)	本	3	51,217	153,651	
支給品運搬	鋼管杭	式	1		7,140	
遮音壁本体工		式	1		1,789,869	
(W5-4)		式	1		1,789,869	
支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔4m 4m<H≤8m	m	12	59,646	715,752	
しゃ音板・透光板	支柱間隔4m (支給品)	m2	36	2,262	81,432	
しゃ音板・透光板	支柱間隔4m	m2	5	36,292	181,460	
下段部		m2	5	36,292	181,460	
補強梁取付		t	1.5	535,180	802,770	
支給品運搬	遮音板	式	1		8,455	
遮音壁本体工		式	1		983,833	
(W5-3)		式	1		983,833	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱建込	H鋼埋込方式 支柱間隔2.0～2.5m 4m<H≤8m	m	5	15,210	76,050	
土留板	支柱間隔2.5m（支給品）	m2	0.7	3,849	2,694	
土留板	支柱間隔2.0m（支給品）	m2	0.6	3,849	2,309	
土留板	支柱間隔1.0m	m2	0.6	102,324	61,394	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2.5m（支給品）	m2	12	2,262	27,144	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔2.0m（支給品）	m2	10	2,262	22,620	
しゃ音板・透光板	しゃ音板 支柱間隔1.0m	m2	10	76,541	765,410	
支給品運搬	遮音壁用支柱・土留板・遮音板・遮音板(コンクリート板)	式	1		26,212	
仮設工		式	1		101,586	
交通管理工		式	1		101,586	
交通誘導警備員		式	1		101,586	
直接工事費		式	1		3,544,389	
共通仮設費		式	1		878,777	
共通仮設費		式	1		72,694	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		72,694	
共通仮設費（率計上）		式	1		806,083	
純工事費		式	1		4,423,166	
現場管理費		式	1		2,300,466	
工事原価		式	1		6,723,632	