

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事
工事地名	(自) 滋賀県高島市マキノ町西浜地先 (至) 滋賀県栗東市出庭地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	82,288,473		
道路土工	式	1	27,345,488		
掘削工 (ICT)	m3	280	117,880	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	m3	50	41,805	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)	m3	1,200	4,574,103	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工	m3	30	188,700	路床盛土	1 式
				2.5m未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	11,000	法面整形 (盛土部) (ICT)	20 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	22,412,000	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
				粘性土；	
排水構造物工	式	1	8,180,750		
作業土工	式	1	540,904	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	4,655,560	管 (函) 渠型側溝	62 m
				円形側溝 φ300 (標準型)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				管 (函) 渠型側溝	3 箇所
				円形側溝 φ300 (集水型) グレーチング付；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				L型街渠A	108 m
				B種 (180/205×250×600)；基礎材、コンクリート、型枠	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				、目地材、目地モルタル、敷モルタル、歩車道境界ブロック含む L型街渠B 180/190×100×600 平型；基礎材、コンクリート、型枠 、目地材、目地モルタル、敷モルタル、歩車道境界ブロック含む L型街渠C 180/190×100×600 平型；基礎材、コンクリート、型枠 、目地モルタル、敷モルタル、歩車道境界ブロック含む	24 m 2 m
管渠工	式	1	1, 928, 170	ヒューム管 (B形管) 外圧管1種 φ 300；基礎材、コンクリート、型枠含む 鉄筋コンクリート台付管 D300；基礎材、敷モルタル含む	5 m 116 m
集水桝・マンホール工	式	1	930, 250	現場打ち街渠桝 B350-L550-H700 B種 (180/205×250×600)；基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル含む プレキャスト集水桝 円形側溝 φ 300 (集水桝) グレーチング付；基礎材、モルタル、インバートコンクリート含む 蓋 グレーチング 蓋 350×550用 T-25 ボルト固定式 普通目；	5 箇所 1 箇所 5 組
張りコンクリート工	式	1	125, 866	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) t=10cm；目地材、養生、型枠含む	26 m2
舗装工	式	1	3, 560, 241		
アスファルト舗装工	式	1	1, 555, 887	路盤 (車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm； 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下；プライムコート含む	393 m2 393 m2
アスファルト舗装工	式	1	1, 708, 816	路盤 (歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	546 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	295, 538	表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	546 m2
				路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm ；	76 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	22 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾌﾟﾗ ｲﾑｺｰﾄ含む	54 m2
縁石工	式	1	1, 636, 931		
作業土工	式	1	30, 290	；基面整正含む	
縁石工	式	1	1, 606, 641	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ A B種(180/205×250×600) ；基礎材、目地モルタル、敷 モルタル含む	83 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ B 180/190×100×600 平型 ；基礎材、目地モルタル、敷 モルタル含む	9 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ C 180/190×100×600 平型 ；基礎材、目地モルタル、敷 モルタル含む	2 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (縁石A) B種(180/205×250×600) ；基礎材、目地モルタル、敷 モルタル含む	113 m
				歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (縁石B) 180/190×100×600 平型 ；基礎材、目地モルタル、敷	4 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				モルタル含む 歩車道境界ブロック (縁石) B種(180/205×250×600) ; 基礎材、目地モルタル、敷 モルタル含む 地先境界ブロック (境界縁石) B種(150×120×600) ; 基礎材、目地モルタル、敷モルタル 含む	17 m 59 m
防護柵工	式	1	3, 194, 720		
路側防護柵工	式	1	1, 940, 000	ガードパ이프 土中建込 Gp-C-3E 塗装品 (景観色) 曲線部補 正無 ; 支柱キャップ 含む	125 m
防止柵工	式	1	1, 254, 720	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ; 充填材含む	61 m
				転落(横断)防止柵 柵高1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 流用品 ; 作 業土工、基礎ブロック含む	75 m
標識工	式	1	5, 510, 120		
作業土工	式	1	23, 780	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
小型標識工	式	1	2, 826, 740	標識柱 農耕車専用 ; 作業土工、基礎材、コンクリート、型枠含 む	2 基
				標識柱 農耕車・歩行者専用 ; 作業土工、基礎材、コンクリート、 型枠含む	4 基
				標識基礎 道の駅案内 複柱式 コンクリート基礎 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1 基
				標識柱 (移設)	1 基

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表示(既設標識-1)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				一時停止(既設標識-2)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				一方通行(既設標識-3)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				指定方向外進入禁止(既設標識-4)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				表示(既設標識-5)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				駐禁(既設標識-6)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				国道路線番号(既設標識-7)；作業土工含む 標識柱	1	基
				(移設)		
				方向(既設標識-8)；作業土工含む 標識板	2	枚
				農耕車専用；取付金具含む 標識板	4	基
				農耕車・歩行者専用；取付金具含む		
大型標識工	式	1	2,659,600	標識基礎	1	基
				予告標識		
				片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満；作業土工、 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキャップ を含む		
				標識基礎	1	基
				交差点標識		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				片持式の基礎 6.0m3以上；作業土工、基礎材、コン クリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキャップ 含む 標識基礎 2 基 分岐点標識 片持式の基礎 4.0m3未満；作業土工、基礎材、コン クリート、型枠、鉄筋、アンカーボルト、グリスキャップ 含む
区画線工	式	1	118,138	
区画線工	式	1	118,138	溶融式区画線 220 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 セ`プラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	1,327,123	
作業土工	式	1	16,510	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
道路付属物工	式	1	335,300	車線分離標 14 本 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 H=0.8m；
擁壁嵩上工	式	1	353,413	擁壁嵩上 20 m 擁壁高さ H=0.05m 18-8-40(高炉)；コンクリート、型 枠、チップ`ング 含む 擁壁嵩上 41 m 擁壁高さ H=0.02～0.31m 18-8-40(高炉)；コンクリ ート、型枠、削孔、差し筋含む
人孔嵩下げ工	式	1	621,900	雨水人孔嵩下げ 1 箇所 滋賀県2号マンホール φ1200；撤去、設置含む ハンド`ホール嵩下げ 1 箇所 情報BOX タイプ A歩道用；撤去、設置、調整コンクリート 含む

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物工		式	1	8,709,720		
橋梁用防護柵工		式	1	8,709,720	落下物防止柵 柵高 0.9m アンカーボルト設置無；ベースプレート含む	401 m
除草工		式	1	10,112,000		
道路除草工		式	1	10,112,000	防草シート ポリエステル t=4mm；固定ピン含む	6,400 m2
配電線設備工		式	1	2,438,593		
作業土工		式	1	882,611	；床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正含む	
配管・配線工		式	1	502,562	地中配管 FEP30；呼び線含む	658 m
					地中配管 FEP40；呼び線含む	35 m
					屋外配管 G28；	10 m
					屋外配管 G36；	2 m
					異種管接続材 G28-FEP30；	1 組
					異種管接続材 G36-FEP40；	1 組
					埋設標識シート敷設 W=150 2倍；	510 m
					配管配線附属品 ベルマウス FEP30用；	24 個
ハントホール設置工		式	1	749,820	プレキャストハントホール設置 H1-6 600×600×600；基礎材、蓋含む	3 個所
					プレキャストハントホール設置 H1-9 600×600×900；基礎材、蓋含む	4 個所
プルボックス設置工		式	1	303,600	プルボックス設置 防水型 200×200×200 SUS；アンカーボルト含む	3 個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明設備工	式	1	1, 978, 944		
作業土工	式	1	1, 944	；埋戻し含む	
道路照明設備設置工	式	1	1, 977, 000	照明灯基礎設置	15 個所
				スパ イラルダクトφ 500 L=2. 0m；基礎材、スパ イラルダクト、鉄筋、間詰砂、コンクリート、アンカーボルト、接地工事含む	
構造物撤去工	式	1	1, 850, 155		
作業土工	式	1	65, 636	；床掘り、埋戻し含む	
防護柵撤去工	式	1	133, 056	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	132 m
構造物取壊し工	式	1	1, 086, 545	コンクリート構造物取壊し	28 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物 人力施工；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し	1 m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版切断	220 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	300 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む	
				舗装版破砕	590 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	564, 918	殻運搬	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	69 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	30 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	1 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	69 m3
				アスファルト殻(掘削) ; 現場発生品運搬	1 式
				転落防止柵、雨水人孔、ハンド・ホール、鉄蓋 ; 積込、荷 卸含む	
仮設工	式	1	6, 325, 550		
交通管理工	式	1	6, 325, 550	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	82, 288, 473		
共通仮設費	式	1	12, 308, 270		
共通仮設費	式	1	3, 122, 270		
準備費	式	1	189, 040	伐木伐採	1 式
				幹周 30cm未満 ;	
				伐木伐採	1 式
				幹周 30cm以上60cm未満 ;	
				伐木伐採	1 式
				幹周 60cm以上90cm未満 ;	
				代採木集積・積込	1 式
				幹 ;	
				代採木集積・積込	1 式
				根 ; 除根含む	
				代採木集積・積込	1 式
				枝葉 ;	
				木根等運搬	1 式
				幹 ; 運搬費、処分費含む	
				木根等運搬	1 式
				根 ; 運搬費、処分費含む	
				木根等運搬	1 式
				枝葉 ; 運搬費、処分費含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	2,360,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,186,000	
純工事費	式	1	94,596,743	
現場管理費	式	1	27,186,000	
工事原価	式	1	247,044,025	
一般管理費等	式	1	38,695,975	
工事価格	式	1	285,740,000	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	50,215,585		
道路土工	式	1	353,636		
掘削工 (ICT)	m3	310	130,510	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工	m3	50	95,364	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	50	12,730	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上 ;	
路床盛土工	m3	2	12,580	路床盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
路床盛土工 (ICT)	m3	160	58,992	路床盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	43,460	法面整形 (切土部) (ICT)	50 m2
				砂及び砂質土 ;	
法面工	式	1	3,013,721		
植生工	式	1	357,000	植生基材吹付	50 m2
				3cm 植生基材吹付工 100m2未満 ; ラス・アソカーピソ 含む	
鉄筋挿入工	式	1	130,390	鉄筋挿入	59 箇所
				頭部処理 ;	
法面補強工	式	1	2,526,331	FRP製格子状ハ 祉設置	56 枚
				967×967 ;	
				FRP製格子状ハ 祉設置	2 枚
				647×647 ;	
				FRP製格子状ハ 祉設置	1 枚
				407×407 ;	
				不陸調整マット設置	56 枚
				967×967×70 ;	
				不陸調整マット設置	2 枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				647×647×70 ; 不陸調整マット設置 407×407×70 ; 1 枚
石・ブロック積(張)工	式	1	2, 771, 970	
作業土工	式	1	111, 780	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	633, 100	ブロック積擁壁 ; 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) C型 ; 型枠、基礎材含む 5 m コンクリート(間知)ブロック積 15 m2 控え35cm ; 胴込・裏込コンクリート、み含む 2 m3 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 0. 4 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2, 027, 090	大型ブロック積擁壁 ; 現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉) 底幅 130cm 高さ 30cm ; 型枠、 目地材、基礎材含む 大型ブロック積 28 m2 控え70cm ; 水抜きパイプ、吸出防止材、目地材、調 整コンクリート含む 胴込・裏込コンクリート 21 m3 18-8-40(高炉) ; 止水コンクリート含む 胴込・裏込材(碎石) 10 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む
排水構造物工	式	1	27, 796, 341	
作業土工	式	1	2, 749, 100	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	10,953,528	プレキャストU型側溝 PU-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	222	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	195	m
				プレキャストU型側溝 PU-B450-H450 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	98	m
				プレキャストU型側溝 PU-B600-H600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	155	m
				プレキャストU型側溝 横断側溝300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、グレーチングを含む	13	m
				プレキャストU型側溝 横断側溝400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、グレーチングを含む	3	m
				自由勾配側溝 B400-H500 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	10	m
				自由勾配側溝 B400-H600 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	10	m
				自由勾配側溝 B400-H700 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	8	m
				自由勾配側溝 B400-H800 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	6	m
				自由勾配側溝 B400-H900 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	4	m
				自由勾配側溝 B400-H1000 ; 基礎材、敷モルタル、均しコンクリート、インバートコンクリート、目地モルタル含む	4	m
				側溝蓋 コンクリート蓋 300用 3種 L=500mm ;	390	枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 縦断用 幅400 L=500 mm ;	42	枚
				L型側溝 ; 基礎材、敷モルタル、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック含む	13	m
管渠工	式	1	1, 411, 349	暗渠排水管 取付管 φ 300 ;	1	m
				暗渠排水管 VP φ 100 ; フィルター材含む	2	m
				鉄筋コンクリート台付管 台付管D300 ; 基礎材、敷モルタル含む	34	m
				鉄筋コンクリート台付管 台付管D400 ; 基礎材、敷モルタル含む	6	m
				鉄筋コンクリート台付管 台付管D450 ; 基礎材、敷モルタル含む	4	m
				鉄筋コンクリート台付管 台付管D600 ; 基礎材、敷モルタル含む	18	m
				現場打ち集水桝 小段桝 G2-300×300×500 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 500×500×800 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	19	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	8, 612, 100	現場打ち集水桝 G2-500×500×800 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	6	箇所
				現場打ち集水桝 G1-500×500×900 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G1-500×500×1100 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G1-500×500×1200 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				農業用集水桝 G2-500×500×1400；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、取付式分水栓、堰板含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1-500×500×1500；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-500×1000×1100；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	5	箇所
				G2-600×600×1000；基礎材、コンクリート、型枠含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1-600×600×1100；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-600×600×1700；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-600×600×1900；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1-700×700×900；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	7	箇所
				G2-700×700×1100；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-700×700×1700；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				G2-800×800×1100；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-800×800×1500；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桧 G1-800×800×1600 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛 金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桧 G2-800×800×1800 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛 金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桧 G2-800×900×1900 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛 金物含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定式 普通 目 ;	7	枚
				蓋 グレーチング 蓋 500×1000用 T-25 ボルト固定式 普 通目 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 ボルト固定式 普通 目 ;	4	枚
				蓋 グレーチング 蓋 700×700用 T-25 ボルト固定式 普通 目 ;	3	枚
				蓋 グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ボルト固定式 普通 目 ;	2	枚
				蓋 縞鋼板蓋 300×300用 t=3.2mm ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm ;	7	枚
				蓋 縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm ;	5	枚
				蓋 縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm ;	7	枚
				蓋 縞鋼板蓋 800×800用 t=6mm ;	4	枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 800×900用 t=6mm ;	
場所打水路工	式	1	764, 150	現場打水路	1 m
				1号現場打側溝；基礎材、鉄筋、コンクリート、型枠含む	
				現場打水路	6 m
				2号現場打側溝；基礎材、鉄筋、コンクリート、型枠含む	
				現場打水路	5 m
				3号現場打側溝；基礎材、鉄筋、コンクリート、型枠含む	
				現場打水路	1 m
				4号現場打側溝；基礎材、鉄筋、コンクリート、型枠含む	
				蓋	5 枚
				グレーチング 蓋 300用 T-25 かさ上げ・すべり止め型；	
排水工	式	1	3, 306, 114	小段排水	23 m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；基礎材、型枠、コンクリート、養生、敷モルタル、目地モルタル含む	
				縦排水	13 m
				鉄筋コンクリートU型水路 300 30×30×60 (ソケット付) ；基礎材、型枠、コンクリート、養生、敷モルタル、目地モルタル含む	
				蓋	9 枚
				縞鋼板蓋 580×600 t=3.2mm (穴あき) ；削孔、コンクリートアンカー含む	
				張りコンクリート	180 m2
				1号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；養生含む	
				張りコンクリート	20 m2
				4号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；養生含む	
				張りコンクリート	68 m2
				7号 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；養生含む	
				張りコンクリート	204 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					平部、切土部 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無 ；養生含む	
舗装工		式	1	4,769,684		
アスファルト舗装工		式	1	2,861,244	下層路盤(車道・路肩部) 685 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 685 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 685 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
アスファルト舗装工		式	1	379,659	下層路盤(車道・路肩部) 82 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 82 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 82 m2 密粒度ギャップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
アスファルト舗装工		式	1	1,528,781	下層路盤(車道・路肩部) 366 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 366 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 366 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	
防護柵工		式	1	8,832,120		
防止柵工		式	1	8,832,120	基礎ブロック、鋼管基礎 330 基 基礎ブロック 180×180×450 ； 金網・支柱(立入防止柵) 660 m 柵高 1.8m 支柱間隔2m 基礎ブロック；充填材含む	
区画線工		式	1	332,113		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	332, 113	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 セツブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 青； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	410	m
仮設工	式	1	2, 346, 000			
交通管理工	式	1	2, 346, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	50, 215, 585			
共通仮設費	式	1	5, 688, 000			
共通仮設費	式	1	451, 000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	451, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 237, 000			
純工事費	式	1	55, 903, 585			
現場管理費	式	1	17, 134, 000			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	31,657,897		
道路土工	式	1	93,170		
掘削工 (ICT)	m3	70	93,170	掘削 (ICT)	1 式
地盤改良工	式	1	726,495	土砂 片切掘削；	
固結工 (ICT)	式	1	726,495	中層混合処理 (ICT)	111 m3
法面工	式	1	4,540,800	改良深度 $2 < L \leq 5\text{m}$ 施工規模 $1,000\text{m}^3$ 未満 固化材使用量 $110\text{kg}/\text{m}^3$ セメント系固化材 (一般軟弱土用)；固化材含む	
植生工	式	1	4,540,800	植生マット	1,720 m2
擁壁工	式	1	5,521,334	植生マット工 1000m^2 以上；法面清掃含む	
作業土工	式	1	957,892	；床掘り、埋戻し、土砂等運搬、整地含む	
ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ)	式	1	4,563,442	補強土壁基礎 (標準部)	13 m
				18-8-25 (高炉)；型枠含む	
				補強土壁基礎 (段上り部)	1 箇所
				18-8-25 (高炉)；型枠含む	
				補強土壁壁面材組立・設置	55 m2
				；パネル付属部材、縦目地シート、鋼製枠、グリッドベルト、目地材、吸出し防止材、端部調整金具、アングルピン含む	
				補強材取付	284 m2
				；補強材、連結金具、固定金具含む	
				碎石投入	19 m3
				単粒度碎石 5 号；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め	200	m3
				水平排水材 W=300mm t=4mm ;	111	m
				天端排水材 長繊維系不織布 t=3.0mm ;	72	m2
				基盤排水層 C-40 ;	20	m3
				吸出し防止材(基盤排水層) 長繊維系不織布 t=1.0mm ;	46	m2
				笠コンクリート B=300 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地 材含む	13	m
				縦断排水 φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル管 ; フィルター材、吸 出し防止材含む	14	m
				横断排水 φ 150 高密度ポリエチレン管 ダブル管 ; フィルター材、吸 出し防止材、T字管ジョイント含む	5	m
				切盛境排水	13	m
石・ブロック積(張)工	式	1	10, 224, 022			
作業土工	式	1	457, 658	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整 地含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6, 913, 654	現場打基礎コンクリート (タイプ B) 18-8-25(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 基礎材 、型枠、目地材含む	56	m
				コンクリート(間知)ブロック積 控350mm ; 胴込・裏込コンクリート含む	163	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	50	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1	m2
				現場打天端コンクリート	5	m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-25(高炉)；型枠含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	2, 852, 710	現場打基礎コンクリート	19	m
				18-8-25(高炉) 底幅 40cm 高さ 50cm；基礎材、型枠含む		
				現場打基礎コンクリート	3	m
				A		
				18-8-25(高炉) 底幅 37cm 高さ 50cm；基礎材、型枠含む		
				現場打基礎コンクリート	3	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H600 18-8-25(高炉) ; 基礎材、 型枠含む	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm ;	2 枚
				蓋 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm ;	1 枚
橋梁付属物工	式	1	3,965,840		
橋梁用防護柵工	式	1	3,965,840	中央分離帯転落防止網 あと施工アンカー方式 施工幅590mm たわみあり ;	178 m
防護柵工	式	1	1,985,985		
防止柵工	式	1	1,985,985	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450 ; 作業土工、基礎材 含む 金網・支柱(立入防止柵) 支柱柵高1.5m 支柱間隔2m ; 充填材含む	93 基 184 m
構造物撤去工	式	1	92,019		
道路付属物撤去工	式	1	15,903	植生シート撤去	90 m2
構造物取壊し工	式	1	43,560	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	4 m3
運搬処理工	式	1	32,556	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	4 m3 4 m3
仮設工	式	1	3,332,000		
交通管理工	式	1	3,332,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	31,657,897		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 6 1 号安曇川地区他道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,215,800	
共通仮設費	式	1	2,730,800	
運搬費	式	1	2,015,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	708,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,485,000	
純工事費	式	1	38,873,697	
現場管理費	式	1	13,350,000	
工事原価	式	1	52,223,697	