

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事
工事地名	自) 滋賀県蒲生郡竜王町鏡地先至) 滋賀県野洲市入町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	112日間	自 令和 8年 9月 8日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	48,580,908		
道路土工	式	1	242,082		
残土処理工	式	1	242,082	整地	1 式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
舗装工	式	1	44,698,375		
舗装打換え工	式	1	35,342,574	舗装版破碎(急速施工)	1,970 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 24cm；積込含む	
				殻運搬	473 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	473 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				上層路盤	1,970 m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 120mm；プライムコート、タックコート含む	
				基層	1,970 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；タックコート含む	
中間層				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；タックコート含む	1,970 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；タックコート含む	1,970 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；(仮表層) タックコート含む	1,970 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；(仮表層) タックコート含む	1,970 m2
切削オーバーレイ工	式	1	9,355,801	切削オーバーレイ	1,970 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20) 目標DS≧3000；廃材積込、タックコート含む	
				殻運搬(路面切削)	99 m3
				アスファルト殻(切削)；	
殻処分				アスファルト殻(切削)；	99 m3
				アスファルト殻(切削)；	

積算内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工		式	1	874, 431		
区画線工		式	1	874, 431	溶融式区画線 490 m 溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ； 溶融式区画線 240 m 溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ； 溶融式区画線 17 m 溶融式 破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ； 溶融式区画線 29 m 溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ； 溶融式区画線 4 m 溶融式 破線45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ； 溶融式区画線 120 m 溶融式 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ； 溶融式区画線 70 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	
構造物撤去工		式	1	508, 820		
構造物取壊し工		式	1	508, 820	舗装版切断 260 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；泥水回収 含む	
仮設工		式	1	2, 257, 200		
交通管理工		式	1	2, 257, 200	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	48, 580, 908		

積算内訳書

工事名	R 8 彦根維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,102,530	
共通仮設費	式	1	640,530	
運搬費	式	1	148,300	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	428,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,462,000	
純工事費	式	1	56,683,438	
現場管理費	式	1	19,290,000	
工事原価	式	1	75,973,438	
一般管理費等	式	1	14,336,562	
工事価格	式	1	90,310,000	