

単 価 合 意 書

令和8年9月7日に契約したR8彦根維持管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月24日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 滋賀国道事務所長

田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県甲賀市信楽町江田610番地

氏名 株式会社 三東工業社

代表取締役 杉本 修啓

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		43,845,267	
道路土工						
		式	1		218,502	
残土処理工 (夜間)						
		式	1		218,502	
整地	残土受け入れ地での処理					60m3
		式	1		9,402	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					60m3
		式	1		209,100	
舗装工						
		式	1		40,341,090	
舗装打換え工 (夜間)						
		式	1		31,896,640	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 24cm					
		m2	1,970	1,554	3,061,380	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	473	4,579	2,165,867	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	473	3,181	1,504,613	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 120mm					
		m2	1,970	5,727	11,282,190	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
		m2	1,970	2,349	4,627,530	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
		m2	1,970	2,349	4,627,530	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm					
		m2	1,970	2,349	4,627,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		8,444,450	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)目標DS≧3000	m2	1,970	3,985	7,850,450	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	99	2,819	279,081	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	99	3,181	314,919	
区画線工		式	1		789,095	
区画線工 (夜間)		式	1		789,095	
溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	490	522.1	255,829	
溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	240	1,027	246,480	
溶融式区画線	溶融式 破線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	17	561.7	9,548	
溶融式区画線	溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	29	968	28,072	
溶融式区画線	溶融式 破線45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	4	1,214	4,856	
溶融式区画線	溶融式 セグメント45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	120	1,291	154,920	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	70	1,277	89,390	
構造物撤去工		式	1		459,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		459,160	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	260	1,766	459,160	
仮設工		式	1		2,037,420	
交通管理工 (夜間)		式	1		2,037,420	
交通誘導警備員		式	1		2,037,420	90人日
直接工事費		式	1		43,845,267	
共通仮設費		式	1		7,313,897	
共通仮設費		式	1		578,185	
運搬費		式	1		133,865	
建設機械運搬費		式	1		133,865	1台
技術管理費		式	1		57,978	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,978	
現場環境改善費(率計上)		式	1		386,342	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,735,712	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		51,159,164	
現場管理費		式	1		17,412,477	
工事原価		式	1		68,571,641	
一般管理費等		式	1		12,948,359	
工事価格		式	1		81,520,000	
消費税相当額		式	1		8,152,000	
工事費計		式	1		89,672,000	