

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事
工事地名	滋賀県高島市マキノ町野口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	111日間	自	令和 8年 9月 9日
		至	令和 8年12月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	60,782,615	
道路土工	式	1	42,598	
残土処理工	式	1	42,598	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
舗装工	式	1	56,779,801	
舗装打換え工	式	1	6,525,519	(A)； 385 m2 舗装版破碎(急速施工) 385 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 29cm；積込含む 385 m2 殻運搬 112 m3 アスファルト殻(掘削)； 112 m3 殻処分 112 m3 アスファルト殻(掘削)； 112 m3 上層路盤 385 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 140mm；プライム 385 m2 コート、タックコート含む 385 m2 基層 385 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；タックコート含む 385 m2 中間層 385 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；タックコート含む 385 m2 表層 385 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；(仮表層) タッ 385 m2 コート含む 385 m2
舗装打換え工	式	1	29,422,712	(B)； 1,650 m2 舗装版破碎(急速施工) 1,650 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm；積込含む 1,650 m2 殻運搬 496 m3 アスファルト殻(掘削)； 496 m3 殻処分 496 m3 アスファルト殻(掘削)； 496 m3

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤	1,650	m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm ; プライムコート、タックコート含む		
				基層	1,650	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; タックコート含む		
				中間層	1,650	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; タックコート含む		
				表層	1,650	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; (仮表層) タックコート含む		
舗装打換え工	式	1	9,877,892	(C) ;		
				舗装版破碎(急速施工)	535	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 31cm ; 積込含む		
				殻運搬	166	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				殻処分	166	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				上層路盤	535	m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 170mm ; プライムコート、タックコート含む		
				基層	535	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; タックコート含む		
				中間層	535	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; タックコート含む		
				表層	535	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; (仮表層) タックコート含む		
切削オーバーレイ工	式	1	10,953,678	(A) ;		
				切削オーバーレイ	2,570	m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20) 目標DS≧3000 ; 廃材積込、タックコート含む		
				殻運搬(路面切削)	129	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
				殻処分	129	m3

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(切削)；
区画線工	式	1	845,676	
区画線工	式	1	845,676	溶融式区画線 780 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色； ペイント式区画線 780 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色；
構造物撤去工	式	1	1,328,220	
構造物取壊し工	式	1	1,328,220	舗装版切断 610 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；泥水回収含む 舗装版切断 160 m アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下；泥水回収含む
仮設工	式	1	1,786,320	
交通管理工	式	1	1,786,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	60,782,615	
共通仮設費	式	1	9,753,230	
共通仮設費	式	1	796,230	
運搬費	式	1	216,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	516,000	

積算内訳書

工事名	R 8 堅田維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	8,957,000	
純工事費	式	1	70,535,845	
現場管理費	式	1	23,234,000	
工事原価	式	1	93,769,845	
一般管理費等	式	1	17,320,155	
工事価格	式	1	111,090,000	