

単 価 合 意 書

令和8年9月8日に契約したR8堅田維持管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 14日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市逢坂一丁目13番12号

氏名 株式会社松浦組 代表取締役 松浦 博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【野口地区】		式	1		54,939,806	
道路土工		式	1		38,490	
残土処理工		式	1		38,490	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,330	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		36,160	
舗装工		式	1		51,321,846	
舗装打換え工	(A)	式	1		5,898,179	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 29cm	m2	385	1,019	392,315	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	112	3,613	404,656	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	112	2,124	237,888	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 140mm	m2	385	6,029	2,321,165	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	385	2,201	847,385	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	385	2,201	847,385	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	385	2,201	847,385	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装打換え工	(B)					
		式	1		26,594,002	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm					
		m2	1,650	1,019	1,681,350	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	496	3,613	1,792,048	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	496	2,124	1,053,504	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 160mm					
		m2	1,650	6,771	11,172,150	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	1,650	2,201	3,631,650	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	1,650	2,201	3,631,650	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	1,650	2,201	3,631,650	
舗装打換え工	(C)					
		式	1		8,928,657	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 31cm					
		m2	535	1,163	622,205	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	166	3,613	599,758	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	166	2,124	352,584	
上層路盤	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 170mm					
		m2	535	7,143	3,821,505	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm					
		m2	535	2,201	1,177,535	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	535	2,201	1,177,535	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	535	2,201	1,177,535	
切削オーバーレイ工	(A)	式	1		9,901,008	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20) 目標DS≧3000	m2	2,570	3,612	9,282,840	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	129	2,668	344,172	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	129	2,124	273,996	
区画線工		式	1		764,322	
区画線工		式	1		764,322	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	780	815.1	635,778	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	780	164.8	128,544	
構造物撤去工		式	1		1,200,440	
構造物取壊し工		式	1		1,200,440	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	610	1,372	836,920	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m	160	2,272	363,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1, 614, 708	
交通管理工						
		式	1		1, 614, 708	
交通誘導警備員						
		式	1		1, 614, 708	
直接工事費						
		式	1		54, 939, 806	
共通仮設費						
		式	1		8, 816, 447	
共通仮設費						
		式	1		719, 752	
運搬費						
		式	1		195, 253	
建設機械運搬費						
		式	1		195, 253	
技術管理費						
		式	1		58, 060	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58, 060	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		466, 439	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8, 096, 695	
純工事費						
		式	1		63, 756, 253	
現場管理費						
		式	1		21, 002, 414	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		84,758,667	
一般管理費等		式	1		15,661,333	
工事価格		式	1		100,420,000	
消費税相当額		式	1		10,042,000	
工事費計		式	1		110,462,000	