

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事
工事地名	自) 滋賀県甲賀市土山町頓宮地先 至) 滋賀県野洲市妙光寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	105日間	自 令和 8年 9月 9日 至 令和 8年12月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	24, 145, 663		
舗装工		式	1	21, 193, 696		
切削オーバーレイ工		式	1	21, 193, 696	(B) ; 切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 再生粗粒度アスコン(20) ; 廃材積込、 タックコート含む 2, 720 m2 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 272 m3 殻処分 アスファルト殻(切削) ; 272 m3	
区画線工		式	1	1, 392, 720		
区画線工		式	1	1, 392, 720	溶融式区画線 溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 840 m ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 61 m 黄色 ; 溶融式区画線 溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 390 m ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 11 m 白色 ; 溶融式区画線 溶融式 セグメント45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 240 m ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 51 m 排水性舗装無 白色 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	22,860		
道路付属物工	式	1	22,860	車線分離標 H=800mm 固定式(貼付式) ; 撤去、再設置含む	2 本
構造物撤去工	式	1	31,587		
構造物取壊し工	式	1	31,587	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む	32 m
仮設工	式	1	1,504,800		
交通管理工	式	1	1,504,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	24,145,663		
共通仮設費	式	1	4,755,730		
共通仮設費	式	1	461,730		
運搬費	式	1	152,500	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	245,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,294,000		
純工事費	式	1	28,901,393		
現場管理費	式	1	11,048,000		
工事原価	式	1	72,947,017		
一般管理費等	式	1	13,242,983		

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	86,190,000	

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	19, 566, 624		
舗装工		式	1	17, 298, 554		
切削オーバーレイ工		式	1	17, 298, 554	(B) ; 切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 再生粗粒度アスコン(20) ; 廃材積込、 タックコート含む 2, 210 m2 殻運搬(路面切削) 221 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 221 m3 アスファルト殻(切削) ;	
区画線工		式	1	1, 132, 561		
区画線工		式	1	1, 132, 561	溶融式区画線 590 m 溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 620 m 溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 15 m 溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 16 m 溶融式 セブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 33 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	
構造物撤去工		式	1	6, 909		
構造物取壊し工		式	1	6, 909	舗装版切断 7 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 泥水回収含む	

積算内訳書

工事名	R 8 草津維持管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1, 128, 600	
交通管理工	式	1	1, 128, 600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19, 566, 624	
共通仮設費	式	1	4, 054, 000	
共通仮設費	式	1	402, 000	
運搬費	式	1	195, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	207, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 652, 000	
純工事費	式	1	23, 620, 624	
現場管理費	式	1	9, 377, 000	
工事原価	式	1	32, 997, 624	