

単 価 合 意 書

令和8年9月8日に契約したR8草津維持管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 17日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 滋賀国道事務所長

田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県高島市今津町下弘部258

氏名 高島敏建 株式会社

代表取締役 桑原 隆夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【妙光寺地区】		式	1		21,777,460	
舗装工		式	1		19,115,344	
切削オーバーレイ工	(B)					
(夜間)		式	1		19,115,344	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000 再生 粗粒度アスコン(20)	m2	2,720	6,522	17,739,840	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	272	1,878	510,816	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	272	3,179	864,688	
区画線工		式	1		1,255,749	
区画線工						
(夜間)		式	1		1,255,749	
溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 白色	m	840	521.7	438,228	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	61	598.9	36,532	
溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 黄色	m	390	1,026	400,140	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	11	561.2	6,173	
溶融式区画線	溶融式 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	m	240	1,290	309,600	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	51	1,276	65,076	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		20,618	
道路付属物工						
(夜間)		式	1		20,618	
車線分離標	H=800mm 固定式(貼付式)					
		本	2	10,309	20,618	
構造物撤去工						
		式	1		28,489	
構造物取壊し工						
(夜間)		式	1		28,489	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	32	890.3	28,489	
仮設工						
		式	1		1,357,260	
交通管理工						
(夜間)		式	1		1,357,260	
交通誘導警備員						
		式	1		1,357,260	
直接工事費						
		式	1		21,777,460	
共通仮設費						
		式	1		4,289,480	
共通仮設費						
		式	1		416,461	
運搬費						
		式	1		137,549	
建設機械運搬費						
		式	1		137,549	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		57,932	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,932	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		220,980	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,873,019	
純工事費						
		式	1		26,066,940	
現場管理費						
		式	1		9,964,862	
工事原価						
		式	1		65,793,104	
一般管理費等						
		式	1		11,946,896	
工事価格						
		式	1		77,740,000	
消費税相当額						
		式	1		7,774,000	
工事費計						
		式	1		85,514,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【頓宮地区】		式	1		17,647,069	
舗装工		式	1		15,601,716	
切削オーバーレイ工	(B)					
(夜間)		式	1		15,601,716	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 密粒Ⅱ型(20)目標DS≧3000 再生 粗粒度アスコン(20)	m2	2,210	6,556	14,488,760	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	221	2,281	504,101	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	221	2,755	608,855	
区画線工		式	1		1,021,176	
区画線工						
(夜間)		式	1		1,021,176	
溶融式区画線	溶融式 実線15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 白色	m	590	521.7	307,803	
溶融式区画線	溶融式 実線30cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 黄色	m	620	1,026	636,120	
溶融式区画線	溶融式 破線30cm 厚1.5mm 排水性 舗装無 白色	m	15	967	14,505	
溶融式区画線	溶融式 セグメント45cm 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	m	16	1,290	20,640	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	33	1,276	42,108	
構造物撤去工		式	1		6,232	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		6,232	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	890.3	6,232	
仮設工		式	1		1,017,945	
交通管理工 (夜間)		式	1		1,017,945	
交通誘導警備員		式	1		1,017,945	
直接工事費		式	1		17,647,069	
共通仮設費		式	1		3,656,547	
共通仮設費		式	1		362,587	
運搬費		式	1		175,882	
建設機械運搬費		式	1		175,882	
現場環境改善費(率計上)		式	1		186,705	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,293,960	
純工事費		式	1		21,303,616	
現場管理費		式	1		8,457,686	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		29,761,302	