

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 野洲栗東バイパス区画線他設置工事
工事地名	(自)滋賀県栗東市出庭地先 (至)滋賀県栗東市上鉤地先

2. 工事内容

1) 事務所名	滋賀国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	128日間	自 令和 8年 9月26日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス区画線他設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	19,077,735		
舗装工		式	1	6,003,000		
薄層カー舗装工		式	1	6,003,000	薄層カー舗装	435 m2
					緑 RPN-301；トップコート含む	
					薄層カー舗装	435 m2
					青 RPN-301；トップコート含む	
区画線工		式	1	11,252,595		
区画線工		式	1	11,252,595	溶融式区画線	7,680 m
					溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
					溶融式区画線	7,900 m
					溶融式手動 実線(白) 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
					溶融式区画線	490 m
					溶融式手動 破線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
					溶融式区画線	1,920 m
					溶融式手動 セアラ(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
					溶融式区画線	490 m
					溶融式手動 破線(白) 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
					溶融式区画線	290 m
					溶融式手動 矢印・記号・文字(白) 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；	
溶融式区画線		18 箇所				
溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5mm 排水性舗装無 未供用区間；						
溶融式区画線		32 箇所				
溶融式手動 矢羽根 1500×900(黄) 厚1.5mm 排						

積算内訳書

工事名	R 8 野洲栗東バイパス区画線他設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					水性舗装無 供用区間； 溶融式区画線 溶融式手動 矢羽根 1500×900(赤) 厚1.5mm 排 水性舗装無 供用区間； 区画線消去 削取り式；	50 280 箇所 m
道路付属施設工		式	1	1,822,140		
道路付属物工		式	1	1,822,140	車線分離標 穿孔式 φ80 H=650； 車線分離標 貼付式 φ80 H=650；接着剤含む	72 6 本 本
直接工事費		式	1	19,077,735		
共通仮設費		式	1	3,400,230		
共通仮設費		式	1	529,230		
技術管理費		式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	465,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2,871,000		
純工事費		式	1	22,477,965		
現場管理費		式	1	11,056,000		
工事原価		式	1	33,533,965		
一般管理費等		式	1	6,986,035		
工事価格		式	1	40,520,000		