

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約したR7国道1号南土山地区歩道整備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 10月 20日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市逢坂一丁目13番12号

氏名 株式会社松浦組

代表取締役 松浦 博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【北土山地区】		式	1		16,564,975	
道路土工		式	1		442,382	
掘削工(ICT)		m3	120		34,452	
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 1,000m3未満	式	1		34,452	
路体盛土工		m3	60		100,190	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		60,150	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		40,040	
残土処理工		式	1		307,740	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		215,160	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		92,580	
舗装工		式	1		6,378,006	
アスファルト舗装工 (車道部)(夜間)		式	1		1,214,259	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	51	2,850	145,350	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	51	3,638	185,538	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	51	5,552	283,152	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	3,595	183,345	
中間層(車道・路肩部)	改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	4,063	207,213	
表層(車道・路肩部)	改質As密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	51	4,111	209,661	
アスファルト舗装工 (乗入舗装Ⅰ種)		式	1		414,232	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	104	2,011	209,144	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	104	1,972	205,088	
透水性舗装工 (歩道舗装)		式	1		1,852,707	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	459	1,128	517,752	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	459	934.4	428,889	
表層	開粒度アスコン(13) t=40mm 2.4m以上	m2	459	1,974	906,066	
切削オーバーレイ工 (車道部)(夜間)		式	1		2,896,808	
切削オーバーレイ	7cm以下 1層 段差すりつけ無 改質As密粒II型(20)DS3000 t=50mm	m2	696	3,728	2,594,688	
殻運搬(路面切削)		m3	35	5,274	184,590	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	35	3,358	117,530	
排水構造物工		式	1		2,896,950	
作業土工		式	1		195,965	
側溝工		式	1		2,166,504	
導水ブロックA	F型 φ150 標準部	m	66	24,106	1,590,996	
導水ブロックB	F型 φ150 乗入部	m	16	26,888	430,208	
導水ブロックC	F型 φ150 切下部	m	5	29,060	145,300	
管渠工		式	1		62,552	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m	14	4,468	62,552	
集水柵・マンホール工		式	1		471,929	
ブロック集水柵	車道柵 一般部	箇所	4	93,185	372,740	
既設柵嵩上	800×900 18-8-40(高炉)	箇所	4	24,210	96,840	
蓋 (再利用)	グレーチング 蓋 400×500用 歩道部 T -6 細目	枚	4	587.3	2,349	
防護柵工		式	1		1,466,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工		式	1		229,720	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満	m	10	22,972	229,720	
防止柵工		式	1		1,236,806	
転落(横断)防止柵	H=1100 塗装品(景観色塗装)	m	82	15,083	1,236,806	
A						
区画線工		式	1		101,980	
区画線工		式	1		101,980	
(夜間)						
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	99	475.6	47,084	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	32	511.2	16,358	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	20	888.3	17,766	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	18	1,154	20,772	
道路付属施設工		式	1		494,142	
道路付属物工		式	1		96,612	
車線分離標	固定式(貼付式) 10本未満 H=800	本	4	24,153	96,612	
照明工		式	1		397,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明柱基礎	A2 φ500×1800					
		基	2	102,143	204,286	
道路照明柱撤去・再利用	H=10.0m					
		基	2	96,622	193,244	
擁壁工						
		式	1		695,966	
擁壁嵩上工						
		式	1		695,966	
擁壁嵩上①	18-8-40(高炉)					
		m	41	7,623	312,543	
擁壁嵩上②	18-8-40(高炉)					
		m	21	8,991	188,811	
擁壁嵩上③	18-8-40(高炉)					
		m	22	8,846	194,612	
構造物撤去工						
		式	1		1,122,643	
防護柵撤去工						
		式	1		51,726	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E					
		m	7	1,340	9,380	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100					
		m	83	510.2	42,346	
構造物取壊し工						
		式	1		642,168	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	7	10,290	72,030	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	6	32,395	194,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	91	658. 8	59, 950	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	200	571. 1	114, 220	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	23	571. 1	13, 135	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	330	571. 1	188, 463	
道路付属施設撤去工		式	1		64, 502	
照明灯基礎撤去	コンクリート(鉄筋) 構造物 スパ ^イ ラルダ ^ク ト 呼径 φ 500 2m以下	基	2	32, 251	64, 502	
運搬処理工		式	1		364, 247	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	7	3, 298	23, 086	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	6	3, 275	19, 650	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 機械積込	m3	0. 7	2, 162	1, 513	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	42	4, 724	198, 408	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	7	1, 119	7, 833	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	6	4, 478	26, 868	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0. 7	5, 473	3, 831	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	42	1,791	75,222	
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵					
		式	1		7,836	
仮設工						
		式	1		2,966,380	
交通管理工						
(夜間)		式	1		609,550	
交通誘導警備員						
		式	1		609,550	
交通管理工						
		式	1		2,356,830	
交通誘導警備員						
		式	1		2,356,830	
道路維持						
【蟹ヶ坂交差点】		式	1		13,688,528	
道路土工						
		式	1		2,006,872	
掘削工(ICT)						
		m3	20		19,560	
掘削 (ICT)	土砂 小規模					
		式	1		19,560	
路体盛土工						
		m3	170		1,537,708	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		962,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		8,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料	締固めた土					
		式	1		567,300	
法面整形工						
		式	1		109,720	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	260	422	109,720	
防草コンクリート						
		式	1		339,884	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 厚さ10cm					
		m2	62	5,482	339,884	
舗装工						
		式	1		543,050	
透水性舗装工						
(歩道舗装)		式	1		498,814	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm					
		m2	123	1,128	138,744	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	123	934.4	114,931	
表層	開粒度アスコン(13) t=40mm					
		m2	123	1,993	245,139	
コンクリート舗装工						
		式	1		44,236	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	12	934.4	11,212	
コンクリート	18-8-25(高炉) t=7cm					
		m2	12	2,752	33,024	
縁石工						
		式	1		445,653	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		34,981	
縁石工		式	1		410,672	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (ﾍﾐﾌﾗｯﾄ部)	B種 180/230×250×600(両面R)	m	21	6,196	130,116	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (ﾊﾞｽ停部)	A種 150/170×200×600(片面R)	m	15	5,562	83,430	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (ﾏｳﾝﾃﾞｭｯﾌﾟ部)	C種 180/210×300×600(片面R)	m	25	7,486	187,150	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 200cm2	m	8	1,247	9,976	
防護柵工		式	1		1,733,173	
路側防護柵工		式	1		574,300	
ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満	m	25	22,972	574,300	
防止柵工		式	1		849,375	
転落(横断)防止柵B	H=1100 塗装品(景観色塗装)	m	45	18,875	849,375	
作業土工		式	1		58,302	
車止めﾎﾞｰﾄﾞ工		式	1		251,196	
車止めﾎﾞｰﾄﾞ	φ114.3×L=1850 塗装品(景観色塗装) HB種	本	4	62,799	251,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		6,109,269	
道路付属物工						
		式	1		5,949,950	
距離標移設	150×300 再利用					
		枚	1	2,754	2,754	
バス停	B2000-L1500-H2600					
		基	1	2,461,116	2,461,116	
防護鉄板	W=800 L=1000 t=16 SS400					
		枚	65	53,632	3,486,080	
照明工						
		式	1		159,319	
照明柱基礎	φ 500×1900					
		基	1	91,308	91,308	
道路照明柱移設	H=10.0m					
		基	1	68,011	68,011	
法面工						
		式	1		79,097	
植生工						
		式	1		79,097	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満					
		m2	230	343.9	79,097	
構造物撤去工						
		式	1		495,854	
防護柵撤去工						
		式	1		22,959	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100					
		m	45	510.2	22,959	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		58,302	
構造物取壊し工		式	1		327,863	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	10,290	123,480	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	658.8	10,540	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	100	571.1	57,110	
アスカーフ撤去	断面積 200cm2	m	8	391.3	3,130	
バス停撤去	B2000-L1500-H2600	基	1	119,292	119,292	
道路照明柱撤去	H=10.0m	基	1	14,311	14,311	
運搬処理工		式	1		86,730	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	13	3,298	42,874	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	4	4,724	18,896	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	13	1,119	14,547	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	4	1,791	7,164	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		3,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,275,560	
交通管理工						
		式	1		2,275,560	
交通誘導警備員						
		式	1		2,275,560	
直接工事費						
		式	1		30,253,503	
共通仮設費						
		式	1		5,772,268	
共通仮設費						
		式	1		548,959	
運搬費						
		式	1		192,658	
建設機械運搬費						
		式	1		192,658	
技術管理費						
		式	1		61,199	
道路施設基本データ作成費用						
		工事	1	61,199	61,199	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		295,102	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,223,309	
純工事費						
		式	1		36,025,771	
現場管理費						
		式	1		13,629,914	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		49,655,685	
一般管理費等		式	1		9,844,315	
工事価格		式	1		59,500,000	
消費税相当額		式	1		5,950,000	
工事費計		式	1		65,450,000	