

単 価 合 意 書

令和08年3月24日に契約したR 7 野洲栗東バイパス手原地区他道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月16日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局滋賀国道事務所長

田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県高島市安曇川町西万木926番地

氏名 株式会社桑原組

代表取締役 桑原 勝良

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		146,815,133	
道路土工						
		式	1		2,256,020	
路体盛土工						
		m3	60		49,360	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		15,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		21,150	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		12,850	
路体盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
路床盛土工						
		m3	90		103,460	
路床盛土	4.0m以上					
		式	1		35,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		42,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		25,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工 (橋台背面盛土)		m3	260		780,000	
路床盛土	4.0m以上	式	1		780,000	
路床盛土工(ICT)		m3	0		0	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路床盛土工(ICT)		m3	810		923,000	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		324,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		374,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		225,000	
防草コンクリート		式	1		400,200	
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	87	4,600	400,200	
地盤改良工		式	1		280,600	
路床安定処理工 (表層安定処理工)		式	1		280,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.35t/100m2 セメント系固化材(粉塵抑制型)	m2	122	2,300	280,600	
擁壁工		式	1		9,578,460	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (22号)		式	1		9,578,460	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	103	42,900	4,418,700	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	804	2,000	1,608,000	
壁面背面排水層	RC-40	m3	68	3,720	252,960	
基盤排水層	RC-40	m3	790	3,720	2,938,800	
縦排水	VP-300	箇所	2	180,000	360,000	
舗装工		式	1		720,290	
アスファルト舗装工 (張出歩道部)		式	1		261,360	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	88	1,040	91,520	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	88	1,930	169,840	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		252,450	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	85	1,040	88,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m2	85	1,930	164,050	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ種)		式	1		206,480	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250 mm	m2	58	1,460	84,680	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	58	2,100	121,800	
排水構造物工		式	1		3,274,633	
排水構造物工		式	0		0	
排水構造物		式	0		0	
作業土工		式	1		151,133	
側溝工		式	1		952,000	
円形側溝A型	D300A 歩車タイプ [○]	m	56	17,000	952,000	
管渠工		式	1		896,500	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	3	15,500	46,500	
鉄筋コンクリート台付管	D800	m	17	50,000	850,000	
集水桝・マンホール工		式	1		1,275,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵	B600-L800-H1600 18-8-25(高炉) 歩車道境界ブロックB種(両面R)	箇所	1	190,000	190,000	
現場打ち集水柵	B600-L1200-H1400 24-12-25(高炉)	箇所	1	230,000	230,000	
現場打ち集水柵	B600-L1200-H1700 24-12-25(高炉)	箇所	1	280,000	280,000	
現場打ち集水柵	B400-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	70,000	70,000	
円形側溝柵A型	D300A 歩車タイプ グレーチング 蓋付(ボルト固定 T-25 普通目)	箇所	1	70,000	70,000	
蓋	グレーチング 柵蓋 600×1200用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	2	145,000	290,000	
蓋	グレーチング 柵蓋 400×500用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	1	62,000	62,000	
蓋	グレーチング 柵蓋 600×800用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	1	83,000	83,000	
縁石工		式	1		570,000	
縁石工		式	1		570,000	
歩車道境界ブロック (縁石E)	B 180/230×250×600	m	57	10,000	570,000	
遮音壁工		式	1		378,000	
遮音壁基礎工		式	1		378,000	
支柱アンカー	支柱間隔2m	組	0	27,000	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱アンカー	支柱間隔2m					
		組	14	27,000	378,000	
踏掛版設置工						
		式	1		7,851,000	
踏掛版設置工						
		式	1		7,851,000	
踏掛版設置 (大橋高架橋 A1)	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	50	73,000	3,650,000	
踏掛版設置 (大橋高架橋 A2)	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	47	73,000	3,431,000	
踏掛版設置 (手原高架橋 A1)	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	11	70,000	770,000	
防護柵工						
		式	1		103,970,500	
防止柵工						
		式	1		724,500	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	63	11,500	724,500	
剛性防護柵工						
		式	1		103,246,000	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ 3(特)					
		m	0	165,000	0	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ 3(特)					
		m	12	190,000	2,280,000	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ 8					
		m	0	230,000	0	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ 8					
		m	9	215,000	1,935,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ10	m	0	190,000	0	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	SB種タイプ10	m	5	179,000	895,000	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	プレキャストL型	m	0	525,000	0	
剛性防護柵 (22号補強土壁)	プレキャストL型	m	188	522,000	98,136,000	
標識工		式	1		90,408	
作業土工		式	1		44,408	
小型標識工		式	1		46,000	
標識基礎	600×600×1200 18-8-25(高炉)	基	1	46,000	46,000	
道路付属施設工		式	1		570,000	
管路工		式	0		0	
埋設管路	FEP φ 30×1条	m	0	430	0	
埋設標識シート	W=150mm 2倍	m	0	320	0	
保護砂		m3	0	7,000	0	
設備基礎工		式	1		570,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明柱基礎 (タイプ B-4)	スベール径φ 500 L=1.1m	基	0	90,000	0	
照明柱基礎 (タイプ B-9)	スベール径φ 500 L=1.3m	基	6	95,000	570,000	
組立歩道工		式	1		2,628,378	
作業土工		式	1		311,878	
組立歩道基礎工		式	1		696,500	
基礎材	再生クラッシュ40～0	m2	96	1,500	144,000	
均しコンクリート	18-8-25(高炉)	m2	85	6,500	552,500	
組立歩道工		式	1		1,620,000	
組立歩道	片持式	m	57	27,000	1,539,000	
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	43,000	43,000	
型枠	一般型枠	式	1		38,000	
情報ボックス工		式	1		5,524,500	
通信管路工		式	1		3,154,500	
通信管路	FEP φ 50×4条	m	4	2,000	8,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信管路	FEP φ 50×8条	m	226	4,000	904,000	
通信管路	HIVE φ 54×4条	m	2	15,000	30,000	
通信管路	HIVE φ 54×6条	m	0	22,500	0	
通信管路	FEP φ 50×6条	m	0.6	18,000	10,800	
厚鋼電線管	G54×6条	m	13	50,000	650,000	
金属製可とう電線管	F63×6条 ビニル被覆	m	1	42,500	42,500	
埋設標識シート	W=600mm 2倍	m	228	900	205,200	
保護砂		m3	40	7,000	280,000	
異種間継手	FEP50-G54(H型)	個	0	6,300	0	
ユニオンカップ リング	63mm	個	12	2,000	24,000	
電線管支持金物 (D)	[-100×50×t5×L800 HDZT70	組	10	28,000	280,000	
耐火防護工 A		m2	0	57,750	0	
耐火防護工 B		m2	16	45,000	720,000	
パントホル工		式	1		1,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハントホール (タイプE)	990×1520×1500	基	2	550,000	1,100,000	
ブルボックス工		式	1		1,270,000	
ブルボックス	高欄埋込 700×600×175/215	個	1	330,000	330,000	
ブルボックス	PB-B(4) 800×600×400	個	1	410,000	410,000	
ブルボックス	PB-B(5) 800×800×400	個	1	530,000	530,000	
構造物撤去工		式	1		140,680	
構造物取壊し工		式	1		103,000	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	700	7,000	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	160	600	96,000	
運搬処理工		式	1		37,680	
殻運搬	アスファルト殻	m3	8	1,890	15,120	
殻処分	アスファルト殻	m3	8	2,820	22,560	
仮設工		式	1		8,981,664	
工事用道路工		式	1		1,070,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上 RC-40	式	1		123,600	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		186,000	
ゴムマット	10×1,000×2,000 設置・撤去	式	1		760,960	
安全施設工		式	1		6,300,000	
仮設LED電光掲示板	名神高速道路上り線	箇所	3	1,100,000	3,300,000	
仮設LED電光掲示板	名神高速道路下り線	箇所	3	1,000,000	3,000,000	
交通管理工		式	1		1,611,104	
交通誘導警備員		式	1		1,611,104	
直接工事費		式	1		146,815,133	
共通仮設費		式	1		21,817,566	
共通仮設費		式	1		4,117,566	
運搬費		式	1		197,736	
仮設材運搬費		式	1		197,736	
技術管理費		式	1		619,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230	
システム初期費(ICT)		式	1		548,000	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,600	
現場環境改善費(率計上)		式	1		3,300,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		17,700,000	
純工事費		式	1		168,632,699	
現場管理費		式	1		57,000,000	
工事原価		式	1		225,632,699	
一般管理費等		式	1		12,017,301	
工事価格		式	1		237,650,000	
消費税相当額		式	1		23,765,000	
工事費計		式	1		261,415,000	