

単 価 合 意 書

令和8年2月26日に契約したR7野洲栗東バイパス中地区他道路整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月16日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県高島市安曇川町西万木926番地

氏名 株式会社 桑原組

代表取締役 桑原 勝良

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		153,356,559	
道路土工		式	1		22,759,000	
掘削工(ICT)		m3	1,900		886,200	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	式	1		126,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	式	1		760,200	
路体盛土工		m3	2,000		4,730,400	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,848,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		1,428,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		998,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		456,000	
路体盛土工(ICT)		m3	10,800		12,045,200	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		2,916,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,249,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,880,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工		m3	60		268,400	
路床盛土	2.5m未満	式	1		250,400	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		18,000	
路床盛土工(ICT)		m3	5,100		4,542,800	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		1,938,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,788,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		816,000	
法面整形工(ICT)		式	1		286,000	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	520	550	286,000	
地盤改良工		式	1		2,310,100	
路床安定処理工 (表層安定処理工)		式	1		2,310,100	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.5t/100m2	m2	77	2,300	177,100	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.8t/100m2	m2	349	2,300	802,700	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2	m2	52	2,400	124,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.3t/100m2	m2	295	2,400	708,000	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.8t/100m2	m2	199	2,500	497,500	
法面工		式	1		127,100	
植生工		式	1		127,100	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	410	310	127,100	
擁壁工		式	1		41,243,267	
作業土工		式	1		2,543,983	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,873,300	
重力式擁壁 (LN15号付帯)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	3	75,100	225,300	
重力式擁壁 (RG1-1号)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	20	68,500	1,370,000	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	4	69,500	278,000	
プレキャスト擁壁工		式	1		36,825,984	
プレキャスト擁壁 (LS7号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	87	69,000	6,003,000	
プレキャスト擁壁 (LS7号)	L型擁壁 2.0mを超え3.5m以下	m	4	96,000	384,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LS8号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	19	66,000	1,254,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN13号)	L型擁壁 0.5mを超え1.0m以下	m	8	38,000	304,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN13号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	49	50,000	2,450,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN13-1号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	4	59,000	236,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN13-1号)	L型擁壁 2.0mを超え3.5m以下	m	2	135,000	270,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN15号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	0	57,000	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN15号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	8	56,000	448,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN16号)	L型擁壁 0.5mを超え1.0m以下	m	82	33,000	2,706,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN16号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	11	45,000	495,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (LN17号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	39	49,000	1,911,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN14-1号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	4	72,000	288,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN14-2号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	5	65,000	325,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN15-1号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	6	85,000	510,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN15号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	52	53,000	2,756,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN16号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	4	73,000	292,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN17号)	L型擁壁 0.5mを超え1.0m以下	m	2	45,000	90,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN18号)	L型擁壁 0.5mを超え1.0m以下	m	2	34,000	68,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN18号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	2	46,000	92,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RN19号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	45	50,000	2,250,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS4号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	0	70,000	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS4号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	18	74,500	1,341,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS5号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	36	81,000	2,916,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS7号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	0	69,000	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS7号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	63	68,900	4,340,700	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS8号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	17	88,000	1,496,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS9号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	26	62,000	1,612,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RS10号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	18	84,000	1,512,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RL1-3号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下(支給品)	m	13	10,400	135,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁 (RL-1号)	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	2	53,000	106,000	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.7	120,000	84,000	
現場発生産運搬	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁RS7号	式	1		55,774	
支給品運搬	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁RL1-3号	式	1		95,310	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		11,144,993	
作業土工		式	1		252,993	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		10,892,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 0.3m 内高 0.3m	m	19	50,000	950,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (1号)	内幅 0.8m 内高 0.6m	m	41	126,000	5,166,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (2号)	内幅 0.8m 内高 0.6m	m	9	136,000	1,224,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3号)	内幅 0.8m 内高 0.6m	m	24	148,000	3,552,000	
雨水幹線工		式	1		26,617,536	
作業土工		式	1		9,319,536	
雨水排水工		式	1		17,298,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号組立人孔	R10					
		箇所	1	700,000	700,000	
2号組立人孔	L15					
		箇所	1	670,000	670,000	
2号組立人孔	R19					
		箇所	1	690,000	690,000	
2号組立人孔	R20					
		箇所	1	600,000	600,000	
2号組立人孔	R21					
		箇所	0	570,000	0	
ヒューム管(B形管)	外圧管2種D600					
		m	297	41,000	12,177,000	
ヒューム管(B形管)	外圧管2種D700					
		m	46	53,500	2,461,000	
舗装工						
		式	0		0	
切削オーハレー工(夜間)						
		式	0		0	
路面切削 (夜間)	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無					
		m2	0	760	0	
殻運搬(路面切削)						
(夜間)		m3	0	1,800	0	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
(夜間)		m3	0	3,525	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
(夜間)		m2	0	2,000	0	
排水性舗装・表層(車道・路肩 部) (夜間)	ポーラスアスファルト混合物(20) 舗装厚 5 0mm 2.4m以上					
		m2	0	2,900	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
踏掛版設置工		式	1		6,580,620	
踏掛版設置工		式	1		6,580,620	
踏掛版設置	4号函渠工 24-12-25(20)(高炉)	m3	19	67,520	1,282,880	
踏掛版設置	6号函渠工 24-12-25(20)(高炉)	m3	24	67,680	1,624,320	
踏掛版設置	9号函渠工 24-12-25(20)(高炉)	m3	32	66,800	2,137,600	
踏掛版設置	3号函渠工 24-12-25(20)(高炉)	m3	22	69,810	1,535,820	
壁高欄設置工		式	1		1,442,840	
壁高欄設置工		式	1		1,442,840	
壁高欄設置	5号函渠工 24-12-25(20)(高炉) H=900mm	m	28	51,530	1,442,840	
排水構造物工		式	1		27,026,607	
作業土工		式	1		1,789,607	
側溝工		式	1		13,512,100	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	479	9,100	4,358,900	
プレキャストU型側溝	PU-400-400	m	8	18,000	144,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	PU1-B1100-H500	m	41	33,000	1,353,000	
プレキャストU型側溝	PU4-B500-H500	m	61	17,000	1,037,000	
現場打ちU型側溝	B300-H360	m	0	25,000	0	
現場打ちU型側溝	B300-H300	m	4	24,000	96,000	
現場打ちU型側溝	800-1100×500	m	2	49,100	98,200	
現場打ちU型側溝	U-B500-H500	m	1	32,500	32,500	
管(函)渠型側溝	円形側溝A型	m	86	16,500	1,419,000	
街渠 A	歩車道境界ブロック工B種(両面R)	m	100	14,500	1,450,000	
街渠 B	歩車道境界ブロック(片面R)	m	39	12,500	487,500	
自由勾配側溝	L12号 B700×H700	m	2	120,000	240,000	
自由勾配側溝 (現場打ち)	L12号 B700×H700 24-12-25(高炉)	m	3	55,000	165,000	
自由勾配側溝	L14号 B300×H400～500	m	4	31,000	124,000	
自由勾配側溝 (現場打ち)	L14号 B300×H400 24-12-25(高炉)	m	1	33,000	33,000	
自由勾配側溝	R7号 B700×H800	m	2	122,000	244,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝 (現場打ち)	R7号 B700×H800 24-12-25(高炉)	m	2	53,000	106,000	
自由勾配側溝	R8号 B800×H800	m	4	180,000	720,000	
自由勾配側溝	R9号 B300×H800	m	2	51,000	102,000	
自由勾配側溝 (現場打ち)	R9号 B300×H800 24-12-25(高炉)	m	1	30,000	30,000	
自由勾配側溝	SL-1号 B500×H500～900	m	0	24,000	0	
自由勾配側溝	SL-1号 B500×H500～900	m	29	23,000	667,000	
グレーチング 蓋	300×1000用 T-25 ボルト固定 普通目	枚	3	34,000	102,000	
グレーチング 蓋	400×500用 T-2 ボルト固定 細目	枚	6	21,000	126,000	
グレーチング 蓋	700×1000用 T-25 ボルト固定式 普通目	枚	2	110,000	220,000	
グレーチング 蓋	800×800用 T-14 ボルト固定 普通目	枚	1	1,000	1,000	
コンクリート蓋	PC3-B400×500	枚	52	3,000	156,000	
管渠工		式	1		2,375,400	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D300	m	17	20,000	340,000	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 D350	m	1	22,000	22,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	28	15,000	420,000	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	30	34,000	1,020,000	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	11	21,400	235,400	
鉄筋コンクリート台付管	D500	m	13	26,000	338,000	
集水桝・マンホール工		式	1		9,349,500	
現場打ち街渠桝	SSGL1 G1-B400-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	73,000	73,000	
現場打ち街渠桝	SSGR2 G1-B500-L500-H1100 18-8-25(高炉)	箇所	1	108,000	108,000	
現場打ち集水桝	L73, L74, L75 G1-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	3	66,000	198,000	
現場打ち集水桝	L65 G2-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	66,000	66,000	
現場打ち集水桝	SR7 G2-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	70,000	70,000	
現場打ち集水桝	SR9 G1-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉)	箇所	1	70,000	70,000	
現場打ち集水桝	SR8 G1-B600-L600-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	126,000	126,000	
現場打ち集水桝	L52 G1-B600-L600-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	132,000	132,000	
現場打ち集水桝	SR1 G2-B600-L600-H1500 18-8-25(高炉)	箇所	1	164,000	164,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	R44 G2-B700-L700-H1000 18-8-25 (高炉)	箇所	1	91,000	91,000	
現場打ち集水桝	SL21 G2-B700-L1000-H1000 18-8-25 (高炉)	箇所	1	100,000	100,000	
現場打ち集水桝	R50 G1-B800-L800-H1000 18-8-25 (高炉)	箇所	1	100,000	100,000	
現場打ち集水桝	L14 G1-B800-L800-H1160 18-8-25 (高炉)	箇所	1	167,000	167,000	
現場打ち集水桝	L66 G1-B800-L800-H1200 18-8-25 (高炉)	箇所	1	139,000	139,000	
現場打ち集水桝	SSL3 G2-B800-L800-H1200 18-8-25 (高炉)	箇所	1	155,000	155,000	
現場打ち集水桝	R43 G1-B800-L800-H1400 18-8-25 (高炉)	箇所	1	172,000	172,000	
現場打ち集水桝	M6 G1-B800-L800-H1400 18-8-25 (高炉)	箇所	1	181,000	181,000	
現場打ち集水桝	SR5 G1-B800-L800-H1400 18-8-25 (高炉)	箇所	1	200,000	200,000	
現場打ち集水桝	SSL2 G2-B800-L800-H1400 18-8-25 (高炉)	箇所	1	164,000	164,000	
現場打ち集水桝	R56 G2-B800-L800-H1500 18-8-25 (高炉)	箇所	1	181,000	181,000	
現場打ち集水桝	R45 G2-B800-L800-H1700 18-8-25 (高炉)	箇所	1	201,000	201,000	
現場打ち集水桝	L70 G2-B800-L1000-H1800 24-12-25 (20) (高炉)	箇所	1	271,000	271,000	
現場打ち集水桝	SR25 G2-B800-L1300-H1300 18-8-25 (高炉)	箇所	1	206,000	206,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	R40 G1-B1100-L1100-H1400 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	257,000	257,000	
現場打ち集水桝	SR24 G2-B1200-L1300-H1300 18-8-25(高炉)	箇所	1	238,000	238,000	
現場打ち集水桝	M5 G1-B1200-L1500-H1300 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	300,000	300,000	
現場打ち集水桝	SR6 G2-B1300-L1300-H1900 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	404,000	404,000	
現場打ち集水桝	SR3 G2-B1300-L1700-H1800 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	426,000	426,000	
現場打ち集水桝	SR10 G1-B1400-L1400-H1300 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	333,000	333,000	
現場打ち集水桝	M1 G1-B1500-L1500-H1400 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	344,000	344,000	
現場打ち集水桝	M2 G1-B1500-L1500-H1500 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	366,000	366,000	
円形側溝桝A	D300A 歩車タイプ グレーチング 蓋付(ボルト固定 T-25 普通目)	箇所	1	66,000	66,000	
縦排水管敷設	硬質塩化ビニル管VP φ300	m	7	33,000	231,000	
グレーチング 蓋	400×500用 T-25 ボルト固定 普通目	枚	1	50,000	50,000	
グレーチング 蓋	500×500用 T-14 ボルト固定 普通目	枚	4	31,000	124,000	
グレーチング 蓋	500×500用 T-25 ボルト固定 普通目	枚	1	35,000	35,000	
グレーチング 蓋	600×600用 T-14 ボルト固定 普通目	枚	2	39,000	78,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グレーチング 蓋	800×800用 T-2 ボルト固定 滑止細目	枚	1	92,000	92,000	
グレーチング 蓋	800×800用 T-14 ボルト固定 普通目	枚	9	59,000	531,000	
グレーチング 蓋	1100×1100用 T-14 110° 観音開き小窓付	枚	1	250,000	250,000	
グレーチング 蓋	1400×1400用 T-14 ボルト固定 普通目 2枚割	枚	1	250,000	250,000	
グレーチング 蓋	1500×1500用 T-14 ボルト固定 普通目 2枚割	枚	2	285,000	570,000	
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm HDZT77	枚	2	44,000	88,000	
縞鋼板蓋	600×600用 t=6mm HDZT77	枚	1	57,000	57,000	
縞鋼板蓋	700×700用 t=6mm HDZT77	枚	1	66,000	66,000	
縞鋼板蓋	700×1000用 t=6mm HDZT77	枚	1	88,000	88,000	
縞鋼板蓋	800×1300用 t=6mm HDZT77	枚	1	107,000	107,000	
縞鋼板蓋	1200×1300用 t=6mm HDZT77	枚	1	147,000	147,000	
縞鋼板蓋	1200×1500用 t=6mm HDZT77	枚	1	138,000	138,000	
縞鋼板蓋	1300×1300用 t=6mm HDZT77	枚	1	157,000	157,000	
縞鋼板蓋	1300×1700用 t=6mm HDZT77	枚	1	198,000	198,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
角落とし	B440-H410					
		枚	3	1,800	5,400	
角落とし	B490-H470					
		枚	1	2,000	2,000	
角落とし	B540-H520					
		枚	1	2,500	2,500	
角落とし	B890-H520					
		枚	1	4,000	4,000	
角落とし	B1140-H520					
		枚	2	4,800	9,600	
縁石工						
		式	1		1,291,300	
縁石工						
		式	1		1,291,300	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ E	B種 180/230×250×600					
		m	87	8,500	739,500	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ G	C種(180/210×300×600)					
		m	62	8,900	551,800	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ D	C種(150×150×600)					
		m	0	7,100	0	
防護柵工						
		式	1		1,071,600	
防止柵工						
		式	1		1,071,600	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	94	11,400	1,071,600	
遮音壁工						
		式	1		936,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁基礎工						
		式	1		936,000	
基礎 ^{ﾌﾞﾛｯｸ}	□300×700					
		個	78	12,000	936,000	
標識工						
		式	1		5,721,000	
大型標識基礎工						
		式	1		5,721,000	
標識基礎	片持式 1000×1200×2700 24-12-25(20)(高炉)					
		基	1	440,000	440,000	
標識基礎	片持式 1000×1200×4100 24-12-25(20)(高炉)					
		基	1	620,000	620,000	
標識基礎	片持式 1000×1200×5100 24-12-25(20)(高炉)					
		基	0	690,000	0	
標識基礎	BP9 片持式 1000x1200x4800 24-12-25(20)(高炉)					
		基	1	711,000	711,000	
標識基礎	BP26 片持式 1000x1200x2200 24-12-25(20)(高炉)					
		基	1	380,000	380,000	
標識杭基礎	下道26,27,28 杭基礎 H-350x350x12x19					
		基	3	1,190,000	3,570,000	
道路付属施設工						
		式	1		724,862	
作業土工						
		式	1		73,662	
管路工						
		式	1		75,200	
埋設管路	FEP φ 30×1条					
		m	24	400	9,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	FEP φ 50×2条、FEP φ 80×2条	m	20	2,300	46,000	
埋設シート	W=150mm 2倍	m	24	300	7,200	
埋設シート	W=400mm 2倍	m	20	620	12,400	
ハントホール工		式	1		260,000	
ハントホール	HH-2 600×600×900	基	2	130,000	260,000	
照明基礎工		式	1		316,000	
照明柱基礎	L-1, L-5 道路灯 H=10m スパイラルダクト φ 500 L=1.1m	基	2	115,000	230,000	
照明柱基礎	L-2 道路灯 H=4.5m スパイラルダクト φ 500 L=1.1m	基	1	86,000	86,000	
情報ボックス工		式	1		2,380,867	
作業土工		式	1		28,867	
ハントホール工		式	1		2,352,000	
ハントホール (タイプ E)		基	2	516,000	1,032,000	
ハントホール (ネクス)		基	4	330,000	1,320,000	
構造物撤去工		式	1		238,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		233,962	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.2	10,800	2,160	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.3	19,340	5,802	
コンクリートはつり	10cm以下	m2	0.2	50,000	10,000	
コンクリート削孔	φ 600 有筋	孔	2	73,000	146,000	
コンクリート削孔	φ 600 無筋	孔	1	70,000	70,000	
運搬処理工		式	1		4,155	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	3,413	1,023	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	1,951	780	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,175	352	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	5,000	2,000	
仮設工		式	1		1,740,750	
交通管理工		式	1		1,617,000	
交通誘導警備員		式	1		1,617,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工（夜間）		式	1		123,750	
交通誘導警備員 （夜間）		式	1		123,750	
直接工事費		式	1		153,356,559	
共通仮設費		式	1		21,406,780	
共通仮設費		式	1		2,596,780	
運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	0		0	
技術管理費		式	1		1,216,780	
道路施設基本データ作成費		検体	1	63,180	63,180	
六価クロム溶出試験費		検体	1	7,600	7,600	
システム初期費(ICT)		式	1		598,000	
システム初期費(ICT)		式	1		548,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,380,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,810,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		174,763,339	
現場管理費		式	1		57,200,000	
工事原価		式	1		231,963,339	
一般管理費等		式	1		10,856,661	
工事価格		式	1		242,820,000	
消費税相当額		式	1		24,282,000	
工事費計		式	1		267,102,000	