

単 価 合 意 書

令和7年4月24日に契約した滋賀国道管内改築事業道路付属施設等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月20日

発注者 住所 滋賀県大津市竜が丘4番5号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 滋賀国道事務所長 田崎 祥二

受注者 住所 滋賀県大津市逢坂一丁目13番12号

氏名 株式会社松浦組 代表取締役 松浦 博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		207,704,573	
道路土工						
		式	1		4,312,317	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	710		308,050	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		167,910	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		140,140	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	500		2,785,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		2,510,046	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		21,939	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		1,653	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		251,832	
路床盛土工						
		m3	110		827,970	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		606,870	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		221,100	
法面整形工						
		式	1		297,977	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	50	1,388	69,400	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	20	778.1	15,562	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	550	387.3	213,015	
残土処理工						
		式	1		92,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		92,850	
舗装工						
		式	1		17,100,537	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (ランブ 舗装(A))		式	1		7,757,980	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	1,380	1,247	1,720,860	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,370	1,045	1,431,650	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,350	1,731	2,336,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,340	1,693	2,268,620	
アスファルト舗装工 (ランブ 舗装(B))		式	1		2,306,684	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	338	1,669	564,122	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	339	1,254	425,106	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	74	2,622	194,028	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	157	1,817	285,269	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	105	1,731	181,755	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,205	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	74	2,609	193,066	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,399	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	密粒度キ ^セ ャップ ^セ アスコン(13) 舗装厚 50 m m 1.4m以上3.0m以下	m ²	158	1,803	284,874	
表層(車道・路肩部)	密粒度キ ^セ ャップ ^セ アスコン(13) 舗装厚 50 m m 3.0m超	m ²	0	1,312	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度キ ^セ ャップ ^セ アスコン(13) 舗装厚 50 m m 3.0m超	m ²	104	1,716	178,464	
アスファルト舗装工 (2次切り直し舗装)		式	1		1,345,446	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ク ^ラ ッシャ ^ン RC-30 仕上り厚 200 m m	m ²	132	1,139	150,348	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 m m	m ²	136	1,095	148,920	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m ²	133	2,622	348,726	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m ²	135	2,542	343,170	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m ²	137	2,586	354,282	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装)		式	1		39,560	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ク ^ラ ッシャ ^ン RC-30 仕上り厚 150 m m	m ²	10	1,001	10,010	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100 m m	m ²	10	1,095	10,950	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m ²	10	1,860	18,600	
アスファルト舗装工 (オーバーレイ舗装)		式	1		4,321,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
オーバースレイ舗装(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,590	1,693	2,691,870	
オーバースレイ舗装(B)	密粒度キップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,312	0	
オーバースレイ舗装(B)	密粒度キップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	483	1,716	828,828	
オーバースレイ舗装(基層)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	239	1,650	394,350	
オーバースレイ舗装(表層)	密粒度キップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,312	0	
オーバースレイ舗装(表層)	密粒度キップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	237	1,716	406,692	
アスファルト舗装工 (市道舗装)		式	1		351,398	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	108	691.6	74,692	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	108	789.1	85,222	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	108	1,773	191,484	
アスファルト舗装工 (ビークイ舗装)		式	1		105,990	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	43	863.9	37,147	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	43	1,601	68,843	
路面切削工		式	1		871,739	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,300	465.6	605,280	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	67	1,945	130,315	
殻処分	アスファルト殻	m3	67	2,032	136,144	
排水構造物工		式	1		26,620,633	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,478,918	
側溝工		式	1		18,099,689	
管(函)渠型側溝	幅 17cm 高さ 25cm	m	216	18,089	3,907,224	
管(函)渠型側溝	円形水路Aφ300	m	13	14,626	190,138	
樹脂製U字溝	樹脂製 U-800	m	215	35,045	7,534,675	
プレキャストU型側溝	PU1-300-300	m	349	7,844	2,737,556	
プレキャストU型側溝	PU1-450-450	m	46	10,121	465,566	
プレキャストU型側溝	PU3-300-300	m	168	7,783	1,307,544	
プレキャストU型側溝	横断側溝 500A	m	6	141,010	846,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	300×400	m	18	17,111	307,998	
自由勾配側溝	300×500	m	14	21,160	296,240	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	30	2,133	63,990	
側溝蓋	グレーチング 蓋 PU3-300	枚	30	9,507	285,210	
側溝蓋	自由勾配側溝 B300用 コンクリート蓋	枚	27	3,379	91,233	
側溝蓋	自由勾配側溝 B300用 グレーチング 蓋	枚	3	22,085	66,255	
管渠工		式	1		2,168,746	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	26	12,621	328,146	
鉄筋コンクリート台付管	D350	m	0	16,220	0	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	37	18,564	686,868	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	20	29,517	590,340	
鉄筋コンクリート台付管	D700	m	13	37,026	481,338	
露出排水鋼管	φ 300	m	0	55,729	0	
露出排水鋼管	φ 350	m	0	56,361	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設排水鋼管	φ 500	m	0	76,041	0	
橋梁排水管継足	VP200	箇所	7	11,722	82,054	
集水桝・マンホール工		式	1		4,873,280	
現場打ち集水桝	G0-B500-L500-H800(1) 18-8-40(高炉)	箇所	8	54,803	438,424	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1100(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	87,115	87,115	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1300(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	99,745	99,745	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H1200(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	104,763	104,763	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1300(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	109,867	109,867	
現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H1200(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,421	120,421	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	44,855	44,855	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	5	51,161	255,805	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1000(1) 18-8-40(高炉)	箇所	3	57,693	173,079	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	0	63,723	0	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1100(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	99,745	99,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1200(1) 18-8-40(高炉)	箇所	0	109,867	0	
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1200(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	141,010	141,010	
現場打ち集水桝	G1-B900-L1500-H1100(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	188,504	188,504	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800(1) 18-8-40(高炉)	箇所	4	54,803	219,212	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	0	60,703	0	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H1300(1) 18-8-40(高炉)	箇所	2	99,745	199,490	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	箇所	0	66,742	0	
現場打ち集水桝	G2-B600-L600-H900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	0	66,742	0	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1000(1) 18-8-40(高炉)	箇所	0	79,303	0	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	0	114,884	0	
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1200(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	157,342	157,342	
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	170,856	170,856	
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1800(1) 18-8-40(高炉)	箇所	0	222,589	0	
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1900(1) 18-8-40(高炉)	箇所	1	222,685	222,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H3100(1) 24-12-25 (高炉)	箇所	0	370,434	0	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1700(1) 18-8-4 0(高炉)	箇所	1	222,589	222,589	
現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1900(1) 18-8-4 0(高炉)	箇所	1	244,476	244,476	
既設集水桝改修	500×500 H300	箇所	1	20,130	20,130	
グレーチング 蓋	500×500用 T-25 細目	枚	5	43,782	218,910	
グレーチング 蓋	500×500用 T-25 普通目	枚	3	30,200	90,600	
グレーチング 蓋	600×600用 T-25 細目	枚	1	55,288	55,288	
グレーチング 蓋	600×600用 T-25 普通目	枚	1	38,418	38,418	
グレーチング 蓋	900×900用(2枚/組) T-25 細目	組	1	147,845	147,845	
グレーチング 蓋	900×1500用(4枚/組) T-25 細目	組	1	244,562	244,562	
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm	枚	7	28,799	201,593	
縞鋼板蓋	600×600用 t=6mm	枚	2	36,671	73,342	
縞鋼板蓋	700×700用(2枚/組) t=6mm	組	3	50,409	151,227	
縞鋼板蓋	900×900用(2枚/組) t=6mm	組	2	76,154	152,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縞鋼板蓋	1000×1000用(2枚/組) t=6mm	組	2	89,537	179,074	
場所打水路工		式	0		0	
現場打水路	幅 30cm 高さ 45cm 18-8-40(高炉)	m	0	22,397	0	
縁石工		式	1		9,234,248	
縁石工		式	1		9,234,248	
張コンクリート	t=100mm	m3	288	30,941	8,911,008	
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	200	1,168	233,600	
歩車道境界ブロック	B種 180/230×250×600	m	12	7,470	89,640	
防護柵工		式	1		26,797,208	
路側防護柵工		式	1		8,053,120	
カーブレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	0	12,561	0	
カーブレール	塗装品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	m	252	13,025	3,282,300	
カーブレール	塗装品 Gr-A-4E(特) 100m以上 曲線部補正無	m	192	14,706	2,823,552	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	81	8,945	724,545	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートレール	塗装品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	59	15,926	939,634	
カーポートレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	19	11,748	223,212	
置き式カーポートレール	連続基礎ブロック Gr-C-2B(特) ターグ ブラウン	m	9	6,653	59,877	
中央分離帯防護柵工		式	1		16,577,732	
カーポートレール	塗装品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線 部補正無	m	638	22,094	14,095,972	
カーポートレール	塗装品 Gr-Am-Mo 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	40	62,044	2,481,760	
削孔		式	1		400,497	
アスファルト削孔	削孔径200mm 削孔深さ400mm以下	孔	143	2,384	340,912	
アスファルト削孔	削孔径200mm 削孔深400mm超え600 mm以下	孔	5	11,917	59,585	
作業土工		式	1		36,739	
防止柵工		式	1		1,657,060	
基礎ブロック, 鋼管基礎	180×180×450	基	73	3,719	271,487	
基礎ブロック, 鋼管基礎	300×300×600	基	2	4,817	9,634	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	138	9,446	1,303,548	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
門扉	片開き					
		基	1	72,391	72,391	
防護柵基礎工						
		式	1		72,060	
独立基礎	18-8-40(高炉)					
		基	10	7,206	72,060	
区画線工						
		式	1		817,131	
区画線工						
		式	1		817,131	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	1,250	320.9	401,125	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	55	341.2	18,766	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	55	775.6	42,658	
熔融式区画線	熔融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	320	816.3	261,216	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	130	718.2	93,366	
道路付属施設工						
		式	1		53,195,541	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		416,315	
目隠し板設置工						
		式	1		34,544,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎杭(1)	鋼管・既製コンクリート杭打工[中掘工] φ 318.5×6.9×3200	本	38	133,830	5,085,540	
基礎杭(2)	杭径 318.5mm 杭長(設計長) 3.2m	本	13	219,734	2,856,542	
あと施工アンカー(1)	M12×150	箇所	69	4,696	324,024	
あと施工アンカー(2)	M16×200	箇所	26	6,624	172,224	
目隠し板設置工(1)	鋼管杭基礎 H=2500	m	0	89,104	0	
目隠し板設置工(1)	鋼管杭基礎 H=2500	m	214	88,970	19,039,580	
目隠し板設置工(2)	剛性防護柵天端 H=2500	m	0	79,441	0	
目隠し板設置工(2)	剛性防護柵天端 H=2500	m	65	87,672	5,698,680	
目隠し板パネル加工		箇所	10	136,830	1,368,300	
道路付属物工		式	1		9,275,158	
距離標 (1)	ガードレール(φ 139.8)添架式 設置 パネル式(金具固定)	枚	7	146,374	1,024,618	
距離標 (2)	ガードレール(φ 114.3)添架式 設置 パネル式(金具固定)	枚	46	164,195	7,552,970	
距離標	設置 パネル式(アンカー固定)	枚	7	10,917	76,419	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	29	21,419	621,151	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面階段工						
		式	1		2,871,031	
鋼管杭基礎	φ 101.6×800					
		箇所	13	5,611	72,943	
法面階段	W=600					
		m	22	103,206	2,270,532	
階段手摺	H=1.1m L=2.0m 勾配20° 以上40° 未満					
		m	20	24,741	494,820	
防草シート	t=4mm					
		m ²	22	1,488	32,736	
警報表示板基礎工						
		式	1		2,008,754	
警報表示板基礎	抵抗板付鋼製杭基礎					
		箇所	2	1,004,377	2,008,754	
照明配管工						
		式	1		2,293,533	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP30×1条					
		m	27	350.7	9,468	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP40×1条					
		m	453	371.4	168,244	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP50×1条					
		m	38	419	15,922	
埋設表示シート	W=150 2倍					
		m	335	248.8	83,348	
埋設表示シート	W=300 2倍					
		m	0	403.6	0	
露出管路	厚鋼電線管G22					
(分合流部3)		m	66	2,188	144,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出管路 (分合流部3)	金属製可とう電線管24mm	m	6	1,629	9,774	
配管支持金具 (分合流部3)		個	0	1,100	0	
配管支持金具 (分合流部3)		個	44	1,286	56,584	
露出管路 (分合流部2)	厚鋼電線管G54	m	283	5,700	1,613,100	
露出管路 (分合流部2)	金属製可とう電線管50mm	m	5	4,309	21,545	
配管支持金具 (分合流部2)		個	0	1,001	0	
配管支持金具 (分合流部2)		個	43	3,980	171,140	
プルボックス設置工		式	1		100,530	
プルボックス設置	200×200×100 SUS WP	個	2	15,206	30,412	
プルボックス設置	250×250×200 SUS WP	個	1	25,514	25,514	
プルボックス設置	400×400×200 SUS WP	個	1	44,604	44,604	
照明基礎工		式	1		1,137,260	
基礎設置(U2-1)	1400×1400×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	248,801	248,801	
基礎設置(U2-2)	コンクリート打継ぎ 24-8-25(高炉)	箇所	1	40,105	40,105	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎設置(U2-3)	ブラケット架台 450×475×500					
		箇所	1	678,668	678,668	
基礎設置(U3-1)	φ 500×2700L					
		基	1	77,850	77,850	
基礎設置(U3-2、3)	M24x400 樹脂アンカー					
		箇所	2	21,480	42,960	
基礎設置(交差点部1、2)	φ 500×2000L					
		基	2	24,438	48,876	
照明工						
		式	1		90,610	
照明設置(交差点部)	H=12m KCE050-2C					
		基	1	45,305	45,305	
照明設置(交差点部)	H=12m KCE070-2C					
		基	1	45,305	45,305	
CCTVカメラ基礎工						
		式	1		277,955	
基礎工	2000×1900×1000 21-8-40(高炉)					
		箇所	1	277,955	277,955	
支障物撤去復旧						
		式	1		153,236	
防草シート撤去・流用復旧						
		m2	100	1,344	134,400	
カートレール撤去復旧						
		m	40	470.9	18,836	
河川看板撤去復旧工						
		式	1		15,569	
河川看板撤去復旧						
		箇所	1	15,569	15,569	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
送水管敷設工						
		式	1		10,700	
送水管敷設	SGP80A					
		m	10	1,070	10,700	
擁壁工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	0		0	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	0		0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
		m3	0	65,730	0	
カルバート工						
		式	1		1,741,134	
置換工						
		式	1		85,920	
置換	RC-40					
		m3	20	4,296	85,920	
プレキャストカルバート工						
		式	1		1,655,214	
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.4m					
		m	22	75,237	1,655,214	
法面工						
		式	1		4,487,744	
コンクリート張り工						
		式	1		2,814,480	
コンクリートシール	18-8-40(高炉)					
		m2	720	3,909	2,814,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
かご工						
		式	0		0	
省力化かご						
		m	0	87,288	0	
護岸復旧工						
		式	1		1,673,264	
土のう	18-8-40(高炉)					
		袋	1,438	1,110	1,596,180	
河床コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m	14	4,245	59,430	
洗堀防止壁	18-8-40(高炉)					
		箇所	2	8,827	17,654	
橋梁付属物工						
		式	1		29,773,964	
橋梁用防護柵工						
		式	1		2,671,023	
落下物等防止柵	H=1.1m 埋設アンカー型 景観塗装仕様					
		m	83	32,181	2,671,023	
目隠し板設置工						
		式	1		15,158,650	
目隠し板設置工	H=2500(伸縮部含む)					
		m	0	302,351	0	
目隠し板設置工	H=2500(伸縮部含む)					
		m	50	303,173	15,158,650	
桁かゝ-設置工						
		式	1		11,944,291	
桁かゝ-設置工						
		m	23	519,317	11,944,291	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草工						
		式	1		707,310	
道路除草工						
		式	1		707,310	
道路除草(複合)	肩掛式					
[小松]		m2	800	117.7	94,160	
道路除草(複合)	肩掛式					
[湖北BP]		m2	4,400	118.7	522,280	
除草処分						
[小松]		t	3	15,578	46,734	
除草処分						
[湖北BP]		t	3	14,712	44,136	
応急処理工						
		式	1		3,642,240	
応急処理作業工						
		式	1		3,642,240	
借地原状回復①						
		箇所	1	3,062,030	3,062,030	
借地原状回復②						
		箇所	1	580,210	580,210	
構造物撤去工						
		式	1		11,047,345	
防護柵撤去工						
		式	1		27,341	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	19	1,439	27,341	
標識撤去工						
		式	1		149,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去						
		基	10	14,981	149,810	
構造物取壊し工						
		式	1		7,397,618	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	0.3	30,101	9,030	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	32	8,774	280,768	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	11	17,032	187,352	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	160	600.5	96,080	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m					
		m2	20	519.9	10,398	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	490	519.7	254,653	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m					
		m2	1,670	519.7	867,899	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					
		箇所	7	5,454	38,178	
置き式カーポートレール	連続基礎ブロック Gr-C-2B(特) ターグ ブラウン					
		m	1,102	5,130	5,653,260	
排水構造物撤去工						
		式	1		1,104,916	
暗渠排水管撤去						
		m	29	936	27,144	
コレクターパイプ 撤去	フランジ型 φ 300					
		m	80	2,425	194,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コルゲートフリューム撤去	U型フリューム300					
		m	65	12,739	828,035	
鉄筋コンクリート台付管撤去	φ300					
		m	33	1,689	55,737	
運搬処理工						
		式	1		2,367,660	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	32	1,768	56,576	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	14	2,346	32,844	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	274	2,653	726,922	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	32	3,755	120,160	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	14	6,491	90,874	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	274	3,049	835,426	
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類					
		m3	16	14,706	235,296	
現場発生品運搬	置き式ガードレール					
(1)		式	1		68,362	
現場発生品運搬	置き式ガードレール					
(2)		式	1		190,812	
現場発生品運搬	矢板、ガードレール(Gr-C-2B)					
(3)		式	1		10,388	
情報ボックス工						
		式	1		3,167,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		697,983	
管路工(管路部)						
		式	1		1,495,020	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP30×1条					
		m	54	350.7	18,937	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP40×1条					
		m	299	371.4	111,048	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP50×1条					
		m	781	419	327,239	
埋設管路	波付硬質合成樹脂管 FEP65×1条					
		m	22	479.6	10,551	
埋設管路	FRPM管 本体管 φ300 さや管 9管					
		m	1	22,250	22,250	
埋設表示シート						
		m	159	570.5	90,709	
露出管路	FRPM管 本体管 φ300 さや管 9管					
		m	2	27,890	55,780	
露出管路	FRP管 本体管 φ300 さや管 9管					
		m	0	57,260	0	
露出管路	FRP管 本体管 φ300 さや管 9管					
		m	11	60,712	667,832	
埋設鋸	プレート					
		個	9	3,388	30,492	
異種管継手	φ300 (FRP/FRPM)					
		個	2	28,375	56,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
本体管間詰	エポキシハテ充填					
		箇所	2	10,363	20,726	
擁壁部間詰	18-8-40(高炉)					
		箇所	2	2,281	4,562	
既設ハントール削孔						
		孔	12	5,037	60,444	
既設ハントール削孔						
		孔	4	4,425	17,700	
耐火防護工						
		式	1		974,945	
耐火防護	t=12.5mm					
		m2	1.5	57,753	86,629	
耐火防護	t=25mm					
		m2	3.1	62,961	195,179	
耐火防護	t=50mm					
		m2	9.2	75,341	693,137	
付帯設備工						
		式	1		84,105	
ハントール工						
		式	1		84,105	
ハントール	1480×950×1500					
(タイプE)		箇所	1	34,863	34,863	
ハントール	900×900×900					
(HH-3)		箇所	1	27,172	27,172	
ベルマウス	FEP30用					
		個	3	441.1	1,323	
ベルマウス	FEP40用					
		個	10	456.7	4,567	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ベルマウス	FEP50用					
		個	30	471.4	14,142	
ベルマウス	FEP65用					
		個	4	509.5	2,038	
仮設工						
		式	1		14,975,168	
土留・仮締切工						
		式	1		333,166	
土のう	製作・設置 1.0×1.0×1.0					
		式	1		294,570	
土のう	撤去 1.0×1.0×1.0					
		式	1		38,596	
仮水路工						
		式	1		1,477,666	
仮設管	高密度ポリエチレン管 φ900					
		式	1		1,477,666	
埋設管防護工						
		式	1		666,626	
電気配管吊防護 設置撤去						
		式	1		308,505	
水道・NTT配管吊防護 設置撤去						
		式	1		347,028	
現場発生品運搬	鋼材					
		式	1		11,093	
水道管離脱防止工						
		式	1		52,637	
水道管離脱防止						
		個	1	52,637	52,637	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮舗装工 (市道舗装)		式	1		613,158	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	263	558.4	146,859	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	263	1,773	466,299	
仮舗装工 (切替舗装)		式	1		234,612	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	116	1,817	210,772	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下	m2	20	1,192	23,840	
保安施設工		式	1		7,502,351	
仮設ガードレール (湖西道路)	B種 H型鋼基礎 L=5000	式	1		1,987,200	
単管ハケート (湖西道路)	L=4000	式	1		1,668,200	
北小松付替国道保安施設 (STEP0～3)		式	1		2,246,272	
仮設立入防止柵 (ヒライチ)	単管ハケート	式	1		1,180,010	
仮設ガードレール設置・撤去 (高架下排水)	C種 H型鋼基礎 L=5000	式	1		365,449	
単管ハケート設置・撤去 (高架下排水)	L=4000	式	1		55,220	
交通管理工		式	1		4,094,952	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		4,094,952	
直接工事費		式	1		207,704,573	
共通仮設費		式	1		18,966,994	
共通仮設費		式	1		1,378,061	
運搬費		式	1		168,346	
建設機械運搬費		式	1		168,346	
技術管理費		式	1		1,209,715	
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,487	50,487	
鉄筋探查費		式	1		830,492	
大型動のコンクリート貫入試験		式	1		328,736	
共通仮設費（率計上）		式	1		17,588,933	
純工事費		式	1		226,671,567	
現場管理費		式	1		91,077,663	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		317,749,230	
一般管理費等		式	1		45,400,770	
工事価格		式	1		363,150,000	
消費税相当額		式	1		36,315,000	
工事費計		式	1		399,465,000	