積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事
工事地名	滋賀県東近江市五箇荘簗瀬町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　滋賀国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　266日間　　自　令和 8年11月18日
　　至　令和 9年 8月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	67,536,038			
道路土工	式	1	2,150,193			
掘削工	m3	210	78,204	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	1	式
路体盛土工	m3	110	134,767	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1	式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
路床盛土工	m3	160	677,738	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
				路床盛土 4.0m以上；	1	式
				土材料	1	式
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,259,484	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=120；	106	m2
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅37cm 高さ50cm；	30	m
				裏込材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 t=20cm；	22	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	2	m3
舗装工	式	1	19,273,328			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	653,496	表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	219	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,183,726	中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m 以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	546	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	546	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,165,415	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	19	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	110	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	19	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	110	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	19	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	110	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	841,236	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	66	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	66	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	66	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	66	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	8,433,308	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ；	579	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；	579	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	579	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	579	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	579	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 3.0m以上；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	579	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,667,592	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ；	72	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；	72	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	72	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	72	m2
				中間層(車道・路肩部) 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	72	m2
				表層(車道・路肩部) 改質As密粒Ⅱ型(20)目標DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	72	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	252,097	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ；	29	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	29	m2
				表層(車道・路肩部)	29	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	397,836	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300ｍｍ；	43	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	43	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	43	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	43	m2
透水性舗装工	式	1	267,112	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm；	51	m2
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	51	m2
				表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm；	51	m2
透水性舗装工	式	1	2,118,062	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm；	362	m2
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	362	m2
				表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；	362	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	293,448	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm；	24	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-40(高炉) t=15cm；鉄筋金網含む	24	m2
排水構造物工	式	1	15,984,196			
作業土工	式	1	871,220	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	8,265,413	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	91	m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				自由勾配側溝	14	m
				(2号)		
				B300×H600 横断；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	6	m
				(2号)		
				B300×H500 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	8	m
				(2号)		
				B300×H600 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	42	m
				(2号)		
				B300×H700 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	10	m
				(2号)		
				B300×H800 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	6	m
				(2号)		
				B300×H900 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	2	m
				(2号)		
				B300×H1000 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ		
				、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	3	m
				(2号)		
				B300×H500 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓ		
				ﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				自由勾配側溝 (2号) B300×H600 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	m
				自由勾配側溝 (2号) B300×H800 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	5	m
				自由勾配側溝 (2号) B300×H900 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	2	m
				自由勾配側溝 (2号) B300×H1000 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む	3	m
				自由勾配側溝(2号) 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)高炉；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、削孔、鉄筋含む	0.8	m3
				側溝蓋 (自由勾配)Ｇ１ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-2　細目 歩道用；	9	枚
				側溝蓋 (自由勾配)Ｇ２ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-25　横断用；	7	枚
				側溝蓋 (自由勾配)Ｃ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 歩道用；	56	枚
				導水ﾌﾞﾛｯｸA φ150 標準部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石含む	84	m
				導水ﾌﾞﾛｯｸB φ150 車両乗入部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、	14	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				縁石含む		
				導水ﾌﾞﾛｯｸC	1	m
				φ150 すり付け 車両乗入部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石含む		
				導水ﾌﾞﾛｯｸD	12	m
				φ150 歩道切下部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石含む		
				導水ﾌﾞﾛｯｸE	4	m
				φ150 すり付け 歩道切下部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石含む		
側溝工	式	1	4,540,817	自由勾配側溝	2	m
				(1号)		
				B300×H400 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	1	m
				(1号)		
				B300×H400 暗渠；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	8	m
				(1号)		
				B300×H400 横断；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	8	m
				(1号)		
				B300×H500 土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	0.5	m
				(1号)		
				B300×H500 暗渠土留；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝(1号)	0.02	m3
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)高炉；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、削孔、鉄筋含む		
				自由勾配側溝	4	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(3号) B300×H400 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	3	m
				(3号) B300×H500 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H600 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H700 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	2	m
				(3号) B300×H800 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H900 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、 目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H1000 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ 、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H1100 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ 、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	4	m
				(3号) B300×H1200 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	5	m
				(3号)		
				B300×H1300 標準；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ		
				、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	0.9	m
				(3号)		
				B300×H400 暗渠；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	2	m
				(3号)		
				B300×H500 暗渠；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ、		
				目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				自由勾配側溝	2	m
				(3号)		
				B300×H1300 暗渠；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、敷ﾓﾙﾀﾙ		
				、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				側溝蓋	5	枚
				(自由勾配)Ｇ１		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-2　細目 歩道用		
				；		
				側溝蓋	4	枚
				(自由勾配)Ｇ２		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000 T-25　横断用；		
				側溝蓋	38	枚
				(自由勾配)Ｃ		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 歩道用；		
				導水ﾌﾞﾛｯｸA	48	m
				φ150 標準部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石		
				含む		
				導水ﾌﾞﾛｯｸD	15	m
				φ150 歩道切下部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、		
				縁石含む		
				導水ﾌﾞﾛｯｸE	5	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号築瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				φ150 すり付け 歩道切下部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縁石含む		
管渠工	式	1	66,496	暗渠排水管 VPφ200；ﾌｨﾙﾀｰ材含む	8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	906,560	現場打ち集水桝 B G1 B500×L500×H900　18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 D G2 B500×L500×H800　18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	4	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 A 標準部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縁石含む	5	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目　ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	958,520	現場打ち集水桝 A G1 B500×L500×H800　18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 B G1 B500×L500×H900　18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 C G1 B500×L1000×H900　18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 A 標準部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縁石含む	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B	2	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号築瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				歩道切下部；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、縁石含む		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目　ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×800/1000用 T-25 細目　ﾎﾞﾙﾄ固定；		
場所打水路工	式	1	214,300	現場打水路	1	箇所
				B600-H1542 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋含む		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 t=3.2mm B600-L1724 ﾎﾞﾙﾄ固定 HDZT49；ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		
排水工	式	1	160,870	縦排水	3	m
				B300-H300 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、削孔含む		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 t=3.2mm B600-L1800 ﾎﾞﾙﾄ固定 HDZT49；ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		
縁石工	式	1	903,873			
縁石工	式	1	762,633	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA	44	m
				150×150×600；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ含む		
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸB	59	m
				B150×H300 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、目地材含む		
				ｱｽｶｰﾌﾞ	8	m
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 200cm2；		
縁石工	式	1	141,240	植樹ﾌﾞﾛｯｸ	11	m
				180/210×300×600；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
防護柵工	式	1	1,054,150			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路側防護柵工	式	1	674,150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Ｇｒ-B-4E 塗装品(景観色塗装) 21m未満；樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む	11	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満；樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む	21	m
路側防護柵工	式	1	156,840	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2E 塗装品(景観色塗装) 20m以上50m未満；樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む	6	m
防止柵工	式	1	223,160	転落(横断)防止柵 H=1100 塗装品(景観色塗装)；	14	m
標識工	式	1	8,069,106			
小型標識工	式	1	451,106	標識柱 φ60.5×3.2×5110 2基以下；作業土工、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	1	基
				標識柱 φ114.3×4.5×4590 2基以下；作業土工、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む	1	基
				標識板 (流用) 警戒標識 585×585 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；取付金具(流用)含む	1	枚
				標識板 警戒標識 1700×1050 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；取付金具含む	1	枚
大型標識工	式	1	7,618,000	標識基礎 24-12-25(高炉)　1.00×1.50×3.80；作業土工、基礎材、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	1	基
				標識基礎 24-12-25(高炉)　1.00×1.20×3.40；作業土工、基礎材、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ｸﾞﾘｽｷｬｯﾌﾟ含む	1	基
				片持標識柱 F型標識柱 H=7.500m 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗	1	基

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号築瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				装 874kg/基； 片持標識柱 F型標識柱 H=7.275m 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装 867kg/基； 標識板 案内標識 1.05×2.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具含む 標識板 案内標識 2.30×3.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具含む 標識板 案内標識 2.40×3.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 裏面塗装有；取付金具含む	1 1 1 1	基 枚 枚 枚
区画線工	式	1	2,753,975			
区画線工	式	1	2,753,975	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢羽根 W1000×L1350 厚1.5mm 排水性舗装無 赤色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢羽根 W1000×L1350 厚1.5mm 排水性舗装無 緑色； 高視認性区画線	1,150 35 430 380 12 13 260	m m m m 箇所 箇所 m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄色；		
道路付属施設工	式	1	3,677,430			
照明工	式	1	3,663,200	照明柱基礎 φ500×1700；作業土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、鉄筋、電線管、配線、接地設置含む	1	基
				照明柱基礎 φ500×1800；作業土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、鉄筋、電線管、配線、接地設置含む	2	基
				照明柱基礎 φ500×2000；作業土工、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、鉄筋、電線管、配線、接地設置含む	1	基
				照明柱 H=10.0m；鋼管、ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ、自動点滅器、引込金具含む	4	基
				照明器具 K09C；専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾎﾟｰﾙ内配線含む	3	基
				照明器具 K15C；専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾎﾟｰﾙ内配線含む	3	基
道路植栽工	式	1	14,230	中木移植 松 高さ3m、枝張り2m；	1	本
擁壁工	式	1	1,190,070			
作業土工	式	1	91,350	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,098,720	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、目地材、水抜きﾊﾟｲﾌﾟ、吸出し防止材含む	16	m3
構造物撤去工	式	1	4,931,717			
防護柵撤去工	式	1	134,112	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Ｇｒ-B-4E；	48	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識撤去工	式	1	63,152	標識撤去 標識柱 H=4060； 標識撤去 標識板；	1 4	基 基
道路付属物撤去工	式	1	41,577	距離標撤去 パネル式(金具固定)； 照明器具撤去 K09C；	1 2	枚 基
構造物取壊し工	式	1	3,043,047	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；積込含む 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ；積込含む 路面切削 切削厚 5cm；殻運搬・処分費含む	26 130 210 580 570 1,060	m3 m m m2 m2 m2
運搬処理工	式	1	1,649,829	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、標識板、標識柱、照明灯具；積込み・ 荷卸し含む	26 138 26 138 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	7,548,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道８号簗瀬地区交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	3,060,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	4,488,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	67,536,038			
共通仮設費	式	1	7,011,730			
共通仮設費	式	1	756,730			
運搬費	式	1	152,500	建設機械運搬費 ；往復含む	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,255,000			
純工事費	式	1	74,547,768			
現場管理費	式	1	28,976,000			
工事原価	式	1	103,523,768			
一般管理費等	式	1	18,936,232			
工事価格	式	1	122,460,000			