

積算内訳書

1. 業務名

業務名	城崎道路他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市城崎町飯谷地先

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	92 日間	自 令和 7年 5月30日	
		至 令和 7年 8月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	城崎道路他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	2,574,409		
直接調査費	式	1	1,894,480		
機械ボーリング	式	1	888,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	40 m 6 m
サンプリング	式	1	54,600	固定ピストン式ソールサンプラー	2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	688,600	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 礫混じり土砂 孔内載荷試験 普通載荷 現場透水試験 オーガー法	40 回 6 回 2 回 2 回
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	81,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本

積算内訳書

業務名	城崎道路他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接調査費	式	1	679,929		
運搬費	式	1	58,460	運搬費	1 式
準備費	式	1	291,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	276,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	40,456	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	13,233	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,574,409		
間接費	式	1	1,945,591		
諸経費	式	1	1,945,591		
一般調査業務費	式	1	4,520,000		
解析等調査	式	1	1,232,416		
直接業務費	式	1	1,232,416		
解析等調査	式	1	1,232,416	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	城崎道路他地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	299,600		
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,532,016		
その他原価		式	1	824,990		
一般管理費等		式	1	1,262,994		
解析等調査業務費		式	1	3,620,000		
調査業務価格		式	1	8,140,000		