

積算内訳書

1. 業務名

業務名	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市新堂地先他

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	179 日間	自 令和 7年 7月 1日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16, 163, 528		
直接調査費	式	1	13, 054, 160		
機械ボーリング	式	1	6, 541, 200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 63 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 27 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 45 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	734, 400	ロータリー式三重管サンプラー 18 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3, 527, 460	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験	27 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	54 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	90 回
				軟岩 孔内載荷試験	45 回
				普通載荷	9 回
				土粒子密度試験	18 試料
室内土質試験	式	1	1,842,660	湿潤密度試験	18 試料
				含水比試験	18 試料
				粒度試験	18 試料
				沈降分析 液性限界試験	18 試料
				塑性限界試験	18 試料
				一軸圧縮試験	18 試料
				圧密試験	18 試料
					18 試料
					18 試料
					18 試料
総合解析	式	1	237,440	解析等調査	

積算内訳書

業務名	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	171, 000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	3, 109, 368		
運搬費	式	1	1, 103, 120	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	541, 510	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費 (ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1, 094, 000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	279, 359	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	91, 379	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	16, 163, 528		
間接費	式	1	10, 356, 472		
諸経費	式	1	10, 356, 472		
一般調査業務費	式	1	26, 520, 000		
解析等調査	式	1	1, 393, 098		
直接業務費	式	1	1, 393, 098		

積算内訳書

業務名	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,393,098	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,692,698		
その他原価	式	1	911,517		
一般管理費等	式	1	1,395,785		
解析等調査業務費	式	1	4,000,000		
調査業務価格	式	1	30,520,000		