

積算内訳書

1. 業務名

業務名	城崎道路滝地区東部他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市滝地先他

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	211 日間	自 令和 7年 7月 4日	
		至 令和 8年 1月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区東部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	21,357,116		
直接調査費	式	1	17,235,840		
機械ボーリング	式	1	8,121,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 108 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 48 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 48 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 72 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	655,200	固定ピストン式シウォールサンプラー 24 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	5,549,280	標準貫入試験 156 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 48 回 砂・砂質土 標準貫入試験 72 回	

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区東部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				礫混じり土砂 標準貫入試験	60 回
				軟岩 孔内載荷試験	24 回
				普通載荷	
室内土質試験	式	1	2,456,880	土粒子密度試験	24 試料
				湿潤密度試験	24 試料
				含水比試験	24 試料
				粒度試験	24 試料
				沈降分析 液性限界試験	24 試料
				塑性限界試験	24 試料
				一軸圧縮試験	24 試料
				圧密試験	24 試料
総合解析	式	1	262,880	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	190,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	4,121,276		
運搬費	式	1	1,400,100	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区東部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬費	1 式
準備費	式	1	629,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,602,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	368,846	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	120,650	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	21,357,116		
間接費	式	1	13,342,884		
諸経費	式	1	13,342,884		
一般調査業務費	式	1	34,700,000		
解析等調査	式	1	1,459,766		
直接業務費	式	1	1,459,766		
解析等調査	式	1	1,459,766	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		

積算内訳書

業務名	城崎道路淹地区東部他地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通		式	1	299,600		
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,759,366		
その他原価		式	1	947,418		
一般管理費等		式	1	1,453,216		
解析等調査業務費		式	1	4,160,000		
調査業務価格		式	1	38,860,000		