

積算内訳書

1. 業務名

業務名	城崎道路滝地区西部他地質調査業務
履行場所	兵庫県豊岡市滝地先他

2. 業務内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	210 日間	自 令和 7年 7月 5日	
		至 令和 8年 1月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	19,137,970		
直接調査費	式	1	16,152,520		
機械ボーリング	式	1	7,417,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 168 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 60 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サンプリング	式	1	655,200	固定ピストン式シウォールサンプラー 24 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	5,175,360	標準貫入試験 192 回 粘性土・シルト 標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	36 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	36 回
				軟岩 孔内載荷試験	60 回
				普通載荷	24 回
室内土質試験	式	1	2,456,880	土粒子密度試験	24 試料
				湿潤密度試験	24 試料
				含水比試験	24 試料
				粒度試験	24 試料
				沈降分析 液性限界試験	24 試料
				塑性限界試験	24 試料
				一軸圧縮試験	24 試料
				圧密試験	24 試料
総合解析	式	1	262,880	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	185,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接調査費	式	1	2,985,450		
運搬費	式	1	553,040	運搬費	1 式
準備費	式	1	629,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,344,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	345,663	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	113,067	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	19,137,970		
間接費	式	1	12,072,030		
諸経費	式	1	12,072,030		
一般調査業務費	式	1	31,210,000		
解析等調査	式	1	1,459,766		
直接業務費	式	1	1,459,766		
解析等調査	式	1	1,459,766	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	城崎道路滝地区西部他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,759,366		
その他原価	式	1	947,418		
一般管理費等	式	1	1,453,216		
解析等調査業務費	式	1	4,160,000		
調査業務価格	式	1	35,370,000		