

積算内訳書

1. 工事名

工事名	春來散水融雪設備修繕工事
工事地名	自：兵庫県美方郡香美町村岡区熊波地先 至：兵庫県美方郡香美町村岡区長板地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	消融雪設備	
3) 工 期	246日間	自 令和 7年 4月19日 至 令和 7年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	春來散水融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	27,901,793	
融雪設備輸送工	式	1	27,000	
輸送工	式	1	27,000	融雪設備輸送 1 式
融雪設備据付	式	1	26,599,913	
送散水管路設備据付工	式	1	12,707,539	据付材料費 送・散水フロック 7 本 HIVP φ 100× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック(トレン付き) 2 本 HIVP φ 100× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック(ハルフ付き) 2 本 HIVP φ 100× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック 1 本 HIVP φ 100× φ 65 L=3.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック 20 本 HIVP φ 125× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック(トレン付き) 4 本 HIVP φ 125× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック(ハルフ付き) 4 本 HIVP φ 125× φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送・散水フロック 2 本 HIVP φ 125× φ 65 L=4.9m ノズル仕様(ヒッチ1.375m 孔径 φ 3.0 孔数4個) ; 据付材料費 送水フロック(L型フロック) 2 本 HIVP φ 125 L=0.6m ;

積算内訳書

工事名	春来散水融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				据付材料費 送水フック	2	本
				HIVP φ 125 L=5.5m ;		
				据付材料費 送水フック	2	本
				HIVP φ 125 L=0.85m ;		
				据付材料費 トレッサジョイント	2	個
				φ 125(片フランジ) ;		
				据付材料費 2F短管	2	個
				SGP125A(L=300) ;		
				据付補助材料費	1	式
				据付労務費 送・散水フック	7	本
				HIVP φ 100×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m		
				孔径φ 3.0 孔数4個) ;		
				据付労務費 送・散水フック(トレン付き)	2	本
				HIVP φ 100×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m		
				孔径φ 3.0 孔数4個) ;		
				据付労務費 送・散水フック(ハルフ付き)	2	本
				HIVP φ 100×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m		
				孔径φ 3.0 孔数4個) ;		
				据付労務費 送・散水フック	1	本
				HIVP φ 100×φ 65 L=3.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m		
孔径φ 3.0 孔数4個) ;						
据付労務費 送・散水フック	20	本				
HIVP φ 125×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m						
孔径φ 3.0 孔数4個) ;						
据付労務費 送・散水フック(トレン付き)	4	本				
HIVP φ 125×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m						
孔径φ 3.0 孔数4個) ;						
据付労務費 送・散水フック(ハルフ付き)	4	本				
HIVP φ 125×φ 65 L=5.5m ノズル仕様(ヒッチ1.375m						
孔径φ 3.0 孔数4個) ;						
据付労務費 送・散水フック	2	本				
HIVP φ 125×φ 65 L=4.9m ノズル仕様(ヒッチ1.375m						
孔径φ 3.0 孔数4個) ;						
据付労務費 送水フック(L型フック)	2	本				

積算内訳書

工事名	春來散水融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				HIVP φ 125 L=0.6m ; 据付労務費 送水ﾌﾟﾛｯｸ	2	本
				HIVP φ 125 L=5.5m ; 据付労務費 送水ﾌﾟﾛｯｸ	2	本
				HIVP φ 125 L=0.85m ;		
作業土工	式	1	790,118			
土木工事	式	1	12,875,204	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下 ;	0.3	m2
				基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 12.5cmを超え17.5cm以下 ;	0.5	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 小型 人力 ;	0.3	m3
				型枠 一般型枠 小型構造物 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D10 ;	0.008	t
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.005	t
				目地材 れき青繊維質 t=10 ;	7	m2
				防草ｼｰﾄ工 撤去・設置 ;	0.4	m2
				下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=20cm ;	2	m2
				下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=17cm ;	38	m2
				下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=7cm ;	64	m2
				下層路盤 (車道・路肩部) RC-40 t=2cm ;	10	m2
				上層路盤 (車道・路肩部) M-30 t=20cm ;	114	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	156	m2

積算内訳書

工事名	春來散水融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生瀝青安定処理(25) t=8cm ; 基層 (車道・路肩部)	334 m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m未満 ; 表層 (車道・路肩部)	352 m2
				再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm 1.4m未満 ; 舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎	344 m2
				アスファルト舗装版 障害等有り 4cmを超え10cm以下 ; 構造物とりこわし	66 m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 処分費	33 m3
				AS殻(春來地区) (人力) ; 処分費	66 m3
				CO殻(春來地区) (鉄筋) ; 処分費	2 m3
				汚泥処理(春來地区) ; 区画線設置	229 m
				溶融式 実線(白) W=150 ; 区画線設置	224 m
				ペイント式 実線(白) W=150 ; 区画線設置	229 m
				溶融式 実線(黄) W=200 ; 配管撤去	1 式
機械経費	式	1	227,052	機械経費	1 式
仮設工	式	1	1,274,880		
交通管理工	式	1	1,274,880	交通誘導警備員	1 式
共通仮設費	式	1	4,935,000		

積算内訳書

工事名	春來散水融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,935,000	
純工事費	式	1	32,836,793	
現場管理費	式	1	7,483,000	
据付間接費	式	1	1,408,000	
据付工事原価	式	1	41,727,793	
設計技術費	式	1	594,000	
工事原価	式	1	42,321,793	
一般管理費等	式	1	10,528,207	
業務委託料	式	1	160,000	
工事価格	式	1	53,010,000	