

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事
工事地名	自) 兵庫県美方郡新温泉町細田地先 至) 兵庫県美方郡新温泉町千谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 7月19日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	104,953,561		
道路土工		式	1	1,959,515		
掘削工		m3	230	287,500	掘削	1 式
					土砂 片切掘削；	
路体盛土工		m3	3	18,966	路体(築堤)盛土	1 式
					2.5m未満；	
路床盛土工		m3	150	53,625	路床盛土	1 式
					4.0m以上；	
残土処理工		式	1	1,599,424	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
軽量盛土工		式	1	51,599,367		
作業土工		式	1	349,672	；床掘り、埋戻し含む	
軽量盛土工		式	1	51,249,695	軽量盛土	665 m3
					；緊結金具含む	
					コンクリート床版	650 m2
					24-12-25(20)(高炉) 15cm；型枠、目地材、鉄筋金網含む	
					調整コンクリート	41 m3
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
					現場打ち壁面	1 箇所
					24-12-25(20)(高炉)；型枠、鉄筋金網含む	
					裏込碎石	91 m3
					再生クラッシャーランRC40；	
					地下排水	133 m
					波状管 φ100；	
排水構造物工		式	1	440,715		

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	14, 025	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
管渠工	式	1	137, 700	ヒューム管 (B形管) 外圧管1種；	5 m
集水桝・マンホール工	式	1	288, 990	現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1800 現場打材 18-8-40 (高炉) 法面作業補正無；基礎材、コンクリート、型枠、足掛 金具含む	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 800×800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	1 枚
縁石工	式	1	845, 170		
縁石工	式	1	845, 170	歩車道境界ブロック 3号；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	4 m
				歩車道境界ブロック 5号；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	70 m
				歩車道境界ブロック 6号；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	10 m
				歩車道境界ブロック 7号；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	15 m
防護柵工	式	1	4, 817, 530		
路側防護柵工	式	1	3, 713, 600	プレキャスト基礎 幅40cm×高45cm；均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	80 m
				ガードパイプ Gp-B2-1B 20m以上100m未満 曲線部補正無；	80 m
防止柵工	式	1	1, 103, 930	転落 (横断) 防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	101 m

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	601,188		
アスファルト舗装工		式	1	601,188	下層路盤(歩道部)	209 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	
					表層(歩道部)	209 m2
					再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライムコート含む	
構造物撤去工		式	1	5,977,982		
防護柵撤去工		式	1	573,639	ガードケーブル撤去	62 m
					Gc-A-6E 土中建込 ; 支柱撤去含む	
					ガードケーブル撤去	95 m
					Gc-A-4B コンクリート建込 ; 支柱撤去含む	
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去	69 m
					柵高 1.1m コンクリート建込 門型 ;	
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去	47 m
					柵高 1.1m アンカーボルト固定 パネル式 ;	
管路撤去工		式	1	103,723	埋設管路撤去	112 m
構造物取壊し工		式	1	476,322	合成樹脂製 径 300mm ; さや管撤去含む	
					コンクリート構造物取壊し	38 m3
					無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	
					舗装版切断	100 m
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
					舗装版破碎	250 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 積込含む	
					舗装版破碎	210 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ; 積込含む	
組立歩道撤去工		式	1	731,500	組立歩道取壊し	50 m
					Bタイプ 幅員2.0m 支柱間隔3.0m ; 支柱基礎、受	
					台コンクリート取壊し・積込含む	
横矢板土留撤去工		式	1	658,440	横矢板土留取壊し	62 m
					; 笠木コンクリート、土留板取壊し・積込、土留杭切	
					断・撤去含む	

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	3,434,358	殻運搬	81	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	22	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	31	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	81	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	22	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	31	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
仮設工	式	1	38,712,094	現場発生品運搬	1	式
				防護柵(転落防止柵・ガードケーブル)；積込・取卸し含む		
				現場発生品運搬	1	式
				組立歩道(支柱・横梁・デッキプレート・地覆プレート)；積込・取卸し含む		
				現場発生品運搬	1	式
				横矢板土留杭；積込・取卸し含む		
アスファルト舗装工	式	1	2,978,096	現場発生品運搬	1	式
				仮設防護柵；積込・取卸し含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	288	m2
				再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	288	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；		
アスファルト舗装工	式	1	2,978,096	上層路盤(車道・路肩部)	140	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む		
				上層路盤(車道・路肩部)	148	m2
				再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超；プライムコート含む		

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；タックコート含む	140	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	148	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；タックコート含む	140	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	148	m2
防護施設工	式	1	3,809,298	防護柵 設置・撤去 置き式 プレキャスト連続基礎式ガードレール ； 支給品運搬 仮設防護柵；積込・取卸し含む	148	m
交通管理工	式	1	31,924,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	104,953,561			
共通仮設費	式	1	14,038,180			
共通仮設費	式	1	1,113,180			
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,050,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,925,000			
純工事費	式	1	118,991,741			

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	5,824,368		
道路土工	式	1	37,246		
路体盛土工	m3	2	12,644	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
残土処理工	式	1	24,602	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
擁壁工	式	1	668,095		
作業土工	式	1	80,800	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	587,295	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コン リート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コン リート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 排水材設置 300×50；	3 m3 3 m3 15 m
排水構造物工	式	1	3,047,830		
作業土工	式	1	140,250	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	2,907,580	プレキャストU型側溝 B300-H400； プレキャストU型側溝 B300-H400（横断）； 側溝蓋 ロングU用蓋 300用 グレーチング 蓋 T-25 すべり止め 細目 L=1000 ボルト固定； 側溝蓋	18 m 17 m 17 枚 36 枚

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ロングU用蓋 300用 コンクリート蓋；	
防護柵工		式	1	170,250		
防止柵工		式	1	170,250	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子型 ダークブラウン；	15 m
舗装工		式	1	144,514		
コンクリート舗装工		式	1	77,510	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 18-8-25(高炉) 仕上り厚 70mm；	20 m2 20 m2
コンクリート舗装工		式	1	67,004	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm； 表層(歩道部) 21-8-40(高炉) 仕上り厚 200mm；	7 m2 7 m2
道路付属施設工		式	1	142,450		
照明工		式	1	142,450	照明柱基礎 18-8-40(高炉)；基礎掘削、スパイラルダクト、コンクリート、 型枠、鉄筋、アンカーボルト含む 照明柱 (移設) 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 流用品；	1 基 1 基
構造物撤去工		式	1	312,383		
防護柵撤去工		式	1	7,879	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m コンクリート建込 門型；	15 m
構造物取壊し工		式	1	174,284	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む	13 m3 50 m 26 m2

積算内訳書

工事名	国道 9 号北部地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	130,220	殻運搬	13	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	16	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				転落防止柵 ; 積込、取卸し含む		
仮設工	式	1	1,301,600			
交通管理工	式	1	1,301,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,824,368			
共通仮設費	式	1	1,011,000			
共通仮設費	式	1	100,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1	100,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	911,000			
純工事費	式	1	6,835,368			
現場管理費	式	1	2,640,000			
工事原価	式	1	9,475,368			