

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|----------------|
| 工事名 | 豊岡道路2期岩井地区法面工事 |
| 工事地名 | 兵庫県豊岡市岩井地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 豊岡河川国道事務所 | 工務第二課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工期 | 173日間 | 自 令和 7年 9月 8日 至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 豊岡道路2期岩井地区法面工事 | | | |
|------------|----------------|-------|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 77,112,800 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 43,549,465 | |
| 路体盛土工(ICT) | m3 | 5,800 | 1,450,580 | 路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 4,692,995 | 法面整形(盛土部)(ICT) 5,450 m2 法面締固め有り；土羽土含む |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 37,405,890 | 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下 DID無； |
| 法面工 | 式 | 1 | 14,197,250 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 14,197,250 | 植生マット 5,450 m2 1000m2以上； |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 17,598,045 | |
| 側溝工 | 式 | 1 | 830,415 | プレキャストU型側溝 87 m PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む |
| 集水柵・マンホール工 | 式 | 1 | 897,660 | 現場打ち集水柵 9 箇所 小段排水柵 G2-B500-L500-H800 現場打材 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 蓋 9 枚 小段排水柵 縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ； |
| 排水工 | 式 | 1 | 15,869,970 | 小段排水 539 m (B) PU1-B300-H300 W=2.0m 18-8-40(高炉) 瀝青繊維質目地材 厚10mm；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、目地材、養生含む 縦排水 136 m (B) |

積算内訳書

| 工事名 | 豊岡道路2期岩井地区法面工事 | | | |
|--------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地モルタル、養生含む 蓋 縞鋼板蓋 縦排水用 B440×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ； <div style="text-align: right;">45 枚</div> |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 118,040 | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 41,340 | 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む <div style="text-align: right;">200 m2</div> |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 76,700 | 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； <div style="text-align: right;">10 m3</div> |
| | | | | 殻処分 アスファルト殻(掘削)； <div style="text-align: right;">10 m3</div> |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,650,000 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,650,000 | 交通誘導警備員 <div style="text-align: right;">1 式</div> |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 77,112,800 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 9,820,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,947,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,146,000 | システム初期費(ICT) <div style="text-align: right;">1 式</div> |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 801,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 7,873,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 86,932,800 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 26,827,000 | |

