

積算内訳書

1. 工事名

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 至) 兵庫県豊岡市栢江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	343日間	自 令和 7年 7月23日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	112, 406, 235		
道路土工		式	1	4, 542, 565		
掘削工 (ICT)		m3	20	8, 344	掘削 (ICT)	1 式
路体盛土工		m3	270	935, 372	土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
路体盛土工 (ICT)		m3	11, 200	2, 811, 200	2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
路体盛土工 (ICT)		m3	11, 200	2, 811, 200	2. 5m以上4. 0m未満；	
路床盛土工 (ICT)		m3	370	134, 273	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)		m3	370	134, 273	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	653, 376	路床盛土 (ICT)	1 式
法面工		式	1	284, 050	法面整形 (切土部) (ICT)	30 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面工		式	1	284, 050	法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 150 m2
植生工		式	1	284, 050		
植生工		式	1	284, 050	種子散布	1, 150 m2
擁壁工		式	1	19, 620, 705	1000m2以上；	
作業土工		式	1	628, 631		
作業土工		式	1	628, 631	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	18, 992, 074		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			1	18, 992, 074	補強土壁基礎	26 m
					18-8-40 (高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
					補強土壁壁面材組立・設置	162 m2
					帯鋼補強土壁；水平目地材、透水防砂材、コネク	
					ィブ 含む	
					補強材取付	3, 375 m
帯鋼補強土壁；ボルト・ナット含む						
まき出し・敷均し、締固め					766 m3	
帯鋼補強土壁；再生クランチャーラン含む						

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期戸牧地区第1仮橋設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め	764	m3
				帯鋼補強土壁(基盤排水層) 再生クラッシャーラン RC-40 ; 吸出し防止材含む		
				壁面上端処理	26	m
				幅 0.3m 24-12-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚20mm ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
				間詰 (段差) コンクリート	17	箇所
				18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む		
				地下排水	58	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 有孔・無孔管 シングル構造 再生クラッシャーランRC-40 ; 継手、キャップ、フィルター材、吸出し防止材、遮水シート含む		
排水構造物工	式	1	1,689,012			
作業土工	式	1	21,920			
側溝工	式	1	946,902	プレキャストU型側溝	46	m
				PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				素掘り側溝	247	m
				幅900mm 深さ300mm 厚さ50mm 18-8-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚10mm ; コンクリート、目地材含む		
集水桝・マンホール工	式	1	334,500	現場打ち集水桝	2	箇所
				G1-B900-L900-H500 現場打材 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 900×900用 T-25 普通目 ボルト固定 ; 受枠含む		
排水工	式	1	385,690	縦排水	12	m
				PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、養生含む		
				側溝蓋	5	枚
				縞鋼板蓋 縦排水用 B500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ ;		

積算内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	722, 358		
工事用道路舗装工		式	1	722, 358	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；	1, 170 m2
防護柵工		式	1	379, 440		
路側防護柵工		式	1	379, 440	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；	36 m
構造物撤去工		式	1	31, 374		
構造物取壊し工		式	1	16, 508	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	2 m3
運搬処理工		式	1	14, 866	殻運搬	2 m3
					コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	2 m3
仮設工		式	1	85, 136, 731		
大型土のう工		式	1	1, 072, 710	大型土のう 耐候性土のう ；製作・設置含む	135 袋
仮橋・仮栈橋工		式	1	82, 159, 021	仮橋コンクリート基礎	1 式
					18-8-40(高炉) 幅 130 c m 長さ 900 c m 高さ 15 c m ；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋金網、間詰モ ルタル、コンクリートアンカー含む	
					H鋼杭	30 本
					H-400×400×13×21 ；砂充填、溶接接合含む	
					橋脚	80. 6 t
					設置 ；鋼材、高力ボルト含む	
					仮橋上部	93. 2 t
					架設 ；鋼材、高力ボルト含む	
					覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 鋼製滑り止め 補強型 設置 ；賃料含む	511 m2
仮設高欄	152 m					

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期戸牧地区第1仮橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単管パイプ型 設置 ;
交通管理工	式	1	1,905,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	112,406,235	
共通仮設費	式	1	16,852,140	
共通仮設費	式	1	5,792,140	
運搬費	式	1	2,885,870	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	682,270	伐木 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,078,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,060,000	
純工事費	式	1	129,258,375	
現場管理費	式	1	39,087,000	
工事原価	式	1	170,740,734	
一般管理費等	式	1	27,249,266	
工事価格	式	1	197,990,000	

積算内訳書

工事名	豊岡道路２期戸牧地区第１仮橋設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	1,538,359		
道路土工	式	1	561,654		
掘削工	m3	270	63,774	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	497,880	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=11.5km以下 DID無；	
排水構造物工	式	1	190,900		
側溝工	式	1	190,900	プレキャストU型側溝	20 m
				PU1-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
道路付属施設工	式	1	670,150		
防止柵工	式	1	670,150	基礎ブロック、鋼管基礎	25 基
				基礎ブロック 200×200×450；	
				金網・支柱(立入防止柵)	50 m
				柵高H=1.5m 支柱間隔2m コンクリートブロック建込；充 填材含む	
仮設工	式	1	115,655		
道路除草工	式	1	40,655	除草	500 m2
交通管理工	式	1	75,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,538,359		
共通仮設費	式	1	235,000		
共通仮設費	式	1	35,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	35,000		

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期戸牧地区第1仮橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	200,000	
純工事費	式	1	1,773,359	
現場管理費	式	1	622,000	
工事原価	式	1	2,395,359	