

積算内訳書

1. 工事名

工事名	豊岡道路 2 期豊岡出石ICオンランプ改良他工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 至) 兵庫県豊岡市岩井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	343日間	自 令和 7年 7月23日 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期豊岡出石ICオンランプ改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	68,233,742		
道路土工	式	1	29,035,698		
掘削工 (ICT)	m3	1,000	445,304	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	1 式
				土砂 片切掘削 ;	
路体盛土工	m3	100	696,460	路体 (築堤) 盛土	1 式
				畦畔盛土 2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=5 .5km以下 DID無 ;	
路体盛土工 (ICT)	m3	12,300	17,642,190	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=5 .5km以下 DID無 ;	
路床盛土工	m3	50	384,960	路床盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=5 .5km以下 DID無 ;	
路床盛土工 (ICT)	m3	3,600	5,461,920	路床盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=5 .5km以下 DID無 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,314,516	法面整形 (切土部) (ICT)	50 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,330 m2
安定処理工	式	1	2,726,850	安定処理	1,050 m3
				セメント系固化材 (発塵抑制型 フレコン) 添加量 50kg/m3 ;	
残土処理工	式	1	363,498	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0	

積算内訳書

工事名	豊岡道路２期豊岡出石ICオンランプ改良他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				.3km以下 DID無；			
法面工	式	1	2,045,510				
植生工	式	1	575,510	種子散布	2,330	m2	
				1000m2以上；			
法面对策工	式	1	1,470,000	防草シート	1,000	m2	
				厚 0.4mm；固定ビョン、ワッシャー含む			
排水構造物工	式	1	10,667,718				
作業土工	式	1	230,864	；床掘り、埋戻し、基面整正含む			
側溝工	式	1	6,382,994	コルゲートフリューム	417	m	
				U字フリューム A-350×350；パッキン、ボルト・ナット含む			
				コルゲートフリューム	5	m	
				U字フリューム A-600×600；パッキン、ボルト・ナット含む			
				素掘り水路	459	m	
				幅900mm 深さ300mm 厚さ50mm 18-8-25(高炉)			
				) 瀝青繊維質目地材 厚10mm；コンクリート、目地材含む			
管渠工	式	1	2,475,560	暗渠排水管	58	m	
				高密度ポリエチレン管 φ400 無孔管 ダブル構造；フィルター材含む			
				暗渠排水管	5	m	
				高密度ポリエチレン管 φ600 無孔管 ダブル構造；フィルター材含む			
				水路蓋	11	m	
				1545×500 t=180；			
集水桝・マンホール工	式	1	212,800	現場打ち集水桝	1	箇所	
				G2-B1000-L1000-H1400 現場打材 18-8-40(高炉)			
				)；基礎材、コンクリート、型枠含む			
沈砂池設置工	式	1	1,365,500	沈砂池	1	基	
				(A)			
				W1.5m×L12.0m；単管パイプ、土留板、耐候性大型			

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期豊岡出石ICオンランプ改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土のう、濁水処理フィルター材含む 沈砂池 (B) W2.0m×L10.0m；単管パイプ、土留板、耐候性大型 土のう、濁水処理フィルター材含む 沈砂池 (C) W7.0m×L23.0m；単管パイプ、土留板、耐候性大型 土のう、濁水処理フィルター材含む	1 基 1 基
舗装工	式	1	12,532,038		
アスファルト舗装工	式	1	12,532,038	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ィームコート含む 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ィームコート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	4,760 m2 66 m2 4,710 m2 66 m2
縁石工	式	1	58,080		
縁石工	式	1	58,080	アスカーブ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；タ ックコート含む	44 m
道路付属施設工	式	1	360,500		
階段工	式	1	360,500	管理用階段 W=1.0m；	7 m
構造物撤去工	式	1	72,392		

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期豊岡出石ICオンランプ改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	13,662	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ; 積込含む	66	m2
運搬処理工	式	1	58,730	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	7	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	7	m3
仮設工	式	1	13,461,806			
大型土のう工	式	1	11,211,806	大型土のう 耐候性土のう ; 製作、設置含む	1,411	袋
交通管理工	式	1	2,250,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	68,233,742			
共通仮設費	式	1	9,269,770			
共通仮設費	式	1	2,228,770			
準備費	式	1	951,270	伐木	1	式
技術管理費	式	1	555,500	システム初期費(ICT)	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	722,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,041,000			
純工事費	式	1	77,503,512			
現場管理費	式	1	24,054,000			
工事原価	式	1	169,563,991			
一般管理費等	式	1	26,776,009			

積算内訳書

工事名	豊岡道路 2 期豊岡出石ICオンランプ改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	196,340,000	

積算内訳書

工事名	豊岡道路2期豊岡出石ICオンランプ改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	43,903,939		
道路土工	式	1	18,657,565		
掘削工 (ICT)	m3	29,800	8,889,340	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	4,303,500	法面整形 (切土部) (ICT)	5,000 m2
				液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	5,464,725	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無 ;	
法面工	式	1	23,175,000		
植生工	式	1	23,175,000	植生基材吹付	5,000 m2
				厚3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;	
構造物撤去工	式	1	31,374		
構造物取壊し工	式	1	16,508	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	
運搬処理工	式	1	14,866	殻運搬	2 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
仮設工	式	1	2,040,000		
交通管理工	式	1	2,040,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	43,903,939		
共通仮設費	式	1	7,737,540		
共通仮設費	式	1	3,009,540		

積算内訳書

工事名	豊岡道路 2 期豊岡出石ICオンランプ改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	1, 902, 540	伐木 1 式
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	509, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 728, 000	
純工事費	式	1	51, 641, 479	
現場管理費	式	1	16, 365, 000	
工事原価	式	1	68, 006, 479	